



SZEGÓŁ POSADOWIENIA  
RUR PREIZOLOWANYCH



Dz	Dmin	K	R
mm	mm	mm	
90	0,65	0,70	
110	0,65	0,70	
125	0,65	0,70	
140	0,65	0,75	150
160	0,70	0,80	
200	0,75	0,90	
225	0,75	1,00	
250	0,80	1,10	
315	0,90	1,20	
355	1,00	1,30	
400	1,00	1,40	
450	1,00	1,50	250
500	1,10	1,60	
520	1,10	1,70	
560	1,20	1,80	
630	1,30	2,00	
710	1,40	2,20	
780	1,50	2,40	

Dz	A	B	C	L
mm	mm	mm	mm	mm
90	150	100	150	800
110	150	100	150	1000
125	150	150	200	1200
140	150	150	200	1300
160	150	150	250	1500
200	150	150	300	1800
225	200	200	350	2000
250	200	200	350	2200
315	250	250	450	2700
400	300	300	500	3100
450	350	350	600	3500
500	350	400	650	3600
520	400	400	550	4300
560	450	450	700	4700
630	500	500	800	5000
710	500	600	950	5200
780	600	650	1050	6000



Jednostka projektowa: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE PROMOI WOJCIECH PATYK AL. KOPERNIKA 5/50 88-100 INOWROCŁAW			
Inwestor: GMINA JANIKOWO UL. PRZEMYSŁOWA 6 88-160 JANIKOWO			
Objekt: SIEĆ CIEPŁOWNICZA Z PRZYLĄCZAMI ORAZ WĘZŁAMI CIEPLNYMI		Adres budowy: UL. PRZEMYSŁOWA 88-160 JANIKOWO	
Treść rys. SZCZEGÓŁY MONTAŻOWE SIECI CIEPŁOWNICZEJ		DZIAŁKI NR 1/16, 1/17, 5 obręb 0001	
Branża SANITARNA		Skala ----	
Projektant mgr inż. Wojciech Patyk nr ewid. KUP/0058/P00S/08 upr. budowlane w specjalności instalacyjnej		Sprawdzający mgr inż. Piotr Banek nr ewid. KUP/0058/P00S/04 upr. budowlane w specjalności instalacyjnej	
Podpis		Nr. rys. 6	