

KOSZTORYS OFERTOWY

45233140-2

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DROGI LEŚNEJ NR 42 W LEŚNICTWIE PRZYJEMEK W KM OD 0+000 DO 1+680

ADRES INWESTYCJI: WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE, POWIAT PRZEWORSKI, GMINA ADAMÓWKA DZ. EWID. NR: 596, 597; OBRĘB: DOBCZA; POWIAT JAROSŁAWSKI, GMINA WIĄZOWNICA DZ. EWID. NR: 1568; OBRĘB: MOŁODYCZ

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE LASY PAŃSTWOWE - NADLEŚNICTWO SIENIAWA

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. KOŚCIUSZKI 11; 37-530 SIENIAWA

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1						
ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	KNNR 1 0111-02 D.00.00.00, D.01.01.01	Dostosowanie do warunków umowy - zaplecze budowy, roboty pomiarowe	kpl	1,00		
2 d.1	KNNR 6 1301-05 D-04.01.01	Mechanicznie ścinanie zawyżonych poboczy przy gr. śr. ścinania 7 cm wraz z wywozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	1680,0 * 0,75 * 2 = 2 520,00		
3 d.1	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.04.02	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki.	m2	40,00		
Razem dział: ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE						
2						
PRZEPUSTY						
4 d.2	KNR 2-31 0816-01 D.01.02.04	Rozebranie przepustów z rur betonowych	m	39,00		
5 d.2	KNR 2-31 0605-08 + KNR 2-31 0605-01 + KNR 2-31 0605-05 D.03.01.01	Przepusty rurowe z tworzyw sztucznych PP/HDPE SN8 o średnicy 60 cm wraz z wykonaniem robót ziemnych, ławą z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm gr. 20 cm, zasypką materiałem sytkim oraz montażem prefabrykowanych ścianek czołowych ze skrzydełkami.	m	39,00		
6 d.2	KNNR 6 0109-02 D.04.05.01	Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.15 cm (mieszanka kruszywowo-spoiwowa wytwarzana w betoniarni) - odtworzenie podbudowy nad przepustami	m2	66,30		
7 d.2	KNNR 6 0113-01 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 0/63,0 mm o gr. po zagęszczeniu 15 cm po zagęszczeniu - odtworzenie podbudowy nad przepustami	m2	64,00		
8 d.2	KNR 2-01 0109-05 D.01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia wraz z usunięciem pozostałości	m2	1 000,00		
9 d.2	KNR 2-31 1403-05 D.06.04.01	Oczyszczenie rowów przy wlotach i wylotach przepustów z namułu o gr. do 20 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu oraz rozplantowaniem urobku na odkładzie (roboty wykonywane minikoparką)	m	600,00		
Razem dział: PRZEPUSTY						
3						
NAWIERZCHNIA JEZDNI						
10 d.3	KNNR 6 1102-04 Analogia D.05.02.01a	Ręczne wyrównanie istniejącej podbudowy (ubytków, nierówności) mieszanką kruszywa łamanego niezwiązanego 0/63,0 mm o gr. śr. 10 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym.	m3	50,00		
11 d.3	KNNR 6 0108-02 D.05.03.01a	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne o gr. śr. po zagęszczeniu 3 cm (AC 16W, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	t	434,03		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
12 d.3	KNNR 6 0309-02 Analogia D.05.03.01a	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	5 620,50		
Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI						
4	POBOCZA					
13 d.4	KNNR 6 0113-04 D.04.04.00, D.04.04.02	Pobocza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 mm o gr. po zagęszczeniu do 8 cm	m2	1680,0 * 0,5 * 2 = 1 680,00		
Razem dział: POBOCZA						
5	ZJAZDY					
14 d.5	KNNR 6 0204-05 D.04.04.00, D.04.04.02	Nawierzchnia zjazdów z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 mm o gr. 8 cm po zagęszczeniu wraz z miatowaniem	m2	135,00		
Razem dział: ZJAZDY						
6	MIJANKI					
15 d.6	KNNR 6 1301-05 D-04.01.01	Mechanicznie usunięcie warstwy humusu o gr. 5cm wraz z wywozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	640,00		
16 d.6	KNNR 6 0204-05 D.04.04.00, D.04.04.02	Nawierzchnia mijanek z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 mm o gr. 8 cm po zagęszczeniu wraz z miatowaniem	m2	640,00		
Razem dział: MIJANKI						
7	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE					
17 d.7	KNNR 1 0503-05 D.06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp rowów - dostosowanie do krawędzi pobocza	m2	1680,0 * 1,0 * 2 = 3 360,00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						