

STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY

STAROSTA BYDGOSKI

Bydgoszcz, 03.06.2019 r.

WK-XII.7121.1.40.2019

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) i § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

zatwierdzam

zmiany w projekcie stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 050649C – ul. Przyjaznej w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota, z następującą uwagą:

- zachować odległości ustawiania znaków zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W oparciu o § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784) **jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.**

W przypadku braku stosownych powiadomień niniejsze zatwierdzenie traci ważność.


Zatwierdzoną organizację należy wprowadzić do 31.12.2021 r.

Wszelkie zmiany w organizacji ruchu wynikające z analiz bezpieczeństwa i warunków ruchu, otrzymanych wniosków zainteresowanych osób lub jednostek oraz przepisów wykonawczych do ustawy- prawo o ruchu drogowym, z których wynika celowość ich wprowadzenia, wymagają odrębnego projektu złożonego do zatwierdzenia.

W załączeniu:
- Projekt - 1 egz.

Otrzymują:

1. Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR, Anna Pacewicz-Dyrda
ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyń
2. WRD KMP w Bydgoszczy
3. aa

Z up. Starosty Bydgoskiego

Tomasz Federowicz
Dyrektor
Wydziału Komunikacji

Wydział Komunikacji
85 – 066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1 – 3, tel. 52 58-35-446, fax 52 58-35-437
e-mail: wk@powiat.bydgoski.pl, www.powiat.bydgoski.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na stronie www.bip.powiat.bydgoski.pl, w zakładce "załatwianie spraw w starostwie" oraz na stanowiskach pracy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy i w ośrodkach zamiejscowych Wydziału Komunikacji.



Białe Błota, dnia 19 kwietnia 2019 roku

D.7221.2.34.2019.D2

**Drogowa Pracownia Projektowa
AnMar Anna Pacewicz - Dyrda
ul. Łanowa 1
86-014 Kruszyn**

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729),

Opiniuje pozytywnie

projekt stałej organizacji ruchu na drodze – ulicy Przyjazna w miejscowości Lisi Ogon, obręb ewidencyjny Lisi Ogon, gmina Białe Błota dla zadania „budowa ul. Przyjazdnej w Lisim Ogonie” z uwagami:

1. Przedmiotową drogę należy wprowadzić do strefy ograniczonej prędkości 30 km/h.

Organizację ruchu określono na rysunkach stanowiących załącznik do niniejszego zatwierdzenia.

z up. Wójta
Kierownik Referatu Dróg
i utrzymania PSZOK
Ko-ll.
Przemysław Kowalski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a M.S.



Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy
ul. Hawska 24, 85-720 Bydgoszcz
tel. 52 588 12 82, fax. 52 525 51 55

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
w Bydgoszczy
woj. kujawsko-pomorskie
L.dz. R - 2/19/212
38 L.dz.

Bydgoszcz, 25. 04. 2019 r.

Egz. nr 1

**Drogowa Pracownia Projektowa
ANMAR
Anna Pacewicz - Dyrda
ul. Łanowa 1
86 - 014 Kruszyn**

Dotyczy: opinii projektu organizacji ruchu.

Na podstawie § 2 ust. 2, § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729), oraz upoważnienia Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy **opiniuje pozytywnie** projekt stałej organizacji ruchu związany z oznakowaniem **skrzyżowania DP nr 1926C z ulicą Przyjazną w miejscowości Lisi Ogon.**

Komendant Miejski Policji
w Bydgoszczy
z up. Naczelnik
Wydziału Ruchu Drogowego
asp. szt. Marcin Włosiński

26 KWI. 2019

Wykonano w 2 egz.
Egz. nr 1 adresat
Egz. nr 2 a/a
oprac./druk - B.M.

Osoba do kontaktu:
Wydział Ruchu Drogowego
Beata Matynka
Tel. (52) 588 - 14 - 51

DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA

ANMAR

ANNA PACEWICZ-DYRDA

UL. ŁANOWA 1

86 - 014 KRUSZYN

TEL: (52) 335-80-88 FAX: (52) 552-03-50

TEL. KOM: +48509037524

E-MAIL: AN_MAR@INTERIA.EU

WWW.dppANMAR.pl

NIP: 967-055-96-42


PROJEKT ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE GMINNEJ - ULICY PRZYJAZNEJ W MIEJSCOWOŚCI LISI OGONIE

Inwestor:

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86 - 005 Białe Błota

		DATA	PODPIS
OPRACOWANIE	mgr inż. Anna Pacewicz – Dyrda	grudzień 2019 r.	

EGZEMPLARZ NR 1

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

KARTY TUŁOWA
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
ARKUSZ UZGODNIEN
OPIS TECHNICZNY
PLAN ORIENTACYJNY - RYS. 1 (SKALA 1:10000)
PLAN SYTUACYJNY - RYS. 2 (SKALA 1:500)

ARKUSZ UZGODNIEN

**do projektu zmiany stałej organizacji ruchu na drodze gminnej
- ulicy Przyjaznej w miejscowości Lisi Ogon**

OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany stałej organizacji ruchu na drodze gminnej - ulicy Przyjaznej w miejscowości Lisi Ogon

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest zmiana stałej organizacji ruchu na drodze gminnej - ulicy Przyjaznej w miejscowości Lisi Ogon, gminie Białe Błota.

Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,
- inwentaryzacja stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji,
- materiały geodezyjno – kartograficzne,
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 poz. 1260)
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych – Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z dnia 12 października 2002 roku z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie związane jest z oznakowaniem drogi gminnej - ulicy Przyjaznej w miejscowości Lisi Ogon - zgodnie z planem orientacyjnym na rys. nr 1.

Opis stanu istniejącego

Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest w miejscowości Lisi Ogon, gminie Białe Błota.

W stanie obecnym droga posiada nawierzchnię gruntową.

W zakresie opracowania krzyżują się z drogą powiatową 1926C - ulicą Bydgoską z betonu asfaltowego oraz dwiema drogami gruntowymi – Wspólną i Żywiecką.

Wzdłuż drogi występuje zabudowa jednorodzinna oraz usługowa.

Oznakowanie pionowe występuje na drodze powiatowej. Na ul. Przyjaznej występuje wyłącznie znak D-4a. Oznakowanie ulicy Przyjaznej jako drogi bez przejazdu wynika z faktu, że znajduje się na terenach leśnych. Projekt drogowy zakłada wydzielenie pasa drogowego pod projektowaną drogę. Oznakowanie poziome występuje wyłącznie na drodze powiatowej.

Ulice Przyjazna znajduje się poza terenem zabudowanym.

Opis stanu projektowanego

Projekt przewiduje rozbudowę drogi gminnej - ulicy Przyjaznej o długości około 480 m.

Klasa techniczna drogi - D.

Projektuje się jezdnię o szerokości 5,5 m z obustronnymi poboczami szer. 0,75 m

Projektowany jezdnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego.

Na całym projektowanym odcinku ul. Przyjaznej przewiduje się zajęcie przyległych terenów leśnych pod projektowany pas drogowy.

Projekt zakłada usunięcie znaków D-4a oraz D-4b wskazujących ulicę Przyjazną jako drogę bez przejazdu. Po wydzieleniu pasa drogowego droga formalnie uzyska ciągłość przejazdu. Utwardzenie drogi skutkuje powstaniem skrzyżowania z drogą powiatową które zostało oznakowane znakami A-6b i A-6c oraz znakiem B-20 z uwagi na niespełnienie warunku widoczności. Ponadto na ul. Przyjaznej projektu się ograniczenie prędkości do 50 km/h oraz oznakowanie ostrego łuku poziomego znakami A-1 i A-2.

Ulice Wspólną oraz Żywiecką oznakowano jako drogi bez przejazdu.

Rysunek nr 2 przedstawia istniejącą i projektowaną organizację ruchu.

- Orientacyjny termin wykonania oznakowania - do końca 2021 roku.


Uwagi końcowe


- zastosować znaki pionowe małe i średnie o licach z folii odblaskowej typu 2,
- zastosować oznakowanie poziome cienkowarstwowe,
- użyte oznakowanie musi odpowiadać aktualnym wzorom,
- dokumentację wykonano w 4 egzemplarzach.


Opracowała:



mgr inż. Anna Pacewicz - Dyrda



Wykonawca	<div><div>DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA</div><div>ANMAR</div><div>ANNA PACEWICZ-DYRDA</div><div>ul. Łanowa 1, 86 - 014-Kruszyn</div><div>tel. (52) 335-80-88 fax (52) 552-03-50</div><div>NIP: 967-055-96-42</div><div>www.dppANMAR.pl</div></div>		
Inwestor (Zamawiający)	Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86 - 005 Białe Błota		
Obiekt (Inwestycja)	Rozbudowa ulicy Przyjaznej w miejscowości Lisi Ogon	Faza projektu	PW
Opracowanie	mgr inż. Anna Pacewicz - Dynda	Podpis 	12.2019 r. Data
Temat	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu - plan orientacyjny	Skala 1:1000	Branka SOR Nr rys. 1



Wykonawca			PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA ANMAR ANNA PACIEWICZ-DYRDA ul. Łanowa 1, 86 - 014 Kępno tel. (52) 335-80-88 fax (52) 552-03-50 NIP: 967-055-96-42 www.dppANMAR.pl	
Inwestor (Zamawiający)			Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86 - 005 Białe Błota	
Obiekt (Inwestycja)			Rozbudowa ulicy Przyjaźni w miejscowości Lis Ogon	PW
Opracowanie			mgr inż. Anna Paciewicz - Dyda	12.2019r.
Temat			Projekt zmiany stałej organizacji ruchu - plan sytuacyjny	Skala 1:500 No 1/1 2