

Opis przedmiotu zamówienia – Część I

Demontaż z utylizacją obecnych opraw awaryjnych, zakup, dostawa i montaż 6 sztuk fabrycznie nowych opraw awaryjnych jednofunkcyjnych typu PRIMOS ROAD PLUS AT 1C LED5 0000-PL-RP-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016 lub równoważne – klatka schodowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Roboczej 17C w Poznaniu.

Zakup, dostawa i montaż 8 sztuk fabrycznie nowych opraw świetłówkowych typu KANLUX DIGHT 4LED N236/PS ze źródłem światła LED T8, z zasilaniem jednostronnym lub równoważne z podłączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej przy użyciu około 4 mb nowego przewodu instalacyjnego dla każdej z nowych lamp – hale garażowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.: Sikorskiego 12AB, Roboczej 17ABC, Roboczej 19, Roboczej 21AB w Poznaniu.

Demontaż z utylizacją obecnych opraw awaryjnych, zakup, dostawa i montaż 130 sztuk fabrycznie nowych opraw awaryjnych dwufunkcyjnych typu PRIMOS II AR AT 1J LED lub równoważne – klatki schodowe budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.: Murawa 37ABC (27 szt.), Hercena 1ABC (27 szt.), Piaskowej 6,7,8, Szyperskiej 10,10A,10B,10C,11,11A (76 szt.) w Poznaniu.

Demontaż z utylizacją obecnych opraw oświetlenia awaryjnego jednofunkcyjnego, zakup, dostawa i montaż 41 sztuk fabrycznie nowych opraw oświetlenia awaryjnego typu Plafoniera Round Led 9W 3000K Sa 2h Mt 890lm lub równoważne – klatki schodowe/ciągi komunikacyjne budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Konfederackiej 4 w Poznaniu.

Demontaż z utylizacją obecnych opraw świetłówkowych fluorescencyjnych awaryjnych dwufunkcyjnych, zakup, dostawa i montaż 20 sztuk fabrycznie nowych opraw oświetleniowych typu Vespo Led 3200lm (1161x124x60mm) 3000k dwufunkcyjna AW: 661242/AWCB BATERTECH 07 235 VL AW 2h/2F + AT lub równoważne – klatki schodowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Konfederackiej 4 w Poznaniu.

Wszystkie oprawy awaryjne muszą posiadać certyfikat CNBOP oraz atest PZH

- utylizacja wszystkich zdemontowanych: źródeł światła; opraw oświetleniowych i kloszy nie przeznaczonych do ponownego montażu; opakowań po nowych oprawach oświetleniowych oraz po nowych źródłach światła; pozostałych elementów po robotach demontażowych oraz montażowych,
- przy demontażu starych opraw oświetleniowych w budynkach mieszkalnych należy w ofercie cenowej uwzględnić roboty pomocnicze w zakresie wykonania drobnych wyprawek tynkarsko malarskich w obrysie demontowanych lamp,
- wykonanie pomiarów efektywności oświetlenia awaryjnego.

Termin realizacji:

- 30 dni od dnia podpisania umowy.

Termin gwarancji:

- 24 miesiące.

Uwagi:

W ofercie cenowej należy uwzględnić wszelkie składniki cenotwórcze składające się na wartość końcową oferty.