

## Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont gruntowny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	28,533
14	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach 5,00*3,20+1,90*3,90+0,85*2,55+1,90*1,50+1,12*2,25+1,50*1,95	m2	33,873
		razem	m2	33,873
15	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2,97+4,38+1,37+2,04+2,04)*2*2,56+(2,05+2,53+1,47+2,30)*2*1,21	m2	85,743
		razem	m2	85,743
16	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne unigruntem tynków wewnętrznych ścian i sufitów (2,97+4,38+1,37+2,04+2,04)*2*2,56+(2,05+2,53+1,47+2,30)*2*1,21 2,97*4,38+1,37*2,04+2,04*2,04+2,05*2,53 2,30*1,47	m2	85,743
			m2	25,152
			m2	3,381
		razem	m2	114,276
17	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,97*4,38+1,37*2,04+2,04*2,04+2,05*2,53 2,30*1,47	m2	25,152
			m2	3,381
		razem	m2	28,533
18	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,97+4,38+1,37+2,04+2,04)*2*2,56+(2,05+2,53+1,47+2,30)*2*1,21	m2	85,743
		razem	m2	85,743
19	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 43,00	m	43,000
		razem	m	43,000
20	KNR 4-01 1212/40	Malowanie dwukrotne rur kanalizacyjnych żeliwnych 2,50	m	2,500
		razem	m	2,500
21	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych 29*0,33	m2	9,570
		razem	m2	9,570
22	KNR 4-01 1212/53	Malowanie dwukrotne bojlerów 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
23	KNR 4-01 1212/53	Malowanie naczynia zbiorczego 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
24	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian (2,05+2,53+1,47+2,30)*2*1,35+0,80*1,35*2	m2	20,385
		razem	m2	20,385
25	Kalkulacja własna	Wymiana dwóch szyb w oknie PCV - dużym (wymiar 0,84*1,20m) 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000