


UWAGA:

1. GŁÓWNE ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH PROWADZONE POD STROPEM
2. PRZEWODY WODOCIĄGOWE DO ODBIORNIKÓW PROWADZIĆ W POSADZCE I / LUB ŚCIANIE
3. CAŁOŚĆ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WYKONAĆ Z RUR WIELOWARSTWOWYCH PEX / AL / PEX
4. PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM min. 3% OD NAJDALSZYCH ODBIORNIKÓW DO SPUSTÓW
5. INSTALACJĘ C.W.U. ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ Z PIANKI POLIETYLENOWEJ O GRUBOŚCIACH PODANYCH W OPISIE
6. PRZED UMYWALKAMI I ZLEWOZMYWAKAMI ZAMONTOWAĆ ZAWORY ĆWIERCÓBROTOWE
7. NA INSTALACJI WYKONAĆ KOMPENSACJĘ STOSUJĄC KOMPENSATORY U-KSZALTNE ORAZ WYKORZYSTUJĄC NATURALNE ZAŁAMANIA TRAS.
8. WYKONAĆ PODPORY STAŁE I PRZESUWNE ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTA RUR
9. INSTALACJĘ KANALIZACYJNĄ WYKONAĆ Z RUR AS
10. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

LEGENDA:



- ZIMNA WODA POD STROPEM
- CIEPŁA WODA POD STROPEM
- ZIMNA WODA NAD POSADZKĄ
- CIEPŁA WODA NAD POSADZKĄ
- ZIMNA WODA UZDATNIONA
- KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA NAD POSADZKĄ
- KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA POD STROPEM

UWAGA:
PROJEKTOWANĄ INSTALACJĘ KANALIZACJI
TECHNOLOGICZNEJ KUCHNI WŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEGO
SEPARATORA POZA BUDYNKIEM

Wklejony obrazek #1: E7CC31D5.jpg	ul. Matejki 29/1 60-768 Poznań +48 78 555 66 33 ewelina@ev-architects.pl www.ev-architects.pl
Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. z 200 r. NR. 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione. branża	
INSTALACJE SANITARNE	
MODERNIZACJA I REMONT ZAPLECZA KUCHENNEGO ORAZ POMIESZCZEN BIUROWYCH W SKRZYDLE POŁNOCNYM PAWILONU NR 15 MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH	
inwestor	MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O.
treść rysunku	POZIOM +2_
studium	RZUT INSTALACJI WOD-KAN
data 31.05.2023	skala: 1:100
	nr rysunku K2