


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Nr	Nazwa pom.	Kondygnacja	Pow. [m²]
PARTER			
0.1	wiatrolap	parter	16,80 m²
0.2	hol	parter	14,25 m²
0.3	hol	parter	18,26 m²
0.4	biuro	parter	11,50 m²
0.5	wc	parter	3,14 m²
0.6	wc	parter	2,69 m²
0.7	sala konfer.	parter	75,81 m²
0.8	kuchnia	parter	4,61 m²
Łącznie: 147,06 m²			



UWAGA:

OPRAWY OŚWIETLENIOWE, LOGO I NAPIS PODŁĄCZYĆ DO  
NAJBLIŻSZYCH OBWODÓW OŚWIETLENIOWYCH

PUSZKI PODŁOGOWE PODŁĄCZAĆ DO NAJBLIŻSZYCH  
OBWODÓW GNIAZDOWYCH

LEGENDA:

- A

OPRAWA LED 26W 3445lm 1196X296mm L0W UGR RASTER  
IP20 4000K, P/T, BIAŁA
- B

OPRAWA LED 8W 987lm 150x150mm L0W UGR RASTER IP20  
4000K, P/T, BIAŁA
- C

OPRAWA LED 38,4W 5400lm 1200X200mm L0W MICRO-PRM  
IP20 4000K, N/T, BIAŁA
- D

OPRAWA LED 25,5W 3050lm D215 x H182mm MICRO-PRM  
IP44 4000K, N/T, BIAŁA
- AW1

OPRAWA AWARYJNA LED AT AP N/T 3W 1h 340lm 5700K IP65, BIAŁA
- AW2

OPRAWA AWARYJNA LED AT AP P/T 3W 1h 340lm 5700K IP65, BIAŁA
- AW3

OPRAWA AWARYJNA LED AT AR TE DO -25 stC N/T 3W 1h 282lm  
5700K IP65, BIAŁA
- EW1

OPRAWA EWAKUACYJNA LED JEDNOSTRONNA 30m AT N/T 1W 1h 5000K  
IP65, BIAŁA
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY P/T
- WYPUST PRZEWODU 1f 1m
- PP

PUSZKA PODŁOGOWA 4 GN. 230V + 2 pola 45x45
- KINKIET NOWOCZESNY LED - OŚWIETLENIE AKCENTUJĄCE

ENERGOPROJEKTY SP.Z O. O.  
UL. OPOLSKA 15, 15-549 BIAŁYSTOK  
tel. 85 667 29 23, 606 205 923

OBIEKT:  
Remont budynku biurowego Nadleśnictwo Czarna Białostocka  
zlokalizowanego na działce nr ewid.159/20 w Czarnej Białostockiej

NAZWA RYSUNKU:  
Rzut parteru

DATA:  
12.07.2023

SKALA:  
1:100

NR RYSUNKU:  
E.1

OPRACOWAŁ ZESPÓŁ:

ELEKTRYKA  
MGR INŻ. ŁUKASZ TYCYK  
PDL/0163/PWBE/16  
WSPÓŁPRACA  
MGR INŻ. GRZEGORZ SUWAŁA