

LEGENDA

- 1

ISTNIEJĄCY PODLAZD: NAMIERZCHNIA Z PARKINGOWYCH AZUROWYCH Kształtek BETONOWYCH 60x40x8 cm ZASTĄPIANYCH KAMIENIEM PŁUKANYM O GRANULACJI 10-30 mm NA POBUDOWIE CIEŻKIEJ
- 2

USZKODZONE ELEMENTY MURU KAMIENNEGO DO UZUPEŁNIENIA KAMIENIEM NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
- 3

CEMENTOWA CZAPKA MURKÓW W CAŁOŚCI DO ODTWORZENIA: GÓRNA POWIERZCHNIA ZAOKRĄGLONA, WYSIĘG POZA OBRYS MUROWU 20 mm
- 4

CEMENTOWE FRAGMENTY MURKÓW KAMIENNYCH DO ODDTWORZENIA KAMIENIEM NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
- 5

WEWNĘTRZNY MUREK KAMIENNY DO ROZBIÓRKI
- 6

WEWNĘTRZNE SCHODY DO ROZBIÓRKI
- 7



WEWNĘTRZNA ŚCIANKA PREFABRYKOWANA - MIEJSCOWIE NAPRAWY: MALOWANA FARBĄ PASADOWĄ W KOLORZE CZARNYM
- 8

STALOWE KRATOWNICE ZADASZENIA - KOLOR CZARNY MATOWY
- 9

POŁĄCZIE ZADASZENIA Z BLACHY TRAPEZOWEJ KOLOR RAL 7030 OBUSTRONNIE
- 10

ELEMENTY ŚCIANKI WEJŚCIOWEJ Z DRZWIAMI - KOLOR RAL 7030 OBUSTRONNIE
- 11

OBRZEŻA PODLAZDU - KOSITKA BETONOWA GR 8 cm



INWESTOR:		GMINA MIKOŁÓW ZAKŁAD GOSPODARSTWA LOKALOWEJ UL. KOŁESZOWA 2 43-183 MIKOŁÓW	
OPRACOWYANE:		PRACOWNIA PROJEKTOWA: GABRIEL KORBUIT 42-500 BĘDZIN : UL.KOPERNIKA 7 pracownia@pias.pl tel.+48 804 287 183	
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. Gabriel Korbut	19798
proj. architektoniczna bez ograniczeń		NR UPF	PODPS
OPRACOWANE:		NR UPF	PODPS
OPRACOWANE		NR UPF	PODPS
mgr inż. arch. Michał Korbut		NR UPF	PODPS
TYTUŁ OPRACOWANIA:		SKALA	
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY		1:50	
POMIESZCZENO WYMIENNIKOWNI I INSTALACJI		BRANŻA:	
CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU		APC-TECHNICA	
MIESZKAŁNEGO PRZY UL. BANDURSKIEGO 8		STADIUM:	
W MIKOŁÓWIE		PROJEKT	
KAT OBIĘTU:		JMIŁ PROJEKT BUD. MIESZKAŁNE	
KODOWA BUDOWLANA:		240802_1	DATA:
CZĘŚĆ BUDOWLANA:		0023.AR_11	09.2021
NR DOKU:		185725	NR RYSUNKU:
TYTUŁ RYSUNKU:		NR RYSUNKU:	
DETAL		6	
MIEJSCE GROMADZENIA		NR STRONY:	
ODPADÓW		64	
PROJEKT			