

KOSZTORYS ŚLEPY

Nazwa robót: Wymiana części okien i drzwi wejściowych w parterze
budynku
Lokalizacja: 64-510 Wronki, ul. Poznańska 31
Dz. nr ewid. 1367

KOSZTORYS

Strona 1

						SYKAL	
DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
<hr/>							
1		Roboty przygotowawcze					
<hr/>							
1	10	KNR	401-05-35-08-00				
			Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów - nie nadających się do użytku	m ²	1,278
1	20	KNR	401-03-54-05-00				
			Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	m ²	10,208
<hr/>							
2		Roboty montażowe					
<hr/>							
2	30	KNR	202-10-25-04-00				
			analogia Okna PCV sześciokomorowe, trzyszybowe w okleinie drewnopodobnej O1, O2, O3	m ²	6,850
2	40	KNR	202-10-25-05-00				
			analogia Drzwi zewnętrzne PCV, trzyszybowe w okleinie drewnopodobnej Dz1	m ²	3,358
2	50	KNR	202-05-07-01-01				
			Parapety z blachy tytan-cynk	m ²	1,278
<hr/>							
3		Roboty wykończeniowe					
<hr/>							
3	60	KNR	202-09-04-03-00				
			Tynk cementowy kategorii III na ościeżach szer do 30 cm wykonany ręcznie	m ²	4,292
3	70	KNR	202-20-20-01-00				
			Wewnętrzne gładzie gipsowe	m ²	4,292
3	80	KNR	202-15-06-01-00				
			Malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjną	m ²	4,292
<hr/>							
OGÓLEM KOSZTORYS						
<hr/>							