
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

NAZWA INWESTYCJI: DZ. NR 157/1, 157/2, 157/3, 157/4, 157/5, OBRĘB 0008 DĘBOGÓRZE, JEDN.
EWID.221105_2

NAZWA INWESTORA: GMINA KOSAKOWO, UL. ŻEROMSKIEGO 69, 81 198 KOSAKOWO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

arch. Damian Czapliński

DATA OPRACOWANIA: 21 stycznia 2020

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		linia kablowa			
1	SST.EL	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II	m		
d.1		185,00	m	185,000	
				RAZEM	185,000
2	SST.EL	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II	m		
d.1		185,00	m	185,000	
				RAZEM	185,000
3	SST.EL	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4m	m		
d.1		185,00	m	185,000	
				RAZEM	185,000
4	SST.EL	Materiał piasek	m3		
d.1		0,40 * 0,20 * poz.1	m3	14,800	
				RAZEM	14,800
5	SST.EL	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m3		
d.1		poz.4	m3	14,800	
				RAZEM	14,800
6	SST.EL	Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm	m		
d.1		233,00	m	233,000	
				RAZEM	233,000
7	SST.EL	Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia	odcin ek		
d.1		12	odcin ek	12,000	
				RAZEM	12,000
8	SST.EL	Montaż złącza kablowego ZK1a 200A - szafka oświetleniowa	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9	SST.EL	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych kat.gruntu I-II	m		
d.1		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
10	SST.EL	wytyczenie i inwentaryzacja	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		słupy i lampy			
11	SST.EL	Mocowanie tabliczek opisowych przez przykręcanie	szt		
d.2		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
12	SST.EL	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890kg	szt		
d.2		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
13	SST.EL	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt		
d.2		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
14	SST.EL	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przy wysokości latarni do 10m	kpl		
d.2		12	kpl	12,000	
				RAZEM	12,000