



## ***PRZEDMIAR ROBÓT***

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 168004G w kierunku  
Kamionnego Wesela w gminie Somonino.

Adres obiektu: Gm. Somonino

Obręb / nr działki:

obręb – 220505\_2.0001 Borcz / działki nr 114/4, 113/3

Inwestor: Wójt Gminy Somonino  
ul. Ceynowy 21  
83-314 Somonino



LP	PROJEKTANCI	PODPIS
1	<b>mgr inż. Łukasz Kitowski</b> <i>upr. nr POM/0292/POOD/11</i> specjalność - drogowa	
	<b>SPRAWDZAJĄCY</b>	<b>PODPIS</b>
2	<b>mgr inż. Jacek Suchocki</b> <i>upr. nr POM/0333/PWBD/15</i> specjalność - drogowa	

KATEGORIA OBIEKTU XXV

Maj 2018

Pozycja	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
	<b>D-01.01.01</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>		
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	0,41
	<b>D-02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
	<b>D-02.01.01</b>	<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH</b>		
2		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na wysypisko do 3km 613 m3	m³	621
		Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie. 8 m3		
	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>		
	<b>D-04.04.02</b>	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>		
3		Podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm (jezdnia) SKAŁA LITA	m²	2 053
4		Podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm (zjazdu) SKAŁA LITA	m²	6
	<b>D-04.05.01</b>	<b>Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem</b>		
5		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm (jezdnia)	m²	2 053
6		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm (zjazdu)	m²	6
	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
	<b>D-06.01.01</b>	<b>Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów</b>		
7		Humusowanie gr. 10cm wraz z wysiewem nasion traw	m²	864
	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>		
	<b>D-08.01.01</b>	<b>Krawężniki betonowe 15cmx22cm</b>		
8		na prostej	m	13
		ława betonowa C12/15 o pow. 0,075m2	m³	1

#### UWAGI

- przedmiar jest elementem pomocniczym w postępowaniu przetargowym
- w przedmiarze nie ujęto kosztów tymczasowej organizacji ruchu (Wykonawca ma prawo wykorzystać własną organizację ruchu)
- odhumusowanie ujęto w wartości wykopów