

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6.5		Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2	szt	25,000
		Wyliczenie ilości robót:		
		4+11+6+4		25,000000
			RAZEM:	25,000
7	Element	Zjazdy do posesji i na pole		
7.1		Wykonanie koryta drogi, koryto na poszerzeniach, do 1 m, grunt kategorii IV, koryto po zjazdy głębokości do 24 cm	m2	645
7.2		Wykonanie koryta pod opaskę zjazdów, koryto głębokości 0,15m	m2	100
7.3		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II	m3	107
		Wyliczenie ilości robót:		
		(645*0,15)+(100*0,1)		106,750000
			RAZEM:	107
7.4		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, (zjazdy)	m2	1 290
7.5		Podbudowy z gruzu kruszonego, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	m2	286
7.6		Wykonanie opaski kruszywem kamiennym #0-63 gr. i materiałem zamawiającego gr15 cm, mechanicznie zagęszczenie, profilowanie	m2	100
7.7		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, (warstwa wyrównwca) AC 16W	t	35,75
		Wyliczenie ilości robót:		
		286*0,125		35,750000
			RAZEM:	35,75
7.8		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, średnio 125 kg/m2, masa AC11S, samochód do 5·t (zjazdy)	m2	286
7.9		Nawierzchnia z gruzu kruszonego, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm	m2	359
8	Element	Przepusty drogowe		
8.1		Wykonanie koryta drogi, koryto na poszerzeniach, do 1 m, grunt kategorii IV, koryto głębokości do 60 cm	m2	50
8.2		Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40·cm na pospółce gr. 15 cm	m	24
8.3		Ścianka czołowa z brukowca, kamień obrobiony na podsypce cementowo-piaskowej	m2	10
9	Element	Pobocza		
9.1		Wykonanie koryta pobocza, koryto na poszerzeniach, szerokości 0,75 m i głębokości 0,1 m	m2	3 462
9.2		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II	m3	519
		Wyliczenie ilości robót:		
		3462*0,15		519,300000
			RAZEM:	519
9.3		Wzmocnienie poboczy gruntowych gruzem kruszonym #0-63 gr 7,5 i materiałem zamawiającego gr 7,5, łącznie gr. 15 cm, mechanicznie zagęszczenie z miałowaniem	m2	3 462
9.4		Ścinanie poboczy mechanicznie, średnia grubość do 50x10·cm, nakłady podstawowe	m2	915
9.5		Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami (uzupełnienie brakujących poboczy), grunt kategorii I-II	m2	915
9.6		Montaż hybrydowych lamp solarnych na przejściach dla pieszych	kpl	4
9.7		Montaż balustrad zabezpieczających ruch pieszych U-12a	mb	62