

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
31524120-2 Oświetlenie sufitowe
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana oświetlenia wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, informatycznej i ppoż. wraz z nowym przyłączem prądu - branża budowlana
ADRES INWESTYCJI : ul. Armii Polskiej 15A; 56 - 200 Góra
INWESTOR : Zespół Szkół im. Gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze
ADRES INWESTORA : ul. Armii Polskiej 15A; 56 - 200 Góra

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Puk (Ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2022

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórki i zamurowania			
1.1		Budynek A			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicami	szt.		
d.1.	0354-04				
1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - demontaż okna w ścianie działowej	m ²		
d.1.	0354-05				
1		2.66*1.18	m ²	3.139	
				RAZEM	3.139
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianki drewnianej	m ²		
d.1.	0427-05				
1	analogia	5.75*3.26	m ²	18.745	
				RAZEM	18.745
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0348-03				
1		2.75*3.26	m ²	8.965	
				RAZEM	8.965
5	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.1.	0329-02				
1		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
6	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km -wraz z opłatą za utylizację	m ³		
d.1.	1101-02				
1	1101-05	poz.3*0.12+poz.4*0.12+poz.5*0.12	m ³	3.547	
				RAZEM	3.547
7	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1.	0304-02				
1		0.7*2.05*0.24+0.9*2.05*0.24	m ³	0.787	
				RAZEM	0.787
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0711-08				
1		0.7*2*2+0.9*2.05*2	m ²	6.490	
				RAZEM	6.490
9		Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych 80x200cm wraz z ościeżnicą i kompletem klamek i zamków	szt.		
d.1.	analiza indywidualna				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Budynek C			
10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicami	szt.		
d.1.	0354-04				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1.	0304-02				
2		0.8*2.05*0.24	m ³	0.394	
				RAZEM	0.394
12	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0711-08				
2		0.8*2.05*2	m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
2		Roboty wykończeniowe			
2.1		BUDYNEK "A"			
2.1.		PARTER			
1					
13		Zabezpieczenie (wyniesienie ławek, krzeseł, mebli, itp.) wyposażenia pomieszczenia.	kpl.		
d.2.	analiza indywidualna				
1.1	Pomieszczenia z wyposażeniem	15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.2.	0103-02				
1.1	analogia				
	1 Pracownia mechaniczna	2*[2.94*0.91]	m ²	5.351	
	1A Sala lekcyjna	[2.94*0.91]+[1.73*1.58]+[0.8*2]	m ²	7.009	
	1Z Zaplecze	[0.8*2]+[0.9*2]	m ²	3.400	
	2 Pracownia mechaniczna	2*[0.9*2]+3*[2.4*2]	m ²	18.000	
	3 Pracownia symulacyjna - sklep	2*[0.9*2]+3*[2.4*2]	m ²	18.000	
	3Z Zaplecze	[0.9*2]+[2.4*2]	m ²	6.600	
	4 Sala lekcyjna	[0.8*2]+[2.4*2]	m ²	6.400	
	5 Sala lekcyjna	[0.8*2]+[2.4*2]	m ²	6.400	
	6 Gabinet pielęgniarstwa	[0.8*2]+[2.4*2]	m ²	6.400	
	7 Pracownia matematyczna	[0.9*2]+2*[2.4*2]	m ²	11.400	
	8 Gabinet pedagoga i psychologa	[0.8*2]+[2.4*2]	m ²	6.400	
	9 Pracownia matematyczna	[0.9*2]+2*[2.4*2]	m ²	11.400	
	10 Pracownia reklamy	[0.9*2]+3*[2.4*2]	m ²	16.200	
	11 Zaplecze	[0.9*2]+[0.8*0.88]	m ²	2.504	
	12 WC Damski	[0.9*2]+2*[2.4*0.8]+[1.8*0.85]+2*[1.88*2]+2*[1.31*2]+2*[1.41*2]	m ²	25.570	
	13 WC dla personelu	[0.7*2]+[2.4*0.8]+[0.88*0.6]	m ²	3.848	
	14 Pomieszczenie gospodarcze	[0.7*2]+[0.88*0.6]	m ²	1.928	
	15 WC Męski	[0.9*2]+2*[2.4*0.8]+[1.8*0.85]+4*[1.21*2]+2*[2.75*2]	m ²	27.850	
	16 Hall	2*[1*2]+8*[0.9*2]+5*[0.8*2]+2*[0.7*2]+2*[1.8*0.85]+2+[1.15*2]+4*[2.4*2]	m ²	55.760	
				RAZEM	240.420
15	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni sufitów pod gładzie gipsowe.	m ²		
d.2.	1204-08				
1.1	analogia				
	1 Pracownia mechaniczna	12.62	m ²	12.620	
	1A Sala lekcyjna	16.21	m ²	16.210	
	1Z Zaplecze	15.52	m ²	15.520	
	2 Pracownia mechaniczna	51.12	m ²	51.120	
	3 Pracownia symulacyjna - sklep	50.75	m ²	50.750	
	3Z Zaplecze	15.52	m ²	15.520	
	4 Sala lekcyjna	16.14	m ²	16.140	
	5 Sala lekcyjna	15.93	m ²	15.930	
	6 Gabinet pielęgniarstwa	16.18	m ²	16.180	
	7 Pracownia matematyczna	33.43	m ²	33.430	
	8 Gabinet pedagoga i psychologa	16.19	m ²	16.190	
	9 Pracownia matematyczna	33.44	m ²	33.440	
	10 Pracownia reklamy	67.56	m ²	67.560	
	11 Zaplecze	16.74	m ²	16.740	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	12 WC Damski	15.12	m ²	15.120	
	13 WC dla personelu	4.13	m ²	4.130	
	14 Pomieszczenie gospodarcze	2.85	m ²	2.850	
	15 WC Męski	15.19	m ²	15.190	
	16 Hall	220.04	m ²	220.040	
				RAZEM	634.680
16	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni ścian pod gładzie gipsowe.	m ²		
d.2.	1204-08				
1.1	analogia				
	1 Pracownia mechaniczna	$3.24 * [2 * 4.59 + 2 * 2.75]$	m ²	47.563	
	1A Sala lekcyjna	$2.83 * [2.82 + 2 * 5.75]$	m ²	40.526	
	1Z Zaplecze	$3.27 * [2 * 2.7 + 2 * 5.75] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	51.743	
	2 Pracownia mechaniczna	$3.24 * [2 * 8.89 + 2 * 5.75] - 3 * [2.4 * 2] + 3 * [0.2 * (2 + 2.4 + 2)]$	m ²	84.307	
	3 Pracownia symulacyjna - sklep	$3.21 * [2 * 8.81 + 5.75] - 3 * [2.4 * 2]$	m ²	60.618	
	3Z Zaplecze	$3.27 * [2 * 2.89 + 5.75] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	34.183	
	4 Sala lekcyjna	$3.19 * [2 * 2.84 + 2 * 5.75] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	51.284	
	5 Sala lekcyjna	$3.17 * [2 + 2.77 + 2 * 5.75] - [2.4 * 2]$	m ²	46.776	
	6 Gabinet pielęgniarstwa	$3.2 * [2 * 2.82 + 2 * 5.75] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	51.328	
	7 Pracownia matematyczna	$3.22 * [2 * 5.82 + 2 * 5.75] - 2 * [2.4 * 2] + 2 * 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	67.471	
	8 Gabinet pedagoga i psychologa	$3.23 * [2 * 2.82 + 2 * 5.75] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	51.842	
	9 Pracownia matematyczna	$3.25 * [2 * 5.82 + 2 * 5.75] - 2 * [2.4 * 2] + 2 * 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	68.165	
	10 Pracownia reklamy	$3.21 * [2 * 11.75 + 2 * 5.75] - 4 * [2.4 * 2] + 4 * 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	98.270	
	11 Zaplecze	$3.23 * [2 * 2.82 + 2 * 5.62] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	51.002	
	12 WC Damski	$1.2 * [2 * 2.75 + 2 * 2.75] + [1.2 * 3.25] + 1.2 * [2.75 + 2.75 + 2.75] + 1.2 * [2 * 0.85]$	m ²	29.040	
	13 WC dla personelu	$3.28 * [2.75 + 2.62 + 0.85 + 1.62 + 2.15 + 1]$	m ²	36.047	
	14 Pomieszczenie gospodarcze	$3.28 * [2 * 1.84 + 2 * 1.56]$	m ²	22.304	
	15 WC Męski	$1.2 * [4 * 2.75 + 2 * 6]$	m ²	27.600	
	16 Hall	$3.17 * [25.43 + 3 + 15.38 + 3 + 5.17 + 2.62 + 49.1 + 3 + 1.44] - 4 * [2.4 * 2] - 2 * [1.15 * 2] - 2 * [1.24 * 3] - [2.01 * 3] - [2.5 * 2.2] - [2.1 * 2.93] + 10 * [0.2 * 2] + 6 * [0.2 * 2.4] + 2 * [0.2 * 3]$	m ²	301.961	
				RAZEM	1222.030
17	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m ²		
d.2.	202 1134-01				
1.1					
	1 Pracownia mechaniczna	12.62	m ²	12.620	
	1A Sala lekcyjna	16.21	m ²	16.210	
	1Z Zaplecze	15.52	m ²	15.520	
	2 Pracownia mechaniczna	51.12	m ²	51.120	
	3 Pracownia symulacyjna - sklep	50.75	m ²	50.750	
	3Z Zaplecze	15.52	m ²	15.520	
	4 Sala lekcyjna	16.14	m ²	16.140	
	5 Sala lekcyjna	15.93	m ²	15.930	
	6 Gabinet pielęgniarstwa	16.18	m ²	16.180	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	7 Pracownia matematyczna	33.43	m ²	33.430	
	8 Gabinet pedagoga i psychologa	16.19	m ²	16.190	
	9 Pracownia matematyczna	33.44	m ²	33.440	
	10 Pracownia reklamy	67.56	m ²	67.560	
	11 Zaplecze	16.74	m ²	16.740	
	12 WC Damski	15.12	m ²	15.120	
	13 WC dla personelu	4.13	m ²	4.130	
	14 Pomieszczenie gospodarcze	2.85	m ²	2.850	
	15 WC Męski	15.19	m ²	15.190	
	16 Hall	220.04	m ²	220.040	
				RAZEM	634.680
18 d.2. 1.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m ²		
	1 Pracownia mechaniczna	$3.24 * [2 * 4.59 + 2 * 2.75]$	m ²	47.563	
	1A Sala lekcyjna	$2.83 * [2.82 + 2 * 5.75]$	m ²	40.526	
	1Z Zaplecze	$3.27 * [2 * 2.7 + 2 * 5.75] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	51.743	
	2 Pracownia mechaniczna	$3.24 * [2 * 8.89 + 2 * 5.75] - 3 * [2.4 * 2] + 3 * [0.2 * (2 + 2.4 + 2)]$	m ²	84.307	
	3 Pracownia symulacyjna - sklep	$3.21 * [2 * 8.81 + 5.75] - 3 * [2.4 * 2]$	m ²	60.618	
	3Z Zaplecze	$3.27 * [2 * 2.89 + 5.75] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	34.183	
	4 Sala lekcyjna	$3.19 * [2 * 2.84 + 2 * 5.75] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	51.284	
	5 Sala lekcyjna	$3.17 * [2 + 2.77 + 2 * 5.75] - [2.4 * 2]$	m ²	46.776	
	6 Gabinet pielęgniarstwa	$3.2 * [2 * 2.82 + 2 * 5.75] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	51.328	
	7 Pracownia matematyczna	$3.22 * [2 * 5.82 + 2 * 5.75] - 2 * [2.4 * 2] + 2 * 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	67.471	
	8 Gabinet pedagoga i psychologa	$3.23 * [2 * 2.82 + 2 * 5.75] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	51.842	
	9 Pracownia matematyczna	$3.25 * [2 * 5.82 + 2 * 5.75] - 2 * [2.4 * 2] + 2 * 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	68.165	
	10 Pracownia reklamy	$3.21 * [2 * 11.75 + 2 * 5.75] - 4 * [2.4 * 2] + 4 * 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	98.270	
	11 Zaplecze	$3.23 * [2 * 2.82 + 2 * 5.62] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	51.002	
	12 WC Damski	$1.2 * [2 * 2.75 + 2 * 2.75] + [1.2 * 3.25] + 1.2 * [2.75 + 2.75 + 2.75] + 1.2 * [2 * 0.85]$	m ²	29.040	
	13 WC dla personelu	$3.28 * [2.75 + 2.62 + 0.85 + 1.62 + 2.15 + 1]$	m ²	36.047	
	14 Pomieszczenie gospodarcze	$3.28 * [2 * 1.84 + 2 * 1.56]$	m ²	22.304	
	15 WC Męski	$1.2 * [4 * 2.75 + 2 * 6]$	m ²	27.600	
	16 Hall	$3.17 * [25.43 + 3 + 15.38 + 3 + 5.17 + 2.62 + 49.1 + 3 + 1.44] - 4 * [2.4 * 2] - 2 * [1.15 * 2] - 2 * [1.24 * 3] - [2.01 * 3] - [2.5 * 2.2] - [2.1 * 2.93] + 10 * [0.2 * 2] + 6 * [0.2 * 2.4] + 2 * [0.2 * 3]$	m ²	301.961	
				RAZEM	1222.030
19 d.2. 1.1	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
	1 Pracownia mechaniczna	12.62	m ²	12.620	
	1A Sala lekcyjna	16.21	m ²	16.210	
	1Z Zaplecze	15.52	m ²	15.520	
	2 Pracownia mechaniczna	51.12	m ²	51.120	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	3 Pracownia symulacyjna - sklep	50.75	m ²	50.750	
	3Z Zaplecze	15.52	m ²	15.520	
	4 Sala lekcyjna	16.14	m ²	16.140	
	5 Sala lekcyjna	15.93	m ²	15.930	
	6 Gabinet pielęgniarstwa	16.18	m ²	16.180	
	7 Pracownia matematyczna	33.43	m ²	33.430	
	8 Gabinet pedagoga i psychologa	16.19	m ²	16.190	
	9 Pracownia matematyczna	33.44	m ²	33.440	
	10 Pracownia reklamy	67.56	m ²	67.560	
	11 Zaplecze	16.74	m ²	16.740	
	12 WC Damski	15.12	m ²	15.120	
	13 WC dla personelu	4.13	m ²	4.130	
	14 Pomieszczenie gospodarcze	2.85	m ²	2.850	
	15 WC Męski	15.19	m ²	15.190	
	16 Hall	220.04	m ²	220.040	
				RAZEM	634.680
20	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2.	202 2013-01				
1.1					
	1 Pracownia mechaniczna	$3.24 * [2 * 4.59 + 2 * 2.75]$	m ²	47.563	
	1A Sala lekcyjna	$2.83 * [2.82 + 2 * 5.75]$	m ²	40.526	
	1Z Zaplecze	$3.27 * [2 * 2.7 + 2 * 5.75] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	51.743	
	2 Pracownia mechaniczna	$3.24 * [2 * 8.89 + 2 * 5.75] - 3 * [2.4 * 2] + 3 * [0.2 * (2 + 2.4 + 2)]$	m ²	84.307	
	3 Pracownia symulacyjna - sklep	$3.21 * [2 * 8.81 + 5.75] - 3 * [2.4 * 2]$	m ²	60.618	
	3Z Zaplecze	$3.27 * [2 * 2.89 + 5.75] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	34.183	
	4 Sala lekcyjna	$3.19 * [2 * 2.84 + 2 * 5.75] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	51.284	
	5 Sala lekcyjna	$3.17 * [2 + 2.77 + 2 * 5.75] - [2.4 * 2]$	m ²	46.776	
	6 Gabinet pielęgniarstwa	$3.2 * [2 * 2.82 + 2 * 5.75] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	51.328	
	7 Pracownia matematyczna	$3.22 * [2 * 5.82 + 2 * 5.75] - 2 * [2.4 * 2] + 2 * 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	67.471	
	8 Gabinet pedagoga i psychologa	$3.23 * [2 * 2.82 + 2 * 5.75] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	51.842	
	9 Pracownia matematyczna	$3.25 * [2 * 5.82 + 2 * 5.75] - 2 * [2.4 * 2] + 2 * 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	68.165	
	10 Pracownia reklamy	$3.21 * [2 * 11.75 + 2 * 5.75] - 4 * [2.4 * 2] + 4 * 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	98.270	
	11 Zaplecze	$3.23 * [2 * 2.82 + 2 * 5.62] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	51.002	
	12 WC Damski	$1.2 * [2 * 2.75 + 2 * 2.75] + [1.2 * 3.25] + 1.2 * [2.75 + 2.75 + 2.75] + 1.2 * [2 * 0.85]$	m ²	29.040	
	13 WC dla personelu	$3.28 * [2.75 + 2.62 + 0.85 + 1.62 + 2.15 + 1]$	m ²	36.047	
	14 Pomieszczenie gospodarcze	$3.28 * [2 * 1.84 + 2 * 1.56]$	m ²	22.304	
	15 WC Męski	$1.2 * [4 * 2.75 + 2 * 6]$	m ²	27.600	
	16 Hall	$3.17 * [25.43 + 3 + 15.38 + 3 + 5.17 + 2.62 + 49.1 + 3 + 1.44] - 4 * [2.4 * 2] - 2 * [1.15 * 2] - 2 * [1.24 * 3] - [2.01 * 3] - [2.5 * 2.2] - [2.1 * 2.93] + 10 * [0.2 * 2] + 6 * [0.2 * 2.4] + 2 * [0.2 * 3]$	m ²	301.961	
				RAZEM	1222.030

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.2. 1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
	1 Pracownia mechaniczna	12.62	m ²	12.620	
	1A Sala lekcyjna	16.21	m ²	16.210	
	1Z Zaplecze	15.52	m ²	15.520	
	2 Pracownia mechaniczna	51.12	m ²	51.120	
	3 Pracownia symulacyjna - sklep	50.75	m ²	50.750	
	3Z Zaplecze	15.52	m ²	15.520	
	4 Sala lekcyjna	16.14	m ²	16.140	
	5 Sala lekcyjna	15.93	m ²	15.930	
	6 Gabinet pielęgniarstwa	16.18	m ²	16.180	
	7 Pracownia matematyczna	33.43	m ²	33.430	
	8 Gabinet pedagoga i psychologa	16.19	m ²	16.190	
	9 Pracownia matematyczna	33.44	m ²	33.440	
	10 Pracownia reklamy	67.56	m ²	67.560	
	11 Zaplecze	16.74	m ²	16.740	
	12 WC Damski	15.12	m ²	15.120	
	13 WC dla personelu	4.13	m ²	4.130	
	14 Pomieszczenie gospodarcze	2.85	m ²	2.850	
	15 WC Męski	15.19	m ²	15.190	
	16 Hall	220.04	m ²	220.040	
				RAZEM	634.680
22 d.2. 1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
	1 Pracownia mechaniczna	$3.24 * [2 * 4.59 + 2 * 2.75]$	m ²	47.563	
	1A Sala lekcyjna	$2.83 * [2.82 + 2 * 5.75]$	m ²	40.526	
	1Z Zaplecze	$3.27 * [2 * 2.7 + 2 * 5.75] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	51.743	
	2 Pracownia mechaniczna	$3.24 * [2 * 8.89 + 2 * 5.75] - 3 * [2.4 * 2] + 3 * [0.2 * (2 + 2.4 + 2)]$	m ²	84.307	
	3 Pracownia symulacyjna - sklep	$3.21 * [2 * 8.81 + 5.75] - 3 * [2.4 * 2]$	m ²	60.618	
	3Z Zaplecze	$3.27 * [2 * 2.89 + 5.75] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	34.183	
	4 Sala lekcyjna	$3.19 * [2 * 2.84 + 2 * 5.75] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	51.284	
	5 Sala lekcyjna	$3.17 * [2 + 2.77 + 2 * 5.75] - [2.4 * 2]$	m ²	46.776	
	6 Gabinet pielęgniarstwa	$3.2 * [2 * 2.82 + 2 * 5.75] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	51.328	
	7 Pracownia matematyczna	$3.22 * [2 * 5.82 + 2 * 5.75] - 2 * [2.4 * 2] + 2 * 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	67.471	
	8 Gabinet pedagoga i psychologa	$3.23 * [2 * 2.82 + 2 * 5.75] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	51.842	
	9 Pracownia matematyczna	$3.25 * [2 * 5.82 + 2 * 5.75] - 2 * [2.4 * 2] + 2 * 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	68.165	
	10 Pracownia reklamy	$3.21 * [2 * 11.75 + 2 * 5.75] - 4 * [2.4 * 2] + 4 * 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	98.270	
	11 Zaplecze	$3.23 * [2 * 2.82 + 2 * 5.62] - [2.4 * 2] + 0.2 * [2 + 2.4 + 2]$	m ²	51.002	
	12 WC Damski	$1.2 * [2 * 2.75 + 2 * 2.75] + [1.2 * 3.25] + 1.2 * [2.75 + 2.75 + 2.75] + 1.2 * [2 * 0.85]$	m ²	29.040	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	13 WC dla personelu	$3.28*[2.75+2.62+0.85+1.62+2.15+1]$	m ²	36.047	
	14 Pomieszczenie gospodarcze	$3.28*[2*1.84+2*1.56]$	m ²	22.304	
	15 WC Męski	$1.2*[4*2.75+2*6]$	m ²	27.600	
	16 Hall	$3.17*[25.43+3+15.38+3+5.17+2.62+49.1+3+1.44]-4*[2.4*2]-2*[1.15*2]-2*[1.24*3]-[2.01*3]-[2.5*2.2]-[2.1*2.93]+10*[0.2*2]+6*[0.2*2.4]+2*[0.2*3]$	m ²	301.961	
				RAZEM	1222.030
23	KNR 4-01	Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m	m ²		
d.2.	1208-01	Krotność = 2			
1.1	analogia				
	1 Pracownia mechaniczna	$1.6*[2*4.59+2*2.75]$	m ²	23.488	
	1A Sala lekcyjna	$1.6*[2.82+2*5.75]$	m ²	22.912	
	1Z Zaplecze	$1.6*[2*2.7+2*5.75]$	m ²	27.040	
	2 Pracownia mechaniczna	$1.6*[2*8.89+2*5.75]$	m ²	46.848	
	3 Pracownia symulacyjna - sklep	$1.6*[2*8.81+5.75]$	m ²	37.392	
	3Z Zaplecze	$1.6*[2*2.89+5.75]$	m ²	18.448	
	4 Sala lekcyjna	$1.6*[2*2.84+2*5.75]$	m ²	27.488	
	5 Sala lekcyjna	$1.6*[2+2.77+2*5.75]$	m ²	26.032	
	6 Gabinet pielęgniarzy	$1.6*[2*2.82+2*5.75]$	m ²	27.424	
	7 Pracownia matematyczna	$1.6*[2*5.82+2*5.75]$	m ²	37.024	
	8 Gabinet pedagoga i psychologa	$1.6*[2*2.82+2*5.75]$	m ²	27.424	
	9 Pracownia matematyczna	$1.6*[2*5.82+2*5.75]$	m ²	37.024	
	10 Pracownia reklamy	$1.6*[2*11.75+2*5.75]$	m ²	56.000	
	11 Zaplecze	$1.6*[2*2.82+2*5.62]$	m ²	27.008	
	13 WC dla personelu	$1.6*[2.75+2.62+0.85+1.62+2.15+1]$	m ²	17.584	
	14 Pomieszczenie gospodarcze	$1.6*[2*1.84+2*1.56]$	m ²	10.880	
	16 Hall	$1.6*[25.43+3+15.38+3+5.17+2.62+49.1+3+1.44]$	m ²	173.024	
				RAZEM	643.040
2.1.		I PIĘTRO			
2					
24	KNR AT-26	Zabezpieczenie (wyniesienie ławek, krzeseł, mebli, itp.) wyposażenia pomieszczenia.	kpl.		
d.2.	0103-02				
1.2	analogia				
	12 Pomieszczenie z wyposażeniem	12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
25	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.2.	0103-02				
1.2	analogia				
	99 Sala lekcyjna	$[0.9*2]+[1.73*1.58]$	m ²	4.533	
	101 Pracownia historyczna	$[0.9*2]+4*[2.4*2]$	m ²	21.000	
	102 Pracownia j. polskiego	$[0.9*2]+3*[2.4*2]$	m ²	16.200	
	103 Pracownia j. niemieckiego	$[0.8*2]+2*[2.4*2]$	m ²	11.200	
	104 Pomieszczenie techniczne	$[0.8*2]+[2.4*2]$	m ²	6.400	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	105 Pracownia logistyczna	$[0.9*2]+3*[2.4*2]$	m ²	16.200	
	106 Pracownia j. polskiego	$[0.9*2]+3*[2.4*2]$	m ²	16.200	
	107 Pracownia budowlana	$2*[0.9*2]+4*[2.4*2]$	m ²	22.800	
	108 Pomieszczenie gospodarcze	$2*[0.9*2]+[2.4*2]+[0.8*0.88]$	m ²	9.104	
	116 WC Męski	$[0.9*2]+2*[2.4*0.8]+[1.8*0.85]+4*[1.21*2]+2*[2.75*2]$	m ²	27.850	
	117 Pomieszczenie gospodarcze	$[0.7*2]+[0.88*0.6]$	m ²	1.928	
	118 WC dla personelu	$[0.7*2]+[2.4*0.8]+[0.88*0.6]$	m ²	3.848	
	119 WC Damski	$[0.9*2]+2*[2.4*0.8]+[1.8*0.85]+4*[1.9*2]+4*[1.31*2]+4*[0.94*2]$	m ²	40.370	
	120 Hall	$9*[0.9*2]+9*[2.4*2]+2*[1.8*0.85]$	m ²	62.460	
				RAZEM	260.093
26	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni sufitów pod gładzie gipsowe.	m ²		
d.2.	1204-08				
1.2	analogia				
	99 Sala lekcyjna	29.19	m ²	29.190	
	101 Pracownia historyczna	67.56	m ²	67.560	
	102 Pracownia j. polskiego	50.43	m ²	50.430	
	103 Pracownia j. niemieckiego	33.70	m ²	33.700	
	104 Pomieszczenie techniczne	15.92	m ²	15.920	
	105 Pracownia logistyczna	50.31	m ²	50.310	
	106 Pracownia j. polskiego	50.31	m ²	50.310	
	107 Pracownia budowlana	67.56	m ²	67.560	
	108 Pomieszczenie gospodarcze	17.05	m ²	17.050	
	116 WC Męski	15.22	m ²	15.220	
	117 Pomieszczenie gospodarcze	2.85	m ²	2.850	
	118 WC dla personelu	4.10	m ²	4.100	
	119 WC Damski	15.11	m ²	15.110	
	120 Hall	220.04	m ²	220.040	
				RAZEM	639.350
27	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni ścian pod gładzie gipsowe.	m ²		
d.2.	1204-08				
1.2	analogia				
	99 Sala lekcyjna	$3.24*[2*7.54+2*5.75]$	m ²	86.119	
	101 Pracownia historyczna	$3.26*[2*11.75+2*5.75]-4*[2.4*2]+8*[0.2*2]+4*[0.2*2.4]$	m ²	100.020	
	102 Pracownia j. polskiego	$3.24*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]$	m ²	83.530	
	103 Pracownia j. niemieckiego	$3.24*[2*5.79+2*5.75]-2*[2.4*2]+4*[0.2*2]+2*[0.2*2.4]$	m ²	67.739	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	104 Po- mieszczenie techniczne	$3.31 \cdot [2 \cdot 2.77 + 2 \cdot 5.75] - [2.4 \cdot 2] + 2 \cdot [0.2 \cdot 2] + [0.2 \cdot 2.4]$	m ²	52.882	
	105 Pracow- nia logistycz- na	$3.26 \cdot [2 \cdot 8.75 + 2 \cdot 5.75] - 3 \cdot [2.4 \cdot 2] + 6 \cdot [0.2 \cdot 2] + 3 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m ²	83.980	
	106 Praconia j. polskiego	$3.26 \cdot [2 \cdot 8.75 + 2 \cdot 5.75] - 3 \cdot [2.4 \cdot 2] + 6 \cdot [0.2 \cdot 2] + 3 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m ²	83.980	
	107 Pracow- nia budowal- na	$3.26 \cdot [2 \cdot 11.75 + 2 \cdot 5.75] - 4 \cdot [2.4 \cdot 2] + 8 \cdot [0.2 \cdot 2] + 4 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m ²	100.020	
	108 Po- mieszczenie gospodarcze	$3.27 \cdot [2 \cdot 3.21 + 2 \cdot 5.75] - [2.4 \cdot 2] + [0.2 \cdot 2] + [0.2 \cdot 2.4]$	m ²	54.678	
	116 WC Męski	$1.25 \cdot [4 \cdot 2.75 + 2 \cdot 6]$	m ²	28.750	
	117 Po- mieszczenie gospodarcze	$3.27 \cdot [2 \cdot 1.84 + 2 \cdot 1.56]$	m ²	22.236	
	118 WC dla personelu	$3.27 \cdot [2 \cdot 2.62 + 2 \cdot 2.75] + 2 \cdot [3.27 \cdot 1]$	m ²	41.660	
	119 WC Damski	$1.23 \cdot [2 \cdot 5.62 + 4 \cdot 2.75 + 2 \cdot 0.9]$	m ²	29.569	
	120 Hall	$3.23 \cdot [43.92 + 3 \cdot 3 + 5.17 + 2.62 + 49.10] - 9 \cdot [2.4 \cdot 2] - [2.1 \cdot 2.93] + 18 \cdot [0.2 \cdot 2] + 9 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m ²	316.853	
				RAZEM	1152.016
28 d.2. 1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m ²		
	99 Sala lek- cyjna	29.19	m ²	29.190	
	101 Pracow- nia historycz- na	67.56	m ²	67.560	
	102 Pracow- nia j. polskie- go	50.43	m ²	50.430	
	103 Pracow- nia j. nie- mieckiego	33.70	m ²	33.700	
	104 Po- mieszczenie techniczne	15.92	m ²	15.920	
	105 Pracow- nia logistycz- na	50.31	m ²	50.310	
	106 Praconia j. polskiego	50.31	m ²	50.310	
	107 Pracow- nia budowal- na	67.56	m ²	67.560	
	108 Po- mieszczenie gospodarcze	17.05	m ²	17.050	
	116 WC Męski	15.22	m ²	15.220	
	117 Po- mieszczenie gospodarcze	2.85	m ²	2.850	
	118 WC dla personelu	4.10	m ²	4.100	
	119 WC Damski	15.11	m ²	15.110	
	120 Hall	220.04	m ²	220.040	
				RAZEM	639.350
29 d.2. 1.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m ²		
	99 Sala lek- cyjna	$3.24 \cdot [2 \cdot 7.54 + 2 \cdot 5.75]$	m ²	86.119	
	101 Pracow- nia historycz- na	$3.26 \cdot [2 \cdot 11.75 + 2 \cdot 5.75] - 4 \cdot [2.4 \cdot 2] + 8 \cdot [0.2 \cdot 2] + 4 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m ²	100.020	
	102 Pracow- nia j. polskie- go	$3.24 \cdot [2 \cdot 8.77 + 2 \cdot 5.75] - 3 \cdot [2.4 \cdot 2] + 6 \cdot [0.2 \cdot 2] + 3 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m ²	83.530	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	103 Pracownia j. niemieckiego	$3.24 * [2 * 5.79 + 2 * 5.75] - 2 * [2.4 * 2] + 4 * [0.2 * 2] + 2 * [0.2 * 2.4]$	m ²	67.739	
	104 Pomieszczenie techniczne	$3.31 * [2 * 2.77 + 2 * 5.75] - [2.4 * 2] + 2 * [0.2 * 2] + [0.2 * 2.4]$	m ²	52.882	
	105 Pracownia logistyczna	$3.26 * [2 * 8.75 + 2 * 5.75] - 3 * [2.4 * 2] + 6 * [0.2 * 2] + 3 * [0.2 * 2.4]$	m ²	83.980	
	106 Pracownia j. polskiego	$3.26 * [2 * 8.75 + 2 * 5.75] - 3 * [2.4 * 2] + 6 * [0.2 * 2] + 3 * [0.2 * 2.4]$	m ²	83.980	
	107 Pracownia budowlana	$3.26 * [2 * 11.75 + 2 * 5.75] - 4 * [2.4 * 2] + 8 * [0.2 * 2] + 4 * [0.2 * 2.4]$	m ²	100.020	
	108 Pomieszczenie gospodarcze	$3.27 * [2 * 3.21 + 2 * 5.75] - [2.4 * 2] + [0.2 * 2] + [0.2 * 2.4]$	m ²	54.678	
	116 WC Męski	$1.25 * [4 * 2.75 + 2 * 6]$	m ²	28.750	
	117 Pomieszczenie gospodarcze	$3.27 * [2 * 1.84 + 2 * 1.56]$	m ²	22.236	
	118 WC dla personelu	$3.27 * [2 * 2.62 + 2 * 2.75] + 2 * [3.27 * 1]$	m ²	41.660	
	119 WC Damski	$1.23 * [2 * 5.62 + 4 * 2.75 + 2 * 0.9]$	m ²	29.569	
	120 Hall	$3.23 * [43.92 + 3 * 3 + 5.17 + 2.62 + 49.10] - 9 * [2.4 * 2] - [2.1 * 2.93] + 18 * [0.2 * 2] + 9 * [0.2 * 2.4]$	m ²	316.853	
				RAZEM	1152.016
30	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
d.2.	202 2015-01				
1.2					
	99 Sala lekcyjna	29.19	m ²	29.190	
	101 Pracownia historyczna	67.56	m ²	67.560	
	102 Pracownia j. polskiego	50.43	m ²	50.430	
	103 Pracownia j. niemieckiego	33.70	m ²	33.700	
	104 Pomieszczenie techniczne	15.92	m ²	15.920	
	105 Pracownia logistyczna	50.31	m ²	50.310	
	106 Pracownia j. polskiego	50.31	m ²	50.310	
	107 Pracownia budowlana	67.56	m ²	67.560	
	108 Pomieszczenie gospodarcze	17.05	m ²	17.050	
	116 WC Męski	15.22	m ²	15.220	
	117 Pomieszczenie gospodarcze	2.85	m ²	2.850	
	118 WC dla personelu	4.10	m ²	4.100	
	119 WC Damski	15.11	m ²	15.110	
	120 Hall	220.04	m ²	220.040	
				RAZEM	639.350
31	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2.	202 2013-01				
1.2					
	99 Sala lekcyjna	$3.24 * [2 * 7.54 + 2 * 5.75]$	m ²	86.119	
	101 Pracownia historyczna	$3.26 * [2 * 11.75 + 2 * 5.75] - 4 * [2.4 * 2] + 8 * [0.2 * 2] + 4 * [0.2 * 2.4]$	m ²	100.020	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	102 Pracownia j. polskiego	$3.24 \cdot [2 \cdot 8.77 + 2 \cdot 5.75] - 3 \cdot [2.4 \cdot 2] + 6 \cdot [0.2 \cdot 2] + 3 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m ²	83.530	
	103 Pracownia j. niemieckiego	$3.24 \cdot [2 \cdot 5.79 + 2 \cdot 5.75] - 2 \cdot [2.4 \cdot 2] + 4 \cdot [0.2 \cdot 2] + 2 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m ²	67.739	
	104 Pomieszczenie techniczne	$3.31 \cdot [2 \cdot 2.77 + 2 \cdot 5.75] - [2.4 \cdot 2] + 2 \cdot [0.2 \cdot 2] + [0.2 \cdot 2.4]$	m ²	52.882	
	105 Pracownia logistyczna	$3.26 \cdot [2 \cdot 8.75 + 2 \cdot 5.75] - 3 \cdot [2.4 \cdot 2] + 6 \cdot [0.2 \cdot 2] + 3 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m ²	83.980	
	106 Pracownia j. polskiego	$3.26 \cdot [2 \cdot 8.75 + 2 \cdot 5.75] - 3 \cdot [2.4 \cdot 2] + 6 \cdot [0.2 \cdot 2] + 3 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m ²	83.980	
	107 Pracownia budowlana	$3.26 \cdot [2 \cdot 11.75 + 2 \cdot 5.75] - 4 \cdot [2.4 \cdot 2] + 8 \cdot [0.2 \cdot 2] + 4 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m ²	100.020	
	108 Pomieszczenie gospodarcze	$3.27 \cdot [2 \cdot 3.21 + 2 \cdot 5.75] - [2.4 \cdot 2] + [0.2 \cdot 2] + [0.2 \cdot 2.4]$	m ²	54.678	
	116 WC Męski	$1.25 \cdot [4 \cdot 2.75 + 2 \cdot 6]$	m ²	28.750	
	117 Pomieszczenie gospodarcze	$3.27 \cdot [2 \cdot 1.84 + 2 \cdot 1.56]$	m ²	22.236	
	118 WC dla personelu	$3.27 \cdot [2 \cdot 2.62 + 2 \cdot 2.75] + 2 \cdot [3.27 \cdot 1]$	m ²	41.660	
	119 WC Damski	$1.23 \cdot [2 \cdot 5.62 + 4 \cdot 2.75 + 2 \cdot 0.9]$	m ²	29.569	
	120 Hall	$3.23 \cdot [43.92 + 3 \cdot 3 + 5.17 + 2.62 + 49.10] - 9 \cdot [2.4 \cdot 2] - [2.1 \cdot 2.93] + 18 \cdot [0.2 \cdot 2] + 9 \cdot [0.2 \cdot 2.4]$	m ²	316.853	
				RAZEM	1152.016
32 d.2. 1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
	99 Sala lekcyjna	29.19	m ²	29.190	
	101 Pracownia historyczna	67.56	m ²	67.560	
	102 Pracownia j. polskiego	50.43	m ²	50.430	
	103 Pracownia j. niemieckiego	33.70	m ²	33.700	
	104 Pomieszczenie techniczne	15.92	m ²	15.920	
	105 Pracownia logistyczna	50.31	m ²	50.310	
	106 Pracownia j. polskiego	50.31	m ²	50.310	
	107 Pracownia budowlana	67.56	m ²	67.560	
	108 Pomieszczenie gospodarcze	17.05	m ²	17.050	
	116 WC Męski	15.22	m ²	15.220	
	117 Pomieszczenie gospodarcze	2.85	m ²	2.850	
	118 WC dla personelu	4.10	m ²	4.100	
	119 WC Damski	15.11	m ²	15.110	
	120 Hall	220.04	m ²	220.040	
				RAZEM	639.350
33 d.2. 1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
	99 Sala lekcyjna	$3.24 \cdot [2 \cdot 7.54 + 2 \cdot 5.75]$	m ²	86.119	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	101 Pracownia historyczna	$3.26*[2*11.75+2*5.75]-4*[2.4*2]+8*[0.2*2]+4*[0.2*2.4]$	m ²	100.020	
	102 Pracownia j. polskiego	$3.24*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]$	m ²	83.530	
	103 Pracownia j. niemieckiego	$3.24*[2*5.79+2*5.75]-2*[2.4*2]+4*[0.2*2]+2*[0.2*2.4]$	m ²	67.739	
	104 Pomieszczenie techniczne	$3.31*[2*2.77+2*5.75]-[2.4*2]+2*[0.2*2]+[0.2*2.4]$	m ²	52.882	
	105 Pracownia logistyczna	$3.26*[2*8.75+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]$	m ²	83.980	
	106 Pracownia j. polskiego	$3.26*[2*8.75+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]$	m ²	83.980	
	107 Pracownia budowlana	$3.26*[2*11.75+2*5.75]-4*[2.4*2]+8*[0.2*2]+4*[0.2*2.4]$	m ²	100.020	
	108 Pomieszczenie gospodarcze	$3.27*[2*3.21+2*5.75]-[2.4*2]+[0.2*2]+[0.2*2.4]$	m ²	54.678	
	116 WC Męski	$1.25*[4*2.75+2*6]$	m ²	28.750	
	117 Pomieszczenie gospodarcze	$3.27*[2*1.84+2*1.56]$	m ²	22.236	
	118 WC dla personelu	$3.27*[2*2.62+2*2.75]+2*[3.27*1]$	m ²	41.660	
	119 WC Damski	$1.23*[2*5.62+4*2.75+2*0.9]$	m ²	29.569	
	120 Hall	$3.23*[43.92+3*3+5.17+2.62+49.10]-9*[2.4*2]-[2.1*2.93]+18*[0.2*2]+9*[0.2*2.4]$	m ²	316.853	
				RAZEM	1152.016
34 d.2. 1.2	KNR 4-01 1208-01 analogia	Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m Krotność = 2	m ²		
	99 Sala lekcyjna	$1.6*[2*7.54+2*5.75]$	m ²	42.528	
	101 Pracownia historyczna	$1.6*[2*11.75+2*5.75]$	m ²	56.000	
	102 Pracownia j. polskiego	$1.6*[2*8.77+2*5.75]$	m ²	46.464	
	103 Pracownia j. niemieckiego	$1.6*[2*5.79+2*5.75]$	m ²	36.928	
	104 Pomieszczenie techniczne	$1.6*[2*2.77+2*5.75]$	m ²	27.264	
	105 Pracownia logistyczna	$1.6*[2*8.75+2*5.75]$	m ²	46.400	
	106 Pracownia j. polskiego	$1.6*[2*8.75+2*5.75]$	m ²	46.400	
	107 Pracownia budowlana	$1.6*[2*11.75+2*5.75]$	m ²	56.000	
	108 Pomieszczenie gospodarcze	$1.6*[2*3.21+2*5.75]$	m ²	28.672	
	117 Pomieszczenie gospodarcze	$1.6*[2*1.84+2*1.56]$	m ²	10.880	
	118 WC dla personelu	$1.6*[2*2.62+2*2.75]+2*[3.27*1]$	m ²	23.724	
	120 Hall	$1.6*[43.92+3*3+5.17+2.62+49.10]$	m ²	175.696	
				RAZEM	596.956
2.1. 3		II PIĘTRO			
35 d.2. 1.3	analiza indywidualna	Zabezpieczenie (wyniesienie ławek, krzeseł, mebli, itp.) wyposażenia pomieszczenia.	kpl.		
	Pomieszczenia z wyposażeniem	12	kpl.	12.000	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12.000
36	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.2.	0103-02				
1.3	analogia				
	200 Po- mieszczenie techniczne	$[0.9*2]+[0.8*2]+[1.73*1.58]$	m ²	6.133	
	200Z Wyj- ście na dach	$[0.8*2]$	m ²	1.600	
	201 Pracow- nia informa- tyczna	$[0.9*2]+3*[2.4*2]$	m ²	16.200	
	202 Pracow- nia projektów	$[0.8*2]+[2.4*2]$	m ²	6.400	
	203 Praco- wia informa- tyczno - eko- nomiczna	$[0.9*2]+3*[2.4*2]$	m ²	16.200	
	204 Pracow- nia informa- tyczna	$[0.9*2]+3*[2.4*2]$	m ²	16.200	
	205 Pracow- nia informa- tyczna	$[0.9*2]+3*[2.4*2]$	m ²	16.200	
	206 Pracow- nia informa- tyczna	$[0.9*2]+3*[2.4*2]$	m ²	16.200	
	207 Pracow- nia handlowa	$[0.9*2]+4*[2.4*2]$	m ²	21.000	
	208 Po- mieszczenie gospodarcze	$[0.9*2]+[0.8*0.88]+[2.4*2]$	m ²	7.304	
	209 WC Damski	$[0.9*2]+2*[2.4*0.8]+[1.8*0.85]+4*[1.9*2]+4*[1.31*2]+4*[0.94*2]$	m ²	40.370	
	210 WC dla personelu	$[0.7*2]+[2.4*0.8]+[0.88*0.6]$	m ²	3.848	
	211 Po- mieszczenie gospodarcze	$[0.7*2]+[0.88*0.6]$	m ²	1.928	
	212 WC Męski	$[0.9*2]+2*[2.4*0.8]+[1.8*0.85]+4*[1.21*2]+2*[2.75*2]$	m ²	27.850	
	213 Hall	$10*[0.9*2]+[0.8*2]+2*[0.7*2]+9*[2.4*2]+2*[1.8*0.85]$	m ²	68.660	
				RAZEM	266.093
37	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni sufitów pod gładzie gipsowe.	m ²		
d.2.	1204-08				
1.3	analogia				
	200 Po- mieszczenie techniczne	17.30	m ²	17.300	
	200Z Wyj- ście na dach	8.28	m ²	8.280	
	201 Pracow- nia informa- tyczna	50.68	m ²	50.680	
	202 Pracow- nia projektów	16.19	m ²	16.190	
	203 Praco- wia informa- tyczno - eko- nomiczna	50.43	m ²	50.430	
	204 Pracow- nia informa- tyczna	50.43	m ²	50.430	
	205 Pracow- nia informa- tyczna	50.31	m ²	50.310	
	206 Pracow- nia informa- tyczna	50.31	m ²	50.310	
	207 Pracow- nia handlowa	67.56	m ²	67.560	
	208 Po- mieszczenie gospodarcze	16.68	m ²	16.680	
	209 WC Damski	15.11	m ²	15.110	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	210 WC dla personelu	4.10	m ²	4.100	
	211 Po-mieszkanie gospodarcze	2.85	m ²	2.850	
	212 WC Męski	15.22	m ²	15.220	
	213 Hall	224.27	m ²	224.270	
				RAZEM	639.720
38 d.2. 1.3	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni ścian pod gładzie gipsowe.	m ²		
	200 Po-mieszkanie techniczne	3.2*[2*6.29+2*2.75]	m ²	57.856	
	200Z Wyjście na dach	3.26*[2*2.93+2*2.82]	m ²	37.490	
	201 Pracownia informacyjna	3.28*[2*88.22+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m ²	605.883	
	202 Pracownia projektów	3.27*[2*2.82+2*5.75]-2.4*2+2*[0.2*2]+[0.2*2.4]	m ²	52.528	
	203 Pracownia informacyjno - ekonomiczna	3.29*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m ²	84.982	
	204 Pracownia informacyjna	3.25*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m ²	83.820	
	205 Pracownia informacyjna	3.27*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m ²	84.401	
	206 Pracownia informacyjna	3.26*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m ²	84.110	
	207 Pracownia handlowa	3.25*[2*11.75+2*5.75]-4*[2.4*2]+8*[0.2*2]+4*[0.2*2.4]	m ²	99.670	
	208 Po-mieszkanie gospodarcze	3.24*[2*3.21+2*5.62]-[2.4*2]+2*[0.2*2]+[0.2*2.4]	m ²	53.698	
	209 WC Damski	1.22*[2*5.62+4*2.75+2*0.9]	m ²	29.329	
	210 WC dla personelu	3.27*[2*2.62+2*2.75]	m ²	35.120	
	211 Po-mieszkanie gospodarcze	3.3*[2*1.84+2*1.56]	m ²	22.440	
	212 WC Męski	1.24*[4*2.75+2*6]	m ²	28.520	
	213 Hall	3.22*[44.86+3*3+2.62+50.27]-9*[2.4*2]+18*[0.2*2]+9*[0.2*2.4]	m ²	312.055	
				RAZEM	1671.902
39 d.2. 1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m ²		
	200 Po-mieszkanie techniczne	17.30	m ²	17.300	
	200Z Wyjście na dach	8.28	m ²	8.280	
	201 Pracownia informacyjna	50.68	m ²	50.680	
	202 Pracownia projektów	16.19	m ²	16.190	
	203 Pracownia informacyjno - ekonomiczna	50.43	m ²	50.430	
	204 Pracownia informacyjna	50.43	m ²	50.430	
	205 Pracownia informacyjna	50.31	m ²	50.310	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	206 Pracownia informacyjna	50.31	m ²	50.310	
	207 Pracownia handlowa	67.56	m ²	67.560	
	208 Pomieszczenie gospodarcze	16.68	m ²	16.680	
	209 WC Damski	15.11	m ²	15.110	
	210 WC dla personelu	4.10	m ²	4.100	
	211 Pomieszczenie gospodarcze	2.85	m ²	2.850	
	212 WC Męski	15.22	m ²	15.220	
	213 Hall	224.27	m ²	224.270	
				RAZEM	639.720
40 d.2. 1.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m ²		
	200 Pomieszczenie techniczne	3.2*[2*6.29+2*2.75]	m ²	57.856	
	200Z Wyjście na dach	3.26*[2*2.93+2*2.82]	m ²	37.490	
	201 Pracownia informacyjna	3.28*[2*8.82+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m ²	85.019	
	202 Pracownia projektów	3.27*[2*2.82+2*5.75]-2.4*2+2*[0.2*2]+[0.2*2.4]	m ²	52.528	
	203 Pracownia informacyjno - ekonomiczna	3.29*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m ²	84.982	
	204 Pracownia informacyjna	3.25*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m ²	83.820	
	205 Pracownia informacyjna	3.27*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m ²	84.401	
	206 Pracownia informacyjna	3.26*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m ²	84.110	
	207 Pracownia handlowa	3.25*[2*11.75+2*5.75]-4*[2.4*2]+8*[0.2*2]+4*[0.2*2.4]	m ²	99.670	
	208 Pomieszczenie gospodarcze	3.24*[2*3.21+2*5.62]-[2.4*2]+2*[0.2*2]+[0.2*2.4]	m ²	53.698	
	209 WC Damski	1.22*[2*5.62+4*2.75+2*0.9]	m ²	29.329	
	210 WC dla personelu	3.27*[2*2.62+2*2.75]	m ²	35.120	
	211 Pomieszczenie gospodarcze	3.3*[2*1.84+2*1.56]	m ²	22.440	
	212 WC Męski	1.24*[4*2.75+2*6]	m ²	28.520	
	213 Hall	3.22*[44.86+3*3+2.62+50.27]-9*[2.4*2]+18*[0.2*2]+9*[0.2*2.4]	m ²	312.055	
				RAZEM	1151.038
41 d.2. 1.3	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
	200 Pomieszczenie techniczne	17.30	m ²	17.300	
	200Z Wyjście na dach	8.28	m ²	8.280	
	201 Pracownia informacyjna	50.68	m ²	50.680	
	202 Pracownia projektów	16.19	m ²	16.190	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	203 Pracownia informacyjno - ekonomiczna	50.43	m ²	50.430	
	204 Pracownia informacyjna	50.43	m ²	50.430	
	205 Pracownia informacyjna	50.31	m ²	50.310	
	206 Pracownia informacyjna	50.31	m ²	50.310	
	207 Pracownia handlowa	67.56	m ²	67.560	
	208 Pomieszczenie gospodarcze	16.68	m ²	16.680	
	209 WC Damski	15.11	m ²	15.110	
	210 WC dla personelu	4.10	m ²	4.100	
	211 Pomieszczenie gospodarcze	2.85	m ²	2.850	
	212 WC Męski	15.22	m ²	15.220	
	213 Hall	224.27	m ²	224.270	
				RAZEM	639.720
42 d.2. 1.3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
	200 Pomieszczenie techniczne	3.2*[2*6.29+2*2.75]	m ²	57.856	
	200Z Wyjście na dach	3.26*[2*2.93+2*2.82]	m ²	37.490	
	201 Pracownia informacyjna	3.28*[2*8.82+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m ²	85.019	
	202 Pracownia projektów	3.27*[2*2.82+2*5.75]-2.4*2+2*[0.2*2]+[0.2*2.4]	m ²	52.528	
	203 Pracownia informacyjno - ekonomiczna	3.29*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m ²	84.982	
	204 Pracownia informacyjna	3.25*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m ²	83.820	
	205 Pracownia informacyjna	3.27*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m ²	84.401	
	206 Pracownia informacyjna	3.26*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]	m ²	84.110	
	207 Pracownia handlowa	3.25*[2*11.75+2*5.75]-4*[2.4*2]+8*[0.2*2]+4*[0.2*2.4]	m ²	99.670	
	208 Pomieszczenie gospodarcze	3.24*[2*3.21+2*5.62]-[2.4*2]+2*[0.2*2]+[0.2*2.4]	m ²	53.698	
	209 WC Damski	1.22*[2*5.62+4*2.75+2*0.9]	m ²	29.329	
	210 WC dla personelu	3.27*[2*2.62+2*2.75]	m ²	35.120	
	211 Pomieszczenie gospodarcze	3.3*[2*1.84+2*1.56]	m ²	22.440	
	212 WC Męski	1.24*[4*2.75+2*6]	m ²	28.520	
	213 Hall	3.22*[44.86+3*3+2.62+50.27]-9*[2.4*2]+18*[0.2*2]+9*[0.2*2.4]	m ²	312.055	
				RAZEM	1151.038
43 d.2. 1.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
	99 Sala lekcyjna	3.24*[2*7.54+2*5.75]	m ²	86.119	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	101 Pracownia historyczna	$3.26*[2*11.75+2*5.75]-4*[2.4*2]+8*[0.2*2]+4*[0.2*2.4]$	m ²	100.020	
	102 Pracownia j. polskiego	$3.24*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]$	m ²	83.530	
	103 Pracownia j. niemieckiego	$3.24*[2*5.79+2*5.75]-2*[2.4*2]+4*[0.2*2]+2*[0.2*2.4]$	m ²	67.739	
	104 Pomieszczenie techniczne	$3.31*[2*2.77+2*5.75]-[2.4*2]+2*[0.2*2]+[0.2*2.4]$	m ²	52.882	
	105 Pracownia logistyczna	$3.26*[2*8.75+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]$	m ²	83.980	
	106 Pracownia j. polskiego	$3.26*[2*8.75+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]$	m ²	83.980	
	107 Pracownia budowlana	$3.26*[2*11.75+2*5.75]-4*[2.4*2]+8*[0.2*2]+4*[0.2*2.4]$	m ²	100.020	
	108 Pomieszczenie gospodarcze	$3.27*[2*3.21+2*5.75]-[2.4*2]+[0.2*2]+[0.2*2.4]$	m ²	54.678	
	116 WC Męski	$1.25*[4*2.75+2*6]$	m ²	28.750	
	117 Pomieszczenie gospodarcze	$3.27*[2*1.84+2*1.56]$	m ²	22.236	
	118 WC dla personelu	$3.27*[2*2.62+2*2.75]+2*[3.27*1]$	m ²	41.660	
	119 WC Damski	$1.23*[2*5.62+4*2.75+2*0.9]$	m ²	29.569	
	120 Hall	$3.23*[43.92+3*3+5.17+2.62+49.10]-9*[2.4*2]-[2.1*2.93]+18*[0.2*2]+9*[0.2*2.4]$	m ²	316.853	
				RAZEM	1152.016
44 d.2. 1.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
	200 Pomieszczenie techniczne	$3.2*[2*6.29+2*2.75]$	m ²	57.856	
	200Z Wyjście na dach	$3.26*[2*2.93+2*2.82]$	m ²	37.490	
	201 Pracownia informatyczna	$3.28*[2*8.82+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]$	m ²	85.019	
	202 Pracownia projektów	$3.27*[2*2.82+2*5.75]-2.4*2+2*[0.2*2]+[0.2*2.4]$	m ²	52.528	
	203 Pracownia informatyczno - ekonomiczna	$3.29*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]$	m ²	84.982	
	204 Pracownia informatyczna	$3.25*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]$	m ²	83.820	
	205 Pracownia informatyczna	$3.27*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]$	m ²	84.401	
	206 Pracownia informatyczna	$3.26*[2*8.77+2*5.75]-3*[2.4*2]+6*[0.2*2]+3*[0.2*2.4]$	m ²	84.110	
	207 Pracownia handlowa	$3.25*[2*11.75+2*5.75]-4*[2.4*2]+8*[0.2*2]+4*[0.2*2.4]$	m ²	99.670	
	208 Pomieszczenie gospodarcze	$3.24*[2*3.21+2*5.62]-[2.4*2]+2*[0.2*2]+[0.2*2.4]$	m ²	53.698	
	209 WC Damski	$1.22*[2*5.62+4*2.75+2*0.9]$	m ²	29.329	
	210 WC dla personelu	$3.27*[2*2.62+2*2.75]$	m ²	35.120	
	211 Pomieszczenie gospodarcze	$3.3*[2*1.84+2*1.56]$	m ²	22.440	
	212 WC Męski	$1.24*[4*2.75+2*6]$	m ²	28.520	
	213 Hall	$3.22*[44.86+3*3+2.62+50.27]-9*[2.4*2]+18*[0.2*2]+9*[0.2*2.4]$	m ²	312.055	
				RAZEM	1151.038

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	KNR 4-01	Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m	m ²		
d.2.	1208-01	Krotność = 2			
1.3	analogia				
	200 Po- mieszczenie techniczne	1.6*[2*6.29+2*2.75]	m ²	28.928	
	200Z Wyj- ście na dach	1.6*[2*2.93+2*2.82]	m ²	18.400	
	201 Pracow- nia informa- tyczna	1.6*[2*8.82+2*5.75]	m ²	46.624	
	202 Pracow- nia projektów	1.6*[2*2.82+2*5.75]	m ²	27.424	
	203 Praco- wia informa- tyczno - eko- nomiczna	1.6*[2*8.77+2*5.75]	m ²	46.464	
	204 Pracow- nia informa- tyczna	1.6*[2*8.77+2*5.75]	m ²	46.464	
	205 Pracow- nia informa- tyczna	1.6*[2*8.77+2*5.75]	m ²	46.464	
	206 Pracow- nia informa- tyczna	1.6*[2*8.77+2*5.75]	m ²	46.464	
	207 Pracow- nia handlowa	1.6*[2*11.75+2*5.75]	m ²	56.000	
	208 Po- mieszczenie gospodarcze	1.6*[2*3.21+2*5.62]	m ²	28.256	
	210 WC dla personelu	1.6*[2*2.62+2*2.75]	m ²	17.184	
	211 Po- mieszczenie gospodarcze	1.6*[2*1.84+2*1.56]	m ²	10.880	
	213 Hall	1.6*[44.86+3*3+2.62+50.27]	m ²	170.800	
				RAZEM	590.352
2.1.		KLATKI SCHODOWE			
4					
46	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.2.	0103-02				
1.4	analogia				
	Klatka scho- dowa pełna	3*[0.8*0.8]	m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
47	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni sufitów pod gładzie gipsowe.	m ²		
d.2.	1204-08				
1.4	analogia				
	Klatka scho- dowa z kratą	4*[1.26*2.8]+2*[1.35*2.75]+[2.75*4.23]	m ²	33.170	
	Klatka scho- dowa pełna	4*[1.26*2.8]+2*[1.35*2.75]+[2.75*4.23]	m ²	33.170	
				RAZEM	66.340
48	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni ścian pod gładzie gipsowe.	m ²		
d.2.	1204-08				
1.4	analogia				
	Klatka scho- dowa z kratą	3.2*[0.47+2*2.8+2*1.38+2.75]+3.2*[0.47+2.8+1.38]+5.07*[2.75+1.38+2.8]-2*[2.1*2.93]	m ²	74.765	
	Klatka scho- dowa pełna	3.2*[0.47+2*2.8+2*1.38+2.75]+3.2*[0.47+2.8+1.38]+5.07*[2.75+1.38+2.8]	m ²	87.071	
				RAZEM	161.836
49	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m ²		
d.2.	202 1134-01				
1.4					
	Klatka scho- dowa z kratą	4*[1.26*2.8]+2*[1.35*2.75]+[2.75*4.23]	m ²	33.170	
	Klatka scho- dowa pełna	4*[1.26*2.8]+2*[1.35*2.75]+[2.75*4.23]	m ²	33.170	
				RAZEM	66.340
50	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m ²		
d.2.	202 1134-02				
1.4					

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Klatka schodowa z kratą	$3.2*[0.47+2*2.8+2*1.38+2.75]+3.2*[0.47+2.8+1.38]+5.07*[2.75+1.38+2.8]-2*[2.1*2.93]$	m ²	74.765	
	Klatka schodowa pełna	$3.2*[0.47+2*2.8+2*1.38+2.75]+3.2*[0.47+2.8+1.38]+5.07*[2.75+1.38+2.8]$	m ²	87.071	
				RAZEM	161.836
51 d.2. 202 2015-01 1.4	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
	Klatka schodowa z kratą	$4*[1.26*2.8]+2*[1.35*2.75]+[2.75*4.23]$	m ²	33.170	
	Klatka schodowa pełna	$4*[1.26*2.8]+2*[1.35*2.75]+[2.75*4.23]$	m ²	33.170	
				RAZEM	66.340
52 d.2. 202 2013-01 1.4	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	Klatka schodowa z kratą	$3.2*[0.47+2*2.8+2*1.38+2.75]+3.2*[0.47+2.8+1.38]+5.07*[2.75+1.38+2.8]-2*[2.1*2.93]$	m ²	74.765	
	Klatka schodowa pełna	$3.2*[0.47+2*2.8+2*1.38+2.75]+3.2*[0.47+2.8+1.38]+5.07*[2.75+1.38+2.8]$	m ²	87.071	
				RAZEM	161.836
53 d.2. 1510-03 1.4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
	Klatka schodowa z kratą	$4*[1.26*2.8]+2*[1.35*2.75]+[2.75*4.23]$	m ²	33.170	
	Klatka schodowa pełna	$4*[1.26*2.8]+2*[1.35*2.75]+[2.75*4.23]$	m ²	33.170	
				RAZEM	66.340
54 d.2. 1510-03 1.4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
	Klatka schodowa z kratą	$3.2*[0.47+2*2.8+2*1.38+2.75]+3.2*[0.47+2.8+1.38]+5.07*[2.75+1.38+2.8]-2*[2.1*2.93]$	m ²	74.765	
	Klatka schodowa pełna	$3.2*[0.47+2*2.8+2*1.38+2.75]+3.2*[0.47+2.8+1.38]+5.07*[2.75+1.38+2.8]$	m ²	87.071	
				RAZEM	161.836
55 d.2. 1208-01 1.4	KNR 4-01	Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m Krotność = 2	m ²		
	analogia				
	Klatka schodowa z kratą	$1.6*[0.47+2*2.8+2*1.38+2.75]+1.6*[0.47+2.8+1.38]+1.6*[2.75+1.38+2.8]$	m ²	37.056	
	Klatka schodowa pełna	$1.6*[0.47+2*2.8+2*1.38+2.75]+1.6*[0.47+2.8+1.38]+1.6*[2.75+1.38+2.8]$	m ²	37.056	
				RAZEM	74.112
2.2		BUDYNEK "C"			
2.2.		PIWNICA			
1					
56 d.2. analiza indywidualna 2.1		Zabezpieczenie (wyniesienie ławek, krzesel, mebli, itp.) wyposażenia pomieszczenia. 15	kpl.		
	Pomieszczenia z wyposażeniem		kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
57 d.2. 0103-02 2.1	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
	analogia				
	01 Sala lekcyjna	$[0.9*2.05]+3*[0.84*0.8]$	m ²	3.861	
	02 Pomieszczenie gospodarcze	$[0.9*2.05]+[1.06*2.05]+[0.84*0.8]+[1.21*2.05]$	m ²	7.171	
	03 Korytarz	$[1.21*2.05]+3*[0.89*2.05]$	m ²	7.954	
	04 Korytarz	$2*[0.91*2.05]+[0.75*1.04]$	m ²	4.511	
	05 Warsztat	$2*[0.89*2.05]+3*[0.73*0.55]$	m ²	4.854	
	06 Pomieszczenie socjalne	$[0.89*2.05]+[0.64*2.05]$	m ²	3.137	
	07 WC	$[0.64*2.05]$	m ²	1.312	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	08 Pomieszczenie gospodarcze	[0.91*1.9]	m ²	1.729	
	09 Korytarz	3*[0.91*1.9]	m ²	5.187	
	10 Archiwum	[0.91*1.9]+[0.73*0.55]	m ²	2.131	
	11 Archiwum	[0.91*1.9]+[0.73*0.55]	m ²	2.131	
	12 Archiwum	[0.91*2.05]+[0.73*0.55]+[0.7*0.5]	m ²	2.617	
	13 Archiwum	[0.91*2.05]+[0.7*0.5]	m ²	2.216	
	14 Pomieszczenie gospodarcze	[0.91*1.9]+[0.7*0.5]	m ²	2.079	
	15 Pomieszczenie gospodarcze	[0.91*1.9]	m ²	1.729	
	16 Pomieszczenie gospodarcze	[0.7*0.5]	m ²	0.350	
	18 Pomieszczenie gospodarcze	[0.9*2.05]+[0.7*0.44]	m ²	2.153	
				RAZEM	55.122
58	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufity	m ²		
d.2.	1204-08				
2.1	analogia				
	01 Sala lekcyjna	58.29	m ²	58.290	
	02 Pomieszczenie gospodarcze	39.1	m ²	39.100	
	03 Korytarz	16.16	m ²	16.160	
	04 Korytarz	8.36	m ²	8.360	
	05 Warsztat	30.40	m ²	30.400	
	06 Pomieszczenie socjalne	12.58	m ²	12.580	
	07 WC	4.81	m ²	4.810	
	08 Pomieszczenie gospodarcze	7.65	m ²	7.650	
	09 Korytarz	7.89	m ²	7.890	
	10 Archiwum	7.63	m ²	7.630	
	11 Archiwum	5.71	m ²	5.710	
	12 Archiwum	16.89	m ²	16.890	
	13 Archiwum	4.14	m ²	4.140	
	14 Pomieszczenie gospodarcze	9.87	m ²	9.870	
	15 Pomieszczenie gospodarcze	15.81	m ²	15.810	
	16 Pomieszczenie gospodarcze	12.36	m ²	12.360	
	18 Pomieszczenie gospodarcze	10.24	m ²	10.240	
				RAZEM	267.890
59	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany	m ²		
d.2.	1204-08				
2.1	analogia				
	01 Sala lekcyjna	2.67*[2*10.7+3.99+2*2.75+5.75+2*4.34+1.76+2*0.51]	m ²	128.427	
	02 Pomieszczenie gospodarcze	4.26*[2*6.8+2*5.75]	m ²	106.926	
	03 Korytarz	2.65*[2*10.7+2*1.51]	m ²	64.713	
	04 Korytarz	2.65*[2*8.15+2*1]	m ²	48.495	
	05 Warsztat	3.27*[2*6.35+2*5.75]	m ²	79.134	
	06 Pomieszczenie socjalne	2.73*[2*5.12+2*2.62+2*2.45]	m ²	55.637	
	07 WC	2.66*[2*2.75+2*1.8]	m ²	24.206	
	08 Pomieszczenie gospodarcze	2.75*[2*1.33+2*5.75]	m ²	38.940	
	09 Korytarz	2.73*[2.71+1.37+1.2+3]	m ²	22.604	
	10 Archiwum	2.71*[2*2.89+2*4.43]	m ²	39.674	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	11 Archiwum	2.68*[2*1.29+2*4.43]	m ²	30.659	
	12 Archiwum	2.68*[2*3.95+2*4.27]	m ²	44.059	
	13 Archiwum	2.68*[2*2.56+2*1.61]	m ²	22.351	
	14 Pomieszczenie gospodarcze	2.7*[2*3.95+2*2.5]	m ²	34.830	
	15 Pomieszczenie gospodarcze	2.71*[2*2.75+2*5.75]	m ²	46.070	
	16 Pomieszczenie gospodarcze	2.71*[2*3.95+2*3.13]	m ²	38.374	
	18 Pomieszczenie gospodarcze	2.67*[2*1.42+2*7.21]	m ²	46.084	
				RAZEM	871.183
60 d.2. 2.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
	01 Sala lekcyjna	58.29	m ²	58.290	
	02 Pomieszczenie gospodarcze	39.1	m ²	39.100	
	03 Korytarz	16.16	m ²	16.160	
	04 Korytarz	8.36	m ²	8.360	
	05 Warsztat	30.40	m ²	30.400	
	06 Pomieszczenie socjalne	12.58	m ²	12.580	
	07 WC	4.81	m ²	4.810	
	08 Pomieszczenie gospodarcze	7.65	m ²	7.650	
	09 Korytarz	7.89	m ²	7.890	
	10 Archiwum	7.63	m ²	7.630	
	11 Archiwum	5.71	m ²	5.710	
	12 Archiwum	16.89	m ²	16.890	
	13 Archiwum	4.14	m ²	4.140	
	14 Pomieszczenie gospodarcze	9.87	m ²	9.870	
	15 Pomieszczenie gospodarcze	15.81	m ²	15.810	
	16 Pomieszczenie gospodarcze	12.36	m ²	12.360	
	18 Pomieszczenie gospodarcze	10.24	m ²	10.240	
				RAZEM	267.890
61 d.2. 2.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
	01 Sala lekcyjna	2.67*[2*10.7+3.99+2*2.75+5.75+2*4.34+1.76+2*0.51]	m ²	128.427	
	02 Pomieszczenie gospodarcze	4.26*[2*6.8+2*5.75]	m ²	106.926	
	03 Korytarz	2.65*[2*10.7+2*1.51]	m ²	64.713	
	04 Korytarz	2.65*[2*8.15+2*1]	m ²	48.495	
	05 Warsztat	3.27*[2*6.35+2*5.75]	m ²	79.134	
	06 Pomieszczenie socjalne	2.73*[2*5.12+2*2.62+2*2.45]	m ²	55.637	
	07 WC	2.66*[2*2.75+2*1.8]	m ²	24.206	
	08 Pomieszczenie gospodarcze	2.75*[2*1.33+2*5.75]	m ²	38.940	
	09 Korytarz	2.73*[2.71+1.37+1.2+3]	m ²	22.604	
	10 Archiwum	2.71*[2*2.89+2*4.43]	m ²	39.674	
	11 Archiwum	2.68*[2*1.29+2*4.43]	m ²	30.659	
	12 Archiwum	2.68*[2*3.95+2*4.27]	m ²	44.059	
	13 Archiwum	2.68*[2*2.56+2*1.61]	m ²	22.351	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	14 Pomieszczenie gospodarcze	2.7*[2*3.95+2*2.5]	m ²	34.830	
	15 Pomieszczenie gospodarcze	2.71*[2*2.75+2*5.75]	m ²	46.070	
	16 Pomieszczenie gospodarcze	2.71*[2*3.95+2*3.13]	m ²	38.374	
	18 Pomieszczenie gospodarcze	2.67*[2*1.42+2*7.21]	m ²	46.084	
				RAZEM	871.183
2.2.		PARTER			
2					
62	d.2. analiza indywidualna	Zabezpieczenie (wyniesienie ławek, krzeseł, mebli, itp.) wyposażenia pomieszczenia.	kpl.		
2.2	Pomieszczenia z wyposażeniem	16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
63	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.2.	0103-02				
2.2	analogia				
	1 Gabinet Dyrektora	2*[0.91*2.05]+2*[1.04*1.68]	m ²	7.225	
	2 Sekretariat	3*[0.91*2.05]+2*[1.04*1.68]	m ²	9.091	
	3 Gabinet Kierownika Gospodarczego	[0.91*2.05]+[1.04*1.68]	m ²	3.613	
	4 WC Męski	[0.91*2.05]+[0.8*1.35]	m ²	2.946	
	5 WC Damski	[0.91*2.05]+[0.8*1.35]	m ²	2.946	
	6 Korytarz	4*[0.91*2.05]+2*[0.81*2.05]	m ²	10.783	
	7 Pomieszczenie gospodarcze	0.81*2.05	m ²	1.661	
	8 Pomieszczenie gospodarcze	[0.81*2.05]+[1.05*1.69]	m ²	3.435	
	9 Gabinet Doradcy Zwodowego	[0.81*2.05]+2*[1.05*1.69]	m ²	5.210	
	10 Gabinet z-cy Dyrektora	2*[0.81*2.05]+3*[1.05*1.69]	m ²	8.645	
	11 Przedpokój	2*[0.81*2.05]+[0.71*2.05]	m ²	4.777	
	12 Pokój	[0.91*2.05]+[2.34*1.4]	m ²	5.142	
	13 Pokój	[0.91*2.05]+[2.34*1.4]	m ²	5.142	
	14 Aneks kuchenny/lazienka/WC	0.71*2.05	m ²	1.456	
	15 Aneks kuchenny/kuchani	[0.81*2.05]+[0.91*2.05]	m ²	3.526	
	16 Pomieszczenie gospodarcze	0.91*2.05	m ²	1.866	
	17 Pokój nauczycielski	[1.46*2.05]+[0.91*2.05]+[0.81*2.05]+7*[1.05*1.69]	m ²	18.941	
	18 Hall	[1.46*2.05]+4*[0.91*2.05]	m ²	10.455	
	19 Portiernia	[0.91*2.05]+[1.2*1.15]+[1.10*0.9]+[0.8*0.8]	m ²	4.876	
	20 Hall	[0.91*2.05]+[1.2*1.15]+2*[1.61*2.05]+[1.51*2.05]	m ²	12.942	
	21 Przedsiönek	2*[1.61*2.05]+[3.52*2.62]+[1.1*0.9]	m ²	16.813	
	22; 23; 34;	4*[1.68*0.8]	m ²	5.376	
	35 Szatnie				
	24-33 Szatnie	10*[1.68*0.8]	m ²	13.440	
	36 Korytarz				
	37 Magazyn	1.01*2.05	m ²	2.071	
	38 WC	0.91*2.05	m ²	1.866	
				RAZEM	164.244

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni sufitów pod gładzie gipsowe.	m ²		
d.2.	1204-08				
2.2	analogia				
	1 Gabinet Dyrektora	15.78	m ²	15.780	
	2 Sekretariat	18.49	m ²	18.490	
	3 Gabinet Kierownika Gospodarczego	11.71	m ²	11.710	
	4 WC Męski	4.74	m ²	4.740	
	5 WC Damski	4.88	m ²	4.880	
	6 Korytarz	10.73	m ²	10.730	
	7 Pomieszczenie gospodarcze	3.17	m ²	3.170	
	8 Pomieszczenie gospodarcze	5.99	m ²	5.990	
	9 Gabinet Doradcy Zwodowego	7.56	m ²	7.560	
	10 Gabinet z-cy Dyrektora	35.88	m ²	35.880	
	11 Przedpokój	5.95	m ²	5.950	
	12 Pokój	12.73	m ²	12.730	
	13 Pokój	13.24	m ²	13.240	
	14 Aneks kuchenny/łazienka/WC	5.75	m ²	5.750	
	15 Aneks kuchenny/kuchani	6.02	m ²	6.020	
	16 Pomieszczenie gospodarcze	8.28	m ²	8.280	
	17 Pokój nauczycielski	62.27	m ²	62.270	
	18 Hall	46.10	m ²	46.100	
	19 Portiernia	10.19	m ²	10.190	
	20 Hall	35.00	m ²	35.000	
	21 Przedsiónek	14.97	m ²	14.970	
	22; 23; 34; 35 Szatnie	4*5.49	m ²	21.960	
	24-33 Szatnie	10*5.8	m ²	58.000	
	36 Korytarz	53.91	m ²	53.910	
	37 Magazyn	3.00	m ²	3.000	
	38 WC	2.15	m ²	2.150	
				RAZEM	478.450
65	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni ścian pod gładzie gipsowe.	m ²		
d.2.	1204-08				
2.2	analogia				
	1 Gabinet Dyrektora	2.94*[2*3.95+2*3.99]	m ²	46.687	
	2 Sekretariat	2.93*[2*3.95+2*4.68]	m ²	50.572	
	3 Gabinet Kierownika Gospodarczego	2.95*[2*3.95+2*2.96]	m ²	40.769	
	4 WC Męski	0.59*[2*1.29+2*2.76+2*1.29+2*0.94]	m ²	7.410	
	5 WC Damski	0.57*[2*1.29+2*2.76+2*1.29+2*0.94]	m ²	7.159	
	6 Korytarz	2.83*[2*8.94+2*1.2]	m ²	57.392	
	7 Pomieszczenie gospodarcze	2.94*[2*2.62+2*1.21]	m ²	22.520	
	8 Pomieszczenie gospodarcze	2.97*[2*2.47+2*2.44+2*0.61]	m ²	32.789	
	9 Gabinet Doradcy Zwodowego	2.96*[2*3.1+2*2.44]	m ²	32.797	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	10 Gabinet z-cy Dyrektora	$2.94*[2*6.24+2*5.75]$	m ²	70.501	
	11 Przedpokój	$2.37*[1.21+2*4.05+2.2]$	m ²	27.279	
	12 Pokój	$2.37*[2*2.88+2*4.42]-[2.34*1.4]+2*[0.2*1.4]+[0.2*2.34]$	m ²	32.354	
	13 Pokój	$2.38*[2*3.8+2*3.48]-[2.34*1.4]+2*[0.2*1.4]+[0.2*2.34]$	m ²	32.405	
	14 Aneks kuchenny/lazienka/WC	$2.39*[2*2.68+2*2.2+4*0.9+2*0.38]$	m ²	33.747	
	15 Aneks kuchenny/kuchani	$2.83*[2*3.1+2*1.98]$	m ²	28.753	
	16 Pomieszczenie gospodarcze	$2.97*[2*4.25+2*1.98+2*0.52]$	m ²	40.095	
	17 Pokój nauczycielski	$2.94*[2*10.83+2*5.75]-7*[1.05*1.69]-[1.66*2.05]+14*[0.2*1.69]+7*[0.2*1.05]+4*[0.25*2.05]+2*[0.25*1.66]$	m ²	90.748	
	18 Hall	$2.9*[5.75+8.11+2.75+8.17]-[4.6*1.9]+2*[0.38*1.9]+[0.38*4.6]$	m ²	66.314	
	19 Portiernia	$2.82*[2*3.95+2*2.58]-[0.8*2.05+1.2*1.15]$	m ²	33.809	
	20 Hall	$2.75*[2*5.75+2*6.62]-[2.01*2.75]-2*[1.61*2.05]-[0.8*2.05+1.2*1.15]+4*[0.2*2.05]+2*[0.*1.61]$	m ²	54.527	
	21 Przedsiönek	$2.88*[2*3.95+2*3.79]-2*[1.61*2.05]-[3.52*2.62]+4*[0.15*2.05]+2*[0.15*1.61]+2*[0.25*2.62]+[0.25*3.52]$	m ²	32.662	
	22; 23; 34; 35 Szatnie	$4*[2.82*1.85]$	m ²	20.868	
	24-33 Szatnie	$10*[2.82*1.96]$	m ²	55.272	
	36 Korytarz	$2.82*2*3.95-[2.01*2.75]-[2.01*2.82]+2*[0.25*2.75]+[0.25*2.01]+2*[0.25*2.82]+[0.25*2.01]$	m ²	14.872	
	37 Magazyn	$2.97*[2*2.62+2*1.11]$	m ²	22.156	
	38 WC	$0.97*[1.1*1.98]+0.97*2*0.4$	m ²	2.889	
				RAZEM	957.346
66 d.2. 2.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłözy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m ²		
	1 Gabinet Dyrektora	15.78	m ²	15.780	
	2 Sekretariat	18.49	m ²	18.490	
	3 Gabinet Kierownika Gospodarczego	11.71	m ²	11.710	
	4 WC Męski	4.74	m ²	4.740	
	5 WC Damski	4.88	m ²	4.880	
	6 Korytarz	10.73	m ²	10.730	
	7 Pomieszczenie gospodarcze	3.17	m ²	3.170	
	8 Pomieszczenie gospodarcze	5.99	m ²	5.990	
	9 Gabinet Doradcy Zwodowego	7.56	m ²	7.560	
	10 Gabinet z-cy Dyrektora	35.88	m ²	35.880	
	11 Przedpokój	5.95	m ²	5.950	
	12 Pokój	12.73	m ²	12.730	
	13 Pokój	13.24	m ²	13.240	
	14 Aneks kuchenny/lazienka/WC	5.75	m ²	5.750	
	15 Aneks kuchenny/kuchani	6.02	m ²	6.020	
	16 Pomieszczenie gospodarcze	8.28	m ²	8.280	
	17 Pokój nauczycielski	62.27	m ²	62.270	
	18 Hall	46.10	m ²	46.100	
	19 Portiernia	10.19	m ²	10.190	
	20 Hall	35.00	m ²	35.000	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	21 Przedsi- onek	14.97	m ²	14.970	
	22; 23; 34; 35 Szatnie	4*5.49	m ²	21.960	
	24-33 Szat- nie	10*5.8	m ²	58.000	
	36 Korytarz	53.91	m ²	53.910	
	37 Magazyn	3.00	m ²	3.000	
	38 WC	2.15	m ²	2.150	
				RAZEM	478.450
67 d.2. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m ²		
	1 Gabinet Dyrektora	2.94*[2*3.95+2*3.99]	m ²	46.687	
	2 Sekretariat	2.93*[2*3.95+2*4.68]	m ²	50.572	
	3 Gabinet Kierownika Gospodar- czego	2.95*[2*3.95+2*2.96]	m ²	40.769	
	4 WC Męski	0.59*[2*1.29+2*2.76+2*1.29+2*0.94]	m ²	7.410	
	5 WC Dams- ki	0.57*[2*1.29+2*2.76+2*1.29+2*0.94]	m ²	7.159	
	6 Korytarz	2.83*[2*8.94+2*1.2]	m ²	57.392	
	7 Pomiesz- czenie gos- podarcze	2.94*[2*2.62+2*1.21]	m ²	22.520	
	8 Pomiesz- czenie gos- podarcze	2.97*[2*2.47+2*2.44+2*0.61]	m ²	32.789	
	9 Gabinet Doradcy Zwodowego	2.96*[2*3.1+2*2.44]	m ²	32.797	
	10 Gabinet z-cy Dyrekto- ra	2.94*[2*6.24+2*5.75]	m ²	70.501	
	11 Przedpo- kój	2.37*[1.21+2*4.05+2.2]	m ²	27.279	
	12 Pokój	2.37*[2*2.88+2*4.42]-[2.34*1.4]+2*[0.2*1.4]+[0.2*2.34]	m ²	32.354	
	13 Pokój	2.38*[2*3.8+2*3.48]-[2.34*1.4]+2*[0.2*1.4]+[0.2*2.34]	m ²	32.405	
	14 Aneks ku- chenny/ła- zienka/WC	2.39*[2*2.68+2*2.2+4*0.9+2*0.38]	m ²	33.747	
	15 Aneks ku- chenny/ku- chani	2.83*[2*3.1+2*1.98]	m ²	28.753	
	16 Pomiesz- czenie gos- podarcze	2.97*[2*4.25+2*1.98+2*0.52]	m ²	40.095	
	17 Pokój nauczycielski	2.94*[2*10.83+2*5.75]-7*[1.05*1.69]-[1.66*2.05]+14*[0.2*1.69]+7*[0.2*1.05]+4*[0.25*2.05]+2*[0.25*1.66]	m ²	90.748	
	18 Hall	2.9*[5.75+8.11+2.75+8.17]-[4.6*1.9]+2*[0.38*1.9]+[0.38*4.6]	m ²	66.314	
	19 Portiernia	2.82*[2*3.95+2*2.58]-[0.8*2.05+1.2*1.15]	m ²	33.809	
	20 Hall	2.75*[2*5.75+2*6.62]-[2.01*2.75]-2*[1.61*2.05]-[0.8*2.05+1.2*1.15]+4*[0.2*2.05]+2*[0.1*1.61]	m ²	54.527	
	21 Przedsi- onek 22; 23; 34; 35 Szatnie 24-33 Szat- nie	2.88*[2*3.95+2*3.79]-2*[1.61*2.05]-[3.52*2.62]+4*[0.15*2.05]+2*[0.15*1.61]+2*[0.25*2.62]+[0.25*3.52]	m ²	32.662	
	36 Korytarz	4*[2.82*1.85]	m ²	20.868	
	37 Magazyn	10*[2.82*1.96]	m ²	55.272	
	38 WC	2.82*2*3.95-[2.01*2.75]-[2.01*2.82]+2*[0.25*2.75]+[0.25*2.01]+2*[0.25*2.82]+[0.25*2.01]	m ²	14.872	
		2.97*[2*2.62+2*1.11]	m ²	22.156	
		0.97*[1.1*1.98]+0.97*2*0.4	m ²	2.889	
				RAZEM	957.346
68 d.2. 2.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
	1 Gabinet Dyrektora	15.78	m ²	15.780	
	2 Sekretariat	18.49	m ²	18.490	
	3 Gabinet Kierownika Gospodar- czego	11.71	m ²	11.710	
	4 WC Męski	4.74	m ²	4.740	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	5 WC Damski	4.88	m ²	4.880	
	6 Korytarz	10.73	m ²	10.730	
	7 Pomieszczenie gospodarcze	3.17	m ²	3.170	
	8 Pomieszczenie gospodarcze	5.99	m ²	5.990	
	9 Gabinet Doradcy Zwodowego	7.56	m ²	7.560	
	10 Gabinet z-cy Dyrektora	35.88	m ²	35.880	
	11 Przedpokój	5.95	m ²	5.950	
	12 Pokój	12.73	m ²	12.730	
	13 Pokój	13.24	m ²	13.240	
	14 Aneks kuchenny/lazienka/WC	5.75	m ²	5.750	
	15 Aneks kuchenny/kuchani	6.02	m ²	6.020	
	16 Pomieszczenie gospodarcze	8.28	m ²	8.280	
	17 Pokój nauczycielski	62.27	m ²	62.270	
	18 Hall	46.10	m ²	46.100	
	19 Portiernia	10.19	m ²	10.190	
	20 Hall	35.00	m ²	35.000	
	21 Przedsiónek	14.97	m ²	14.970	
	22; 23; 34; 35 Szatnie	4*5.49	m ²	21.960	
	24-33 Szatnie	10*5.8	m ²	58.000	
	36 Korytarz	53.91	m ²	53.910	
	37 Magazyn	3.00	m ²	3.000	
	38 WC	2.15	m ²	2.150	
				RAZEM	478.450
69	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2.	202 2013-01				
2.2					
	1 Gabinet Dyrektora	2.94*[2*3.95+2*3.99]	m ²	46.687	
	2 Sekretariat	2.93*[2*3.95+2*4.68]	m ²	50.572	
	3 Gabinet Kierownika Gospodarczego	2.95*[2*3.95+2*2.96]	m ²	40.769	
	4 WC Męski	0.59*[2*1.29+2*2.76+2*1.29+2*0.94]	m ²	7.410	
	5 WC Damski	0.57*[2*1.29+2*2.76+2*1.29+2*0.94]	m ²	7.159	
	6 Korytarz	2.83*[2*8.94+2*1.2]	m ²	57.392	
	7 Pomieszczenie gospodarcze	2.94*[2*2.62+2*1.21]	m ²	22.520	
	8 Pomieszczenie gospodarcze	2.97*[2*2.47+2*2.44+2*0.61]	m ²	32.789	
	9 Gabinet Doradcy Zwodowego	2.96*[2*3.1+2*2.44]	m ²	32.797	
	10 Gabinet z-cy Dyrektora	2.94*[2*6.24+2*5.75]	m ²	70.501	
	11 Przedpokój	2.37*[1.21+2*4.05+2.2]	m ²	27.279	
	12 Pokój	2.37*[2*2.88+2*4.42]-[2.34*1.4]+2*[0.2*1.4]+[0.2*2.34]	m ²	32.354	
	13 Pokój	2.38*[2*3.8+2*3.48]-[2.34*1.4]+2*[0.2*1.4]+[0.2*2.34]	m ²	32.405	
	14 Aneks kuchenny/lazienka/WC	2.39*[2*2.68+2*2.2+4*0.9+2*0.38]	m ²	33.747	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	Aneks kuchenny/kuchani	$2.83 \times [2 \times 3.1 + 2 \times 1.98]$	m ²	28.753	
16	Pomieszczenie gospodarcze	$2.97 \times [2 \times 4.25 + 2 \times 1.98 + 2 \times 0.52]$	m ²	40.095	
17	Pokój nauczycielski	$2.94 \times [2 \times 10.83 + 2 \times 5.75] - 7 \times [1.05 \times 1.69] - [1.66 \times 2.05] + 14 \times [0.2 \times 1.69] + 7 \times [0.2 \times 1.05] + 4 \times [0.25 \times 2.05] + 2 \times [0.25 \times 1.66]$	m ²	90.748	
18	Hall	$2.9 \times [5.75 + 8.11 + 2.75 + 8.17] - [4.6 \times 1.9] + 2 \times [0.38 \times 1.9] + [0.38 \times 4.6]$	m ²	66.314	
19	Portiernia	$2.82 \times [2 \times 3.95 + 2 \times 2.58] - [0.8 \times 2.05 + 1.2 \times 1.15]$	m ²	33.809	
20	Hall	$2.75 \times [2 \times 5.75 + 2 \times 6.62] - [2.01 \times 2.75] - 2 \times [1.61 \times 2.05] - [0.8 \times 2.05 + 1.2 \times 1.15] + 4 \times [0.2 \times 2.05] + 2 \times [0. \times 1.61]$	m ²	54.527	
21	Przedsiónek	$2.88 \times [2 \times 3.95 + 2 \times 3.79] - 2 \times [1.61 \times 2.05] - [3.52 \times 2.62] + 4 \times [0.15 \times 2.05] + 2 \times [0.15 \times 1.61] + 2 \times [0.25 \times 2.62] + [0.25 \times 3.52]$	m ²	32.662	
22; 23; 34; 35	Szatnie	$4 \times [2.82 \times 1.85]$	m ²	20.868	
24-33	Szatnie	$10 \times [2.82 \times 1.96]$	m ²	55.272	
36	Korytarz	$2.82 \times 2 \times 3.95 - [2.01 \times 2.75] - [2.01 \times 2.82] + 2 \times [0.25 \times 2.75] + [0.25 \times 2.01] + 2 \times [0.25 \times 2.82] + [0.25 \times 2.01]$	m ²	14.872	
37	Magazyn	$2.97 \times [2 \times 2.62 + 2 \times 1.11]$	m ²	22.156	
38	WC	$0.97 \times [1.1 \times 1.98] + 0.97 \times 2 \times 0.4$	m ²	2.889	
				RAZEM	957.346
70 d.2. 2.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
1	Gabinet Dyrektora	15.78	m ²	15.780	
2	Sekretariat	18.49	m ²	18.490	
3	Gabinet Kierownika Gospodarczego	11.71	m ²	11.710	
4	WC Męski	4.74	m ²	4.740	
5	WC Damski	4.88	m ²	4.880	
6	Korytarz	10.73	m ²	10.730	
7	Pomieszczenie gospodarcze	3.17	m ²	3.170	
8	Pomieszczenie gospodarcze	5.99	m ²	5.990	
9	Gabinet Doradcy Zwodowego	7.56	m ²	7.560	
10	Gabinet z-cy Dyrektora	35.88	m ²	35.880	
11	Przedpokój	5.95	m ²	5.950	
12	Pokój	12.73	m ²	12.730	
13	Pokój	13.24	m ²	13.240	
14	Aneks kuchenny/lazienka/WC	5.75	m ²	5.750	
15	Aneks kuchenny/kuchani	6.02	m ²	6.020	
16	Pomieszczenie gospodarcze	8.28	m ²	8.280	
17	Pokój nauczycielski	62.27	m ²	62.270	
18	Hall	46.10	m ²	46.100	
19	Portiernia	10.19	m ²	10.190	
20	Hall	35.00	m ²	35.000	
21	Przedsiónek	14.97	m ²	14.970	
22; 23; 34; 35	Szatnie	4×5.49	m ²	21.960	
24-33	Szatnie	10×5.8	m ²	58.000	
36	Korytarz	53.91	m ²	53.910	
37	Magazyn	3.00	m ²	3.000	
38	WC	2.15	m ²	2.150	
				RAZEM	478.450

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.2. 2.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
	1 Gabinet Dyrektora	2.94*[2*3.95+2*3.99]	m ²	46.687	
	2 Sekretariat	2.93*[2*3.95+2*4.68]	m ²	50.572	
	3 Gabinet Kierownika Gospodarczego	2.95*[2*3.95+2*2.96]	m ²	40.769	
	4 WC Męski	0.59*[2*1.29+2*2.76+2*1.29+2*0.94]	m ²	7.410	
	5 WC Damski	0.57*[2*1.29+2*2.76+2*1.29+2*0.94]	m ²	7.159	
	6 Korytarz	2.83*[2*8.94+2*1.2]	m ²	57.392	
	7 Pomieszczenie gospodarcze	2.94*[2*2.62+2*1.21]	m ²	22.520	
	8 Pomieszczenie gospodarcze	2.97*[2*2.47+2*2.44+2*0.61]	m ²	32.789	
	9 Gabinet Doradcy Zwodowego	2.96*[2*3.1+2*2.44]	m ²	32.797	
	10 Gabinet z-cy Dyrektora	2.94*[2*6.24+2*5.75]	m ²	70.501	
	11 Przedpokój	2.37*[1.21+2*4.05+2.2]	m ²	27.279	
	12 Pokój	2.37*[2*2.88+2*4.42]-[2.34*1.4]+2*[0.2*1.4]+[0.2*2.34]	m ²	32.354	
	13 Pokój	2.38*[2*3.8+2*3.48]-[2.34*1.4]+2*[0.2*1.4]+[0.2*2.34]	m ²	32.405	
	14 Aneks kuchenny/lazienka/WC	2.39*[2*2.68+2*2.2+4*0.9+2*0.38]	m ²	33.747	
	15 Aneks kuchenny/kuchani	2.83*[2*3.1+2*1.98]	m ²	28.753	
	16 Pomieszczenie gospodarcze	2.97*[2*4.25+2*1.98+2*0.52]	m ²	40.095	
	17 Pokój nauczycielski	2.94*[2*10.83+2*5.75]-7*[1.05*1.69]-[1.66*2.05]+14*[0.2*1.69]+7*[0.2*1.05]+4*[0.25*2.05]+2*[0.25*1.66]	m ²	90.748	
	18 Hall	2.9*[5.75+8.11+2.75+8.17]-[4.6*1.9]+2*[0.38*1.9]+[0.38*4.6]	m ²	66.314	
	19 Portiernia	2.82*[2*3.95+2*2.58]-[0.8*2.05+1.2*1.15]	m ²	33.809	
	20 Hall	2.75*[2*5.75+2*6.62]-[2.01*2.75]-2*[1.61*2.05]-[0.8*2.05+1.2*1.15]+4*[0.2*2.05]+2*[0.25*1.61]	m ²	54.527	
	21 Przedsiönek	2.88*[2*3.95+2*3.79]-2*[1.61*2.05]-[3.52*2.62]+4*[0.15*2.05]+2*[0.15*1.61]+2*[0.25*2.62]+[0.25*3.52]	m ²	32.662	
	22; 23; 34; 35 Szatnie	4*[2.82*1.85]	m ²	20.868	
	24-33 Szatnie	10*[2.82*1.96]	m ²	55.272	
	36 Korytarz	2.82*2*3.95-[2.01*2.75]-[2.01*2.82]+2*[0.25*2.75]+[0.25*2.01]+2*[0.25*2.82]+[0.25*2.01]	m ²	14.872	
	37 Magazyn	2.97*[2*2.62+2*1.11]	m ²	22.156	
	38 WC	0.97*[1.1*1.98]+0.97*2*0.4	m ²	2.889	
				RAZEM	957.346
72 d.2. 2.2	KNR 4-01 1208-01 analogia	Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m Krotność = 2	m ²		
	1 Gabinet Dyrektora	1.6*[2*3.95+2*3.99]	m ²	25.408	
	2 Sekretariat	1.6*[2*3.95+2*4.68]	m ²	27.616	
	3 Gabinet Kierownika Gospodarczego	1.6*[2*3.95+2*2.96]	m ²	22.112	
	6 Korytarz	1.6*[2*8.94+2*1.2]	m ²	32.448	
	7 Pomieszczenie gospodarcze	1.6*[2*2.62+2*1.21]	m ²	12.256	
	8 Pomieszczenie gospodarcze	1.6*[2*2.47+2*2.44+2*0.61]	m ²	17.664	
	9 Gabinet Doradcy Zwodowego	1.6*[2*3.1+2*2.44]	m ²	17.728	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	10 Gabinet z-cy Dyrektora	1.6*[2*6.24+2*5.75]	m ²	38.368	
	15 Aneks kuchenny/kuchani	1.6*[2*3.1+2*1.98]	m ²	16.256	
	16 Pomieszczenie gospodarcze	1.6*[2*4.25+2*1.98+2*0.52]	m ²	21.600	
	17 Pokój nauczycielski	1.6*[2*10.83+2*5.75]	m ²	53.056	
	18 Hall	1.6*[5.75+8.11+2.75+8.17]	m ²	39.648	
	19 Portiernia	1.6*[2*3.95+2*2.58]	m ²	20.896	
	20 Hall	1.6*[2*5.75+2*6.62]	m ²	39.584	
	21 Przedsiönek	1.6*[2*3.95+2*3.79]	m ²	24.768	
	22; 23; 34; 35 Szatnie	4*[1.6*1.85]	m ²	11.840	
	24-33 Szatnie	10*[1.6*1.96]	m ²	31.360	
	36 Korytarz	1.6*2*3.95-[2.01*2.75]	m ²	7.113	
	37 Magazyn	1.6*[2*2.62+2*1.11]	m ²	11.936	
				RAZEM	471.657
2.2.3		I PIĘTRO			
73 d.2. 2.3	analiza indywidualna Pomieszczenia z wyposażeniem	Zabezpieczenie (wyniesienie ławek, krzeseł, mebli, itp.) wyposażenia pomieszczenia. 15	kpl. kpl.		15.000
				RAZEM	15.000
74 d.2. 2.3	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
	100 Hall	[1.41*2.05]+5*[0.91*2.05]	m ²	12.218	
	101 Dział rozliczeń	[0.91*2.05]+[2.08*1.7]	m ²	5.402	
	102 Księgowość	2*[0.91*2.05]+5*[1.05*1.69]	m ²	12.604	
	103 Pracownia informacyjna	[0.91*2.05]+4*[1.05*1.69]	m ²	8.964	
	104 Pracownia informacyjna	[1.51*2.05]+3*[1.05*1.69]	m ²	8.419	
	105 Biblioteka	[1.51*2.05]+[1.41*2.05]+6*[0.8*1.4]	m ²	12.706	
	106 Magazyn	[0.91*2.05]+2*[0.8*1.4]	m ²	4.106	
	107 WC	[0.91*2.05]+[0.8*1.4]	m ²	2.986	
	108 Pomieszczenie gospodarcze	[0.91*2.05]+[0.8*1.4]	m ²	2.986	
	109 Pracownia informacyjna	[0.91*2.05]+4*[2.08*1.7]	m ²	16.010	
	110 Przedpokój	3*[0.91*2.05]+[0.81*2.05]+[0.71*2.05]	m ²	8.713	
	111 Kuchnia	2*[0.8*1.4]	m ²	2.240	
	112 Łazienka	0.81*2.05	m ²	1.661	
	113 WC	0.71*2.05	m ²	1.456	
	114 Pokój	[0.91*2.05]+[2.34*1.4]	m ²	5.142	
	115 Pokój	[0.91*2.05]+[2.34*1.4]	m ²	5.142	
				RAZEM	110.755
75 d.2. 2.3	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni sufitów pod gładzie gipsowe.	m ²		
	100 Hall	24.02	m ²	24.020	
	101 Dział rozliczeń	13.17	m ²	13.170	
	102 Księgowość	21.62	m ²	21.620	
	103 Pracownia informacyjna	33.73	m ²	33.730	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	104 Pracownia informacyjna	33.92	m ²	33.920	
	105 Biblioteka	51.29	m ²	51.290	
	106 Magazynek	11.16	m ²	11.160	
	107 WC	4.88	m ²	4.880	
	108 Pomieszczenie gospodacze	4.78	m ²	4.780	
	109 Pracownia informacyjna	54.45	m ²	54.450	
	110 Przedpokój	3.91	m ²	3.910	
	111 Kuchnia	11.42	m ²	11.420	
	112 Łazienka	2.06	m ²	2.060	
	113 WC	1.42	m ²	1.420	
	114 Pokój	13.99	m ²	13.990	
	115 Pokój	15.15	m ²	15.150	
				RAZEM	300.970
76	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni ścian pod gładzie gipsowe.	m ²		
d.2.	1204-08				
2.3	analogia				
	100 Hall	$3.07 * [5.75 + 4.23 + 2.75 + 3.13 + 1.67 + 3.13 + 2.25] - [1.41 * 2.05]$	m ²	67.443	
	101 Dział rozliczeń	$3.1 * [2 * 5.75 + 2 * 2.29] - [2.08 * 1.7] + 2 * [0.2 * 1.7] + [0.2 * 2.08]$	m ²	47.408	
	102 Księgowość	$3.03 * [2 * 5.75 + 2 * 3.76]$	m ²	57.631	
	103 Pracownia informacyjna	$3.13 * [2 * 5.9 + 2 * 5.75]$	m ²	72.929	
	104 Pracownia informacyjna	$3.16 * [2 * 5.9 + 2 * 5.75] - [1.51 * 2.05] + 2 * [0.38 * 2.05] + [0.38 * 1.51]$	m ²	72.664	
	105 Biblioteka	$3.13 * [2 * 8.92 + 2 * 5.75] - [1.51 * 2.05] - [1.41 * 2.05] - 6 * [0.8 * 1.4] + 12 * [0. * 1.4] + 6 * [0.2 * 0.8]$	m ²	80.088	
	106 Magazynek	$3.12 * [2 * 2.87 + 2 * 3.96]$	m ²	42.619	
	107 WC	$1.09 * [2 * 1.34 + 2 * 3.7 + 2 * 0.63]$	m ²	12.361	
	108 Pomieszczenie gospodacze	$1.06 * [2 * 1.29 + 2 * 3.7]$	m ²	10.579	
	109 Pracownia informacyjna	$3.03 * [2 * 5.75 + 2 * 9.47] - 4 * [2.08 * 1.7] + 8 * [0.2 * 1.7] + 4 * [0.2 * 2.08]$	m ²	82.473	
	110 Przedpokój	$2.61 * [0.91 + 3.01 + 2.95]$	m ²	17.931	
	111 Kuchnia	$2.39 * [1.63 + 2 * 4.02]$	m ²	23.111	
	112 Łazienka	$2.36 * [2 * 1.54 + 2 * 1.66]$	m ²	15.104	
	113 WC	$2.36 * [2 * 1.56 + 0.91]$	m ²	9.511	
	114 Pokój	$2.39 * [2 * 2.93 + 2 * 4.77] - [2.34 * 1.4] + 2 * [0.2 * 1.4] + [0.2 * 2.34]$	m ²	34.558	
	115 Pokój	$2.39 * [2 * 2.64 + 2 * 5.75] - [2.34 * 1.4] + 2 * [0.2 * 1.4] + [0.2 * 2.34]$	m ²	37.856	
				RAZEM	684.266
77	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
d.2.	202 2015-01				
2.3					
	100 Hall	24.02	m ²	24.020	
	101 Dział rozliczeń	13.17	m ²	13.170	
	102 Księgowość	21.62	m ²	21.620	
	103 Pracownia informacyjna	33.73	m ²	33.730	
	104 Pracownia informacyjna	33.92	m ²	33.920	
	105 Biblioteka	51.29	m ²	51.290	
	106 Magazynek	11.16	m ²	11.160	
	107 WC	4.88	m ²	4.880	
	108 Pomieszczenie gospodacze	4.78	m ²	4.780	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	109 Pracownia informacyjna	54.45	m ²	54.450	
	110 Przedpokój	3.91	m ²	3.910	
	111 Kuchnia	11.42	m ²	11.420	
	112 Łazienka	2.06	m ²	2.060	
	113 WC	1.42	m ²	1.420	
	114 Pokój	13.99	m ²	13.990	
	115 Pokój	15.15	m ²	15.150	
				RAZEM	300.970
78 d.2. 2.3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
	100 Hall	3.07*[5.75+4.23+2.75+3.13+1.67+3.13+2.25]-[1.41*2.05]	m ²	67.443	
	101 Dział rozliczeń	3.1*[2*5.75+2*2.29]-[2.08*1.7]+2*[0.2*1.7]+[0.2*2.08]	m ²	47.408	
	102 Księgowość	3.03*[2*5.75+2*3.76]	m ²	57.631	
	103 Pracownia informacyjna	3.13*[2*5.9+2*5.75]	m ²	72.929	
	104 Pracownia informacyjna	3.16*[2*5.9+2*5.75]-[1.51*2.05]+2*[0.38*2.05]+[0.38*1.51]	m ²	72.664	
	105 Biblioteka	3.13*[2*8.92+2*5.75]-[1.51*2.05]-[1.41*2.05]-6*[0.8*1.4]+12*[0.*1.4]+6*[0.2*0.8]	m ²	80.088	
	106 Magazynek	3.12*[2*2.87+2*3.96]	m ²	42.619	
	107 WC	1.09*[2*1.34+2*3.7+2*0.63]	m ²	12.361	
	108 Pomieszczenie gospodacze	1.06*[2*1.29+2*3.7]	m ²	10.579	
	109 Pracownia informacyjna	3.03*[2*5.75+2*9.47]-4*[2.08*1.7]+8*[0.2*1.7]+4*[0.2*2.08]	m ²	82.473	
	110 Przedpokój	2.61*[0.91+3.01+2.95]	m ²	17.931	
	111 Kuchnia	2.39*[1.63+2*4.02]	m ²	23.111	
	112 Łazienka	2.36*[2*1.54+2*1.66]	m ²	15.104	
	113 WC	2.36*[2*1.56+0.91]	m ²	9.511	
	114 Pokój	2.39*[2*2.93+2*4.77]-[2.34*1.4]+2*[0.2*1.4]+[0.2*2.34]	m ²	34.558	
	115 Pokój	2.39*[2*2.64+2*5.75]-[2.34*1.4]+2*[0.2*1.4]+[0.2*2.34]	m ²	37.856	
				RAZEM	684.266
79 d.2. 2.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
	100 Hall	24.02	m ²	24.020	
	101 Dział rozliczeń	13.17	m ²	13.170	
	102 Księgowość	21.62	m ²	21.620	
	103 Pracownia informacyjna	33.73	m ²	33.730	
	104 Pracownia informacyjna	33.92	m ²	33.920	
	105 Biblioteka	51.29	m ²	51.290	
	106 Magazynek	11.16	m ²	11.160	
	107 WC	4.88	m ²	4.880	
	108 Pomieszczenie gospodacze	4.78	m ²	4.780	
	109 Pracownia informacyjna	54.45	m ²	54.450	
	110 Przedpokój	3.91	m ²	3.910	
	111 Kuchnia	11.42	m ²	11.420	
	112 Łazienka	2.06	m ²	2.060	
	113 WC	1.42	m ²	1.420	
	114 Pokój	13.99	m ²	13.990	
	115 Pokój	15.15	m ²	15.150	
				RAZEM	300.970

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.2. 2.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
	100 Hall	$3.07*[5.75+4.23+2.75+3.13+1.67+3.13+2.25]-[1.41*2.05]$	m ²	67.443	
	101 Dział rozliczeń	$3.1*[2*5.75+2*2.29]-[2.08*1.7]+2*[0.2*1.7]+[0.2*2.08]$	m ²	47.408	
	102 Księgo-wość	$3.03*[2*5.75+2*3.76]$	m ²	57.631	
	103 Pracownia informacyjna	$3.13*[2*5.9+2*5.75]$	m ²	72.929	
	104 Pracownia informacyjna	$3.16*[2*5.9+2*5.75]-[1.51*2.05]+2*[0.38*2.05]+[0.38*1.51]$	m ²	72.664	
	105 Biblioteka	$3.13*[2*8.92+2*5.75]-[1.51*2.05]-[1.41*2.05]-6*[0.8*1.4]+12*[0.2*1.4]+6*[0.2*0.8]$	m ²	80.088	
	106 Magazyn	$3.12*[2*2.87+2*3.96]$	m ²	42.619	
	107 WC	$1.09*[2*1.34+2*3.7+2*0.63]$	m ²	12.361	
	108 Pomieszczenie gospodarcze	$1.06*[2*1.29+2*3.7]$	m ²	10.579	
	109 Pracownia informacyjna	$3.03*[2*5.75+2*9.47]-4*[2.08*1.7]+8*[0.2*1.7]+4*[0.2*2.08]$	m ²	82.473	
	110 Przedpokój	$2.61*[0.91+3.01+2.95]$	m ²	17.931	
	111 Kuchnia	$2.39*[1.63+2*4.02]$	m ²	23.111	
	112 Łazienka	$2.36*[2*1.54+2*1.66]$	m ²	15.104	
	113 WC	$2.36*[2*1.56+0.91]$	m ²	9.511	
	114 Pokój	$2.39*[2*2.93+2*4.77]-[2.34*1.4]+2*[0.2*1.4]+[0.2*2.34]$	m ²	34.558	
	115 Pokój	$2.39*[2*2.64+2*5.75]-[2.34*1.4]+2*[0.2*1.4]+[0.2*2.34]$	m ²	37.856	
				RAZEM	684.266
81 d.2. 2.3	KNR 4-01 1208-01 analogia	Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m Krotność = 2	m ²		
	100 Hall	$1.6*[5.75+4.23+2.75+3.13+1.67+3.13+2.25]$	m ²	36.656	
	101 Dział rozliczeń	$1.6*[2*5.75+2*2.29]$	m ²	25.728	
	102 Księgo-wość	$1.6*[2*5.75+2*3.76]$	m ²	30.432	
	103 Pracownia informacyjna	$1.6*[2*5.9+2*5.75]$	m ²	37.280	
	104 Pracownia informacyjna	$1.6*[2*5.9+2*5.75]$	m ²	37.280	
	105 Biblioteka	$1.6*[2*8.92+2*5.75]$	m ²	46.944	
	106 Magazyn	$1.6*[2*2.87+2*3.96]$	m ²	21.856	
	109 Pracownia informacyjna	$1.6*[2*5.75+2*9.47]$	m ²	48.704	
				RAZEM	284.880
2.2. 4		KLATKA SCHODOWA			
82 d.2. 2.4	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		$2*[0.8*0.55]+2*[0.8*1.4]$	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
83 d.2. 2.4	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni sufitów pod gładzie gipsowe.	m ²		
		$1.3*2.75+1.33*2.52+1.33*1.36$	m ²	8.735	
				RAZEM	8.735
84 d.2. 2.4	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni ścian pod gładzie gipsowe.	m ²		
		$2*[0.5*1.6*2.52]+2*[0.5*1.76*2.52]+4.83*[1.3+2.75]+3.07*4.07+2*[1.14*2.02]+2.5*[2*1.36+1.33]+1.34*2.02+[0.5*1.34*0.88]$	m ²	58.551	
				RAZEM	58.551
85 d.2. 2.4	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		$1.3*2.75+1.33*2.52+1.33*1.36$	m ²	8.735	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8.735
86	NNRNKB d.2. 202 2013-01 2.4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 $2*[0.5*1.6*2.52]+2*[0.5*1.76*2.52]+4.83*[1.3+2.75]+3.07*4.07+2*[1.14*2.02]+2.5*[2*1.36+1.33]+1.34*2.02+[0.5*1.34*0.88]$	m ² m ²	58.551	
				RAZEM	58.551
87	KNR-W 2-02 d.2. 1510-03 2.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity $1.3*2.75+1.33*2.52+1.33*1.36$	m ² m ²	8.735	
				RAZEM	8.735
88	KNR-W 2-02 d.2. 1510-03 2.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany $2*[0.5*1.6*2.52]+2*[0.5*1.76*2.52]+4.83*[1.3+2.75]+3.07*4.07+2*[1.14*2.02]+2.5*[2*1.36+1.33]+1.34*2.02+[0.5*1.34*0.88]$	m ² m ²	58.551	
				RAZEM	58.551
89	KNR 4-01 d.2. 1208-01 2.4 analogia	Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m Krotność = 2 $1.6*[2.98+1.3+2.75+1.3+2.98]-0.96+1.6*[2*1.14+2*1.36+1.33]$	m ² m ²	27.264	
				RAZEM	27.264