






Przekrój normalny 1-1





Przekrój normalny 2-2



w – wa ścierna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
w – wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm
w – wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
w – wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
istniejące podłoże gruntowe

Jednostka projektowa:		Zamawiający:	
<div><b>M STUDIO Maciej Wojnowski</b> ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11/17c 86-100 Świecie</div>		<div><b>Gmina Drzycim</b> ul. Podgórna 10 86-140 Drzycim</div>	
Stadium:			
Projekt Budowlany			
Temat:			
Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń			
Branża:			
DROGOWA			
Tytuł rysunku:			
Przekrój normalny			
SKALA 1:50			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
PROJEKTANT branża drogowa	mgr inż. Maciej Wojnowski	KUP/0118/PWOD/11 w specjalności drogowej	
SPRAWDZAJĄCY branża drogowa	mgr inż. Arkadiusz Mazany	KUP/0027/POOD/11 w specjalności drogowej	
data 08.2022	nr rys. 3.1	element PB PT	Tom -


# Przekrój normalny 3-3




W-wa ścierdalna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm
W-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C50/30 0/31,5 mm gr. 20 cm
georuszt trójsiowy (heksagondalny), rozłożony na całej szerokości projektowanej nawierzchni
W-wa wzmacniająca z mieszanki niezwiązanej C50/30 0/31,5 mm gr. 10 cm
W-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 25 cm
istniejące podłoże gruntowe (od km 0+742,63 do km 0+901,47 – wymiana istn. podłoża na gunt piaszczysty gr. min. 0,4 m)


## Przekrój normalny nr 4

- zjazd z betonu asfaltowego -



W-wa ścierdalna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm
W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm
W-wa odgęzająca z piasku gr. 10 cm
istniejące podłoże gruntowe



Jednostka projektowa:		Zamawiający:	
<div><div><b>M STUDIO Maciej Wojnowski</b> ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11/17c 86-100 Świecie</div></div>		<div><b>Gmina Drzycim</b> ul. Podgórna 10 86-140 Drzycim</div>	
Stadium:			
Projekt Budowlany			
Temat:			
Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń			
Branża:			
DROGOWA			
Tytuł rysunku:			
Przekrój normalny			
SKALA 1:50			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Wojnowski	KUP/0118/PWOD/11	
branża drogowa		w specjalności drogowej	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Arkadiusz Mazany	KUP/0027/POOD/11	
branża drogowa		w specjalności drogowej	
data	nr rys.	element PB	Tom
08.2022	3.2	PT	-