



SKALA 1:10





SKALA 1:10



NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZAREJ GR. 8CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA [1:4] GR. 3CM
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEWIAZANEJ C90/3 (UZIARNIENIE 0/31,5)
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE GR. 20CM STABILIZOWANA MECHANICZNIE
WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU GR. 10CM

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI AC15 GR. 5CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z MIESZANKI AC16W GR. 7CM
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEWIĄZANEJ C90/3 (UZIARNIENIE 0/31,5)
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE GR. 25CM STABILIZOWANA MECHANICZNIE
WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU GR. 10CM



NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZAREJ GR. 8CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA [1:4] GR. 3CM
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3 (UZIARNIENIE 0/31,5)
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE GR. 20CM STABILIZOWANA MECHANICZNIE
WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU GR. 10CM

 <div> MK PROJEKT MACIEJ KACZOR 58-560 Jelenia Góra, ul. PCK 36/17 NIP: 611-231-09-73 --- tel.: 606 426 922 --- e-mail: mkprojekt.maciejkaczor@gmail.com </div>			
Inwestor:		Gmina Miejska Zawidów Plac Zwycięstwa 21/22; 59-970 Zawidów	
Obiekt:		Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojnej dz. nr 747, 457, 801 obręb 0001 gm. Zawidów	
Faza projektu:		Dokumentacja Przebudowy Drogi	
Branża:		DROGOWA	
Treść rysunku:		Przekrój konstrukcyjny nr 1	
Projektant:		mgr inż. Jerzy Bigus	1700/87
Opracował:		inż. Maciej Kaczor	-----
Imię, Nazwisko:		Numer uprawnień:	Podpis:
	12.2022 r.	-	1:50
Nr projektu/egz.:	Data:	Format rysunku:	Skala:
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione, Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.			
AutoCAD/CML 3D 2013 PL® by Autodesk, Inc.; product serial no.: 393-15189270			