

Znak sprawy RIRG.271.10.2023

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na zadanie pod nazwą: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu”.

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie z dnia: 15.01.2024 r.

Pytanie

Uprzejmie prosimy o udostępnienie projektu wystroju wnętrz, do które pojawiają się liczne odwołania w opisie technicznym architektury.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada projektu wystroju wnętrz. Należy zastąpić zapisy brzmiące następująco: „wg projektu wystroju wnętrz”, według poniższej kolejności na słowa pogrubione w niniejszym tekście:

11.9. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Drzwi wewnętrzne D1, D2, D3, D4

*Płytowe, pełne, skrzydło płyta gładka, z samozamykaczem ościeżnica drewniana lub stalowa, kolor skrzydła i ościeżnicy – **kolor dąb***

*W łazienkach drzwi w systemie drzwi kabinowych podwójnych z laminatu HPL - **kolor RAL 5009***

11.10 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE BUDYNKU

11.10.1 Ściany wewnętrzne

*Po wyszlifowaniu powierzchni na gładko, powierzchnię należy dwukrotnie pomalować zmywalną farbą emulsyjną w kolorze **RAL 9010***

*Ściany wszystkich pomieszczeń sanitarnych, należy wykonać z okładziny PCV montowane na klej - **kolor Onyx+26511***

11.10.3 Posadzki

Posadzki zaplecza hali

*Kolorystyka i rodzaj zastosowanego materiału - **rodzaj linoleum kolor w odcieniu szarości***

11.11 WYPOSAŻENIE OBIEKTU

Trybuna dla widzów

*Kolorystyka elementów - konstrukcja - **RAL 9006**, siedliska plastikowe - **RAL 5005***

Zestaw pytań z dnia: 16.01.2024 r.

Pytanie nr 1

W projekcie budowlanym określono, iż drzwi z płyty boiska pom 1.17 (Dz1, Dz2, D5, D6, D8), a także drzwi (Dz3, D7) mają być „przeciwpaniczne” . Prosimy o określenie, czy wszystkie

drzwi te drzwi mają być „przeciwpaniczne” ? Jeśli nie, to prosimy o określenie, które z nich mają być.

Odpowiedź Zamawiającego:

Drzwi z płyty boiska pom 1.17 (Dz1, Dz2, D5, D6, D8), a także drzwi (Dz3, D7) mają być „przeciwpaniczne” .

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy wyposażyć drzwi, które mają być „przeciwpaniczne”:

- czy zastosować okucie antypaniczne na układzie klamka/klamka lub dźwignia/klamka?
- czy w przypadku drzwi „przeciwpanicznych” dwuskrzydłowych w okucia antypaniczne mają być wyposażone oba skrzydła, czy tylko skrzydło czynne?
- czy w przypadku zastosowania okuć antypanicznych na obu skrzydłach wyposażyć drzwi w samozamykacze z regulatorem kolejności zamykania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentacja projektowa nie obejmuje projektu wykonawczego drzwi. Wykonawca wykona drzwi zgodnie z zaleceniami producenta

Pytanie nr 3

Czy drzwi w witrynach Ww1 są także „przeciwpaniczne” ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Drzwi w witrynach Ww1 nie są „przeciwpaniczne” .

Pytanie nr 4

W projekcie budowlanym określono, iż drzwi (Dz1, Dz2, Dz3, Ww1) mają zostać wyposażone w zamknięcia uniemożliwiające dzieciom wyjście na zewnątrz bez kontroli dorosłych. Bardzo prosimy o precyzyjne określenie jakie to mają być zamknięcia i jak one się mają do funkcji ewakuacyjnych drzwi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentacja projektowa nie obejmuje projektu wykonawczego drzwi. Wykonawca wykona drzwi zgodnie z zaleceniami producenta

Pytanie nr 5

Czy konstrukcje (Dz1, Dz2, Ww1, Pas górny SK1) mają być wykonane w aluminiowym systemie fasadowym ryglowo słupowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Konstrukcje (Dz1, Dz2, Ww1, Pas górny SK1) mają być wykonane w aluminiowym systemie fasadowym ryglowo słupowym

Pytanie nr 6

Okno O2 zostało źle zaprojektowane. Nie ma możliwości prawidłowej pracy okuć rozwierno-uchyłnych przy takim stosunku szerokości do wysokości okna. Proponujemy zastosowanie w oknie okuć uchylanych z zastosowaniem klamki z boku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy zastosować w oknie okucia uchylne z zastosowaniem klamki na boku.

Pytanie nr 7

Prosimy o określenie, jakie mają być zastosowane podziały szkła w Pasie górnym Szklenia fasadowego Sk1. Na widokach elewacji oraz zestawieniu stolarki są to pojedyncze tafle szklane o szerokości aż 6 m.


Odpowiedź Zamawiającego:

Należy zastawać podział pionowy na trzy pola.

Pytanie z dnia: 17.01.2024 r.

Pytanie

Szklenie fasadowe Sk1 zaprojektowano w ten sposób, iż łączy w linii poziomej system fasadowy szklany oraz dyle szklane. W projekcie konstrukcji nie przewidziano elementu wsporczonego na linii łączenia tych systemów, bez którego nie ma możliwości zamontowania konstrukcji. Na załączonym rysunku poglądowym zaznaczyliśmy linią czerwoną miejsca w których trzeba doprojektować wykonanie belek, które umożliwią montaż konstrukcji Sk1.



Odpowiedź Zamawiającego:

Belka pomiędzy szkleniem, a dyle stanowi integralny, systemowy element szklenia fasadowego.

Zestaw pytań z dnia 18.01.2024 r.

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie że w zakres inwestycji wchodzi 1691m² nowoprojektowanych nawierzchni (obszar zaznaczony na zielono) oraz usunięcie i ponowne ułożenie nawierzchni na powierzchni 1370m² (obszar zaznaczony na czerwono).



Odpowiedź Zamawiającego:

Potwierdzamy, że w zakres inwestycji wchodzi 1691,33 m² nowoprojektowanych nawierzchni oraz usunięcie i ponowne ułożenie nawierzchni na powierzchni 1370,0 m².

Pytanie nr 2

Prosimy o informację czy do odtworzenia nawierzchni utwardzonej należy użyć zdemontowanej kostki czy należy uwzględnić zakup nowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Do otworzenia nawierzchni utwardzonej należy użyć nowej kostki. Kostka z demontażu należy będzie do Wykonawcy.

B. Zamawiający informuje, że powyższe pytania wraz z odpowiedziami na nie oraz zmiany SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **31.01.2024 r. godz. 09:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **02.02.2024 r., godz. 09:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **31.01.2024 r. godz. 09:10**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **02.02.2024 r., godz. 09:10.**

D. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 29.02.2024 r.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 02.03.2024 r.**

E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje:

- 1) zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00573753/01 z dnia 27-12-2023 r.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 19.01.2024 r. w <https://ezamowienia.gov.pl/> pod numerem 2024/BZP 00052988/01.

F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

G. W załączeniu:

- 1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.*

Wójt Gminy
/-/ Marian Krywald