

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	4500000-7	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym + geodezyjny pomiar powykonawczy	km		
d.1	0119-03	0.030	km	0.03	
				RAZEM	0.03
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników wtopionych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0814-05	28	m	28.00	
				RAZEM	28.00
2		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA			
3	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	2.45	m ³	2.45	
				RAZEM	2.45
4	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wymiarach 15X30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-05	61.20	m	61.20	
				RAZEM	61.20
3		PLAC			
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.3	0101-01	151.40	m ²	151.40	
				RAZEM	151.40
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.3	0101-02	Krotność = 6 151.40	m ²	151.40	
				RAZEM	151.40
7	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3	0104-07	151.40	m ²	151.40	
				RAZEM	151.40
8	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m ²		
d.3	0104-08	Krotność = 5 151.40	m ²	151.40	
				RAZEM	151.40
9	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3	0103-04	151.40	m ²	151.40	
				RAZEM	151.40
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.3	0114-01	151.40	m ²	151.40	
				RAZEM	151.40
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0114-02	Krotność = 5 151.40	m ²	151.40	
				RAZEM	151.40
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0511-03	33.40	m ²	33.40	
				RAZEM	33.40
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z płyt ażurowych 8x40x60 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem piaskiem	m ²		
d.3	0511-03	118.00	m ²	118.00	
				RAZEM	118.00
4		ROBOTY TOWARZYSZĄCE , UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI			
14	KNR 4-04	Wywiezienie ziemi gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 3 km	m ³		
d.4	1103-04	64	m ³	64.00	
				RAZEM	64.00
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 - grubość po zagęszczeniu 10 cm / obsianie trawą	m ²		
d.4	0204-03	112	m ²	112.00	
				RAZEM	112.00