


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
ULICA JESIENNA, MIROSZOWICE




-kostka betonowa szara gr. 8cm
-podsypka mialu kamiennego 0/5mm gr. 5cm
-podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm
-geosiatka o sztywnych węzłach o wytrz w obu kierunkach 40/40kN/m
-w-wa poślizgowa oraz odsączająca z piasku drobnego o gr. 15cm

-pobocze zkruszywa łamanego
łamanego 4/31,5 gr. 10cm
-warstwa chłonna z kruszywa frakcji
8/31,5 otoczonym geowłókniną gr. 50cm

UWAGA: na odcinku w km 0+000 - 0+075
str. prawa z uwagi na płytko posadowiona
kanalizację sanitarną, warstwę chłonną
pobocza należy wypłycić o 30cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
ULICA JESIENNA-SIĘGACZ, MIROSZOWICE



-pobocze zkruszywa
łamanego łamanego 0/31,5
gr. 10cm

-kostka betonowa ażurowa typu "EKO" szara gr. 8cm
-podsypka mialu kamiennego 0/5mm gr. 5cm
-podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm
-geosiatka o sztywnych węzłach o wytrz w obu kierunkach 40/40kN/m
-w-wa poślizgowa oraz odsączająca z piasku drobnego o gr. 15cm

STADIUM - PROJEKT BUDOWLANY	Wykonat	 Biuro Inżynierii Drogowej S-ka sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 9/108 • 53-238 Wrocław tel. 796 - 554 - 315		
	Inwestor	Gmina Lubin ul. Księcia Ludwika 1, 59-300 Lubin		
	Nazwa rysunku	przekroje konstrukcyjne		Skala 1:25
	Obiekt	"Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki 101/29 w m. Miroszowice ul. Jesienna"		Numer rysunku 3
	Część	Projekt Zagospodarowania Terenu		08.08.2023
	Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
	Projektant Branża Drogowa	mgr inż. Paweł Waszkis	DOŚ/0398/PBD/21	