

98-330 Pajęczno ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 tel. 34- 311-22-99



**BUDYNEK GMIENNGO OŚRODKA ZDROWIA  
W STRZELCACH WIELKICH  
- DOCIEPLENIE STROPODACHU**

**Inwestor : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej w Pajęcznie**

*ul. 1 Maja 13/15 98-330 Pajęczno*

**Adres inwestycji: Obręb Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 8a  
działka o nr ewid. 220/10**

**BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI**

**PROINBUD**

98-330 Pajęczno ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 tel. 34 311-22-99

**Rodzaj dokumentacji** - Opis robót – docieplenie stropodachu

**Obiekt-** - Gminny Ośrodek Zdrowia  
w Strzelcach Wielkich

**Inwestor** - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki  
Zdrowotnej w Pajęcznie  
ul. 1 Maja 13/15, 98-330 Pajęczno

**Adres inwestycji** - obręb Strzelce Wielkie  
ul. Częstochowska 8a  
działka nr ewid. 220/10

**ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY**

<b>BRANŻA</b>	<b>Opracował</b>	
architektoniczna	<b>Dariusz Wawrzak</b> upr. UAN.VIII.7342/11/93	

*Materiały objęte dokumentacją chronione są prawami autorskimi. Bez pisemnego zezwolenia projekt nie może być kopiowany, rozpowszechniany ani udostępniany osobom trzecim. Wszelkie prawa zastrzeżone dla B.P.iO.I PROINBUD w Pajęcznie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.*

**Pajęczno, LUTY 2021 r.**

### 1. Ogólna charakterystyka obiektu.

Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia, z podpiwniczeniem piętrem mieszkalnym. Dach wykonany w formie stropodachu, pokryty papą. Wyjście na dach z poziomu piętra za pomocą wewnętrznych uchwytów stalowych. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej – murowany. Budynek znajduje się w miejscowości Strzelce Wielkie.

### **Zestawienie powierzchni:**

powierzchnia zabudowy	417,90 m <sup>2</sup>
powierzchnia całkowita	1240,85 m <sup>2</sup>
kubatura	3683,12 m <sup>3</sup>
szerokość	16,62 m
długość	30,01 m
wysokość budynku	8,795 m

### 2. Opis elementów konstrukcyjno – materiałowych stanu istniejącego.

2.1. Stropy wykonano z typowych prefabrykowanych płyt kanałowych. W niektórych pomieszczeniach silnie obciążonych wykonano płyty stropowe szklone. Zastosowano beton żwirowy kl. B15. Na stropie poddasza została ułożona wełna mineralna gr. 5 cm.

2.2. Dach wykonano w formie stropodachu z typowych płyt prefabrykowanych korytkowych otwartych opartych na ścianach ażurowych z cegły dziurawki. Na płytach została ułożona styropapa grubości 10 cm. na którą została ułożona papa termozgrzewalna.

2.3. Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej kl. 150 na zaprawie cementowo – wapiennej marki „30”.

### 3. Opis robót – docieplenie stropodachu.

#### 3.1. Prace przygotowawcze:

- wykonać 4 otwory rewizyjne 0.40 m x 0.40 m w istniejącym stropodachu.
- rozebrać część ścianek ażurowych na strychu w celu dostania się do każdej części budynku.
- oczyścić i przygotować istniejący stropodach pod docieplenie granulatem z wełny mineralnej gr. 20 cm.

#### 3.2. Docieplenie stropodachu.

Należy wykonać izolację stropodachu granulatem z wełny mineralnej o grubości 20 cm. Izolację wykonać starannie, unikając powstawania pustek powietrznych oraz mostków cieplnych. Po wykonaniu docieplenia należy wykute otwory rewizyjne w stropodachu zabezpieczyć blachą płaską 3.0 mm o wymiarach 0.50 m x 0.50 m. Po zamontowaniu blach należy na nie nałożyćłaty z papy termozgrzewalnej podkładowej, następnie ułożyć wierzchnią warstwę styropapy i zabezpieczyć wierzchnią warstwę papy termozgrzewalnej. Wykonanie ocieplenia granulatem z wełny mineralnej musi prowadzić firma posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tego typu docieplenia.