

Przedmiar robót

Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: Kodrąb działka ewidencyjna 332/2

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Roboty remontowe

1	2	3	4	5
0	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² krotność= 1,00	szt	15,00
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110348-05-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej krotność= 1,00	m ²	67,20
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00	m ²	14,50
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej krotność= 1,00	m ²	14,50
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110211-01-050	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach krotność= 1,00	m ²	14,50
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek krotność= 1,00	m ²	24,80
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 30603-010-050	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, warstwa wyrównawcza, wykonywane ręcznie na ścianach -podkład pod płytki krotność= 1,00	m ²	24,80
7	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-01-050	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej krotność= 1,00	m ²	24,80

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-04-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km krotność= 1,00	m3	11,32
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km krotność= 5,00	m3	11,32

2. Strop podwieszony z płyt G K (korytarz poczekalnia)

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142012-02-050	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym mocowanym do podłoża krotność= 1,00	m2	67,40
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-05-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych krotność= 1,00	m2	67,40

3. Strop podwieszony z płyt G K (sanitariaty)

1	2	3	4	5
12	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142012-02-050	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym mocowanym do podłoża krotność= 1,00	m2	16,30
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-05-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych krotność= 1,00	m2	16,30

4. Ścianki gk

1	2	3	4	5
14	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142010-0301-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100-101 krotność= 1,00	m2	62,43

1	2	3	4	5
15	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142010-0901-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100-101(norma złożeniowa dla scianki gr 25cm- 18,06 -m2) krotność= 1,00	m2	36,12

5. Okładziny z płytek ceramicznych na ścianach

1	2	3	4	5
16	wg nakładów rzeczowych KNNR 30608-04010-050	Licowanie ścian na gotowym i wyrównanym podłożu, płytkami ,układanymi przy zastosowaniu masy klejącej i masy fugowej - fartuchy umywalkowe oraz pom socj.09 krotność= 1,00	m2	18,70
17	wg nakładów rzeczowych KNNR 30608-04010-050	Licowanie ścian na gotowym i wyrównanym podłożu, płytkami ,układanymi przy zastosowaniu masy klejącej i masy fugowej-ściany sanitariatów krotność= 1,00	m2	117,20

6. Boksy z płyt HPL-fizykoterapia

1	2	3	4	5
18	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142010-0301-050	Ścianki i drzwi boksów do wysokości 2,02m/ fizykoterapia / kalk.indywidualna krotność= 1,00	m2	29,08

7. Posadzki sanitariaty

1	2	3	4	5
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa. krotność= 1,00	m2	16,30
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-03-050	Izolacje cieplne na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa gr 3cm krotność= 1,00	m2	16,30

1	2	3	4	5
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110803-01-050	Uzupełnienie posadzki cementowej z zaprawy cementowej zbrojonej włóknami z zatarciem na ostro gr 5cm krotność= 1,00	m2	16,30
22	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121121-01-050	Przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek układanych na klej metodą kombinowaną krotność= 1,00	m2	16,30
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi podłoże betonowe (Orgbud W-wa)-analogia krotność= 2,00	m2	16,30
24	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-09-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną krotność= 1,00	m2	16,30

8. Posadzki z wykładziny rulonowej pvc z wywinięciem na ściany

1	2	3	4	5
25	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa. krotność= 1,00	m2	139,90
26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-03-050	Izolacje cieplne na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa gr 3cm krotność= 1,00	m2	139,90
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110803-01-050	Uzupełnienie posadzki cementowej z zaprawy cementowej zbrojonej włóknami z zatarciem na ostro gr 5cm krotność= 1,00	m2	139,90
28	wg nakładów rzeczowych KNR 21208-010-050	Samopoziomujące masy szpachl. TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz., wykładziny, Parkiet. Wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N gr. 2mm krotność= 1,00	m2	139,90
29	wg nakładów rzeczowych KNR 21208-020-050	Samopoziomujące masy szpachl. TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz., wykładziny, Parkiet. Dopłata za każdy 1mm gr. lecz nie więcej niż 10mm krotność= 3,00	m2	139,90

1	2	3	4	5
30	wg nakładów rzeczowych KNNR 21206-070-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Zgrzewanie wykładzin rulonowych krotność= 1,00	m2	139,90
31	wg nakładów rzeczowych KNNR 21206-020-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej (typ wykładzina sportowa na spienionym spodzie zalecana do gabinetów terapii ruchowej i rehabilitacji) krotność= 1,00	m2	139,90
32	wg nakładów rzeczowych KNRW 202W1124-06-040	Listwy przyścienne (pom 01 i 02) krotność= 1,00	m	43,80

9. Drzwi wewnętrzne

1	2	3	4	5
33	wg nakładów rzeczowych KNNR 30702-050-050	Wstawienie nowych drzwi płytowych wraz z ościeżnicami (100-8szt., 80- 6szt)-kalk.ind krotność= 1,00	m2	26,88

10. Roboty malarskie

1	2	3	4	5
34	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0830-02-050	Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych krotność= 1,00	m2	466,74
35	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0830-06-050	Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych krotność= 1,00	m2	130,90
36	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	466,74
37	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni sufitów preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	214,60
38	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	m2	214,60

1	2	3	4	5
39	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian/ z uwzględnieniem kolorystyki sali radnego/ krotność= 1,00	m2	466,74

11. Roboty instalacji -wentylacje

1	2	3	4	5
40	wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0138-01-020	Kratki wentylacyjne krotność= 1,00	szt	12,00
41	wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0101-03-050	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do 35 %-20mb/200x140mm/ krotność= 1,00	m2	12,00
42	wg nakładów rzeczowych k.ind 217W-0137-01-020	Wentylatorki kanałowe śr.140mm-kal.indywidualna krotność= 1,00	szt	8,00
43	wg nakładów rzeczowych k.ind-020	Remont instalacji -wycięcia i demontaże starych rur krotność= 1,00	szt	14,00

12. Wyposażenie

1	2	3	4	5
44	wg nakładów rzeczowych AW-090	Zabudowa meblowa -rejestracja ,kasa „szatnia„pok.socjalny krotność= 1,00	kpl	1,00