



Powiat Warszawski Zachodni
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Załącznik Nr 10 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych - budowa sieci wodociągowej do celów ppoż.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej do celów ppoż. obejmujących wykonanie przewiertu sterowanego pod drogą krajową nr 92 oraz doprowadzeniem instalacji do nowych hydrantów do celów ppoż. dla budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim na dz. ew. nr 224/1, 224/2, 209, 124/18, 123 obręb 0011. Zakres prac obejmuje również likwidację nieszczelnej instalacji ppoż. wraz z usunięciem hydrantów do niej podłączonych.

W ramach przedmiotowego Zamówienia należy wykonać n/wym prace :

1. Włączenia sieci do istniejących wodociągów zgodnie z warunkami ZWiK nr 048/2021, Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zleci i pokryje koszty odbiorów przez ZWiK włączy do sieci.
2. Wykonanie przewiertu sterowanego pod drogą krajową nr 92.
3. Budowa sieci wodociągowej wraz z montażem hydrantów do celów przeciwpożarowych na terenie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
4. Wyłączenie istniejącej sieci ppoż. wraz z usunięciem podłączonych do niej hydrantów.
5. Przeprowadzenie pomiarów z badań parametrów hydraulicznych w celu sprawdzenia zgodności instalacji z wymogami odpowiednich norm i przepisów. Protokół z przeprowadzonych pomiarów stanowić będzie załącznik do dokumentacji powykonawczej.
6. Uzgodnienia i odbiory z GDDiK (w tym wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego).
7. **Uzgodnienia i odbiory wynikające z warunków technicznych nr 048/2021 z ZWiK (zgłoszenia robót, odbiory robót, badania, pomiary itd.)**
8. **Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (badania, inwentaryzacja geodezyjna, pomiary, naniesione zmiany, wszelkie uzgodnienia dokonane w trakcie trwania inwestycji itd.)**

2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane będą realizowane w dużej części na terenie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z wyłączeniem dwóch dz. nr .ew. 123 oraz 209 obręb 0011.

Nr referencyjny: IZA.272.1.10.2024

Realizacja projektowanej sieci uzbrojenia terenu uzyskała zgodę GDDKiA decyzją nr O/WA.Z-3.4341.658.2021.ZU z dnia 23.06.2021 oraz została pozytywnie uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w dniu 13.10.2021 r.

Jeżeli w trakcie wykonywania prac konieczne będzie zajęcie pasa drogowego lub wykonywane roboty wpłyną na ruch drogowy lub ograniczą widoczność na drodze albo spowodują zmiany w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu oraz uzyska zezwolenie na prowadzenie robót na drodze krajowej nr 92 jeśli będzie taka potrzeba. Do wniosku Wykonawca sporządzi między innymi projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. W pozostałych Wykonawca przedłoży informację do GDDKiA o sposobie zabezpieczenia robót przed rozpoczęciem prac budowlanych w rejonie DK 92. Wykonawca wystąpi z wnioskiem z odpowiednim wyprzedzeniem, aby wydanie zezwolenia nie wpłynęło na opóźnienie w realizacji robót. Wykonawca robót poniesie koszty związane z wydaniem zezwolenia oraz innych uzgodnień związanych z odbiorem pasa drogowego.

W miejscach kolizji z istniejącym drzewostanem zaleca się budowę sieci metodą bezwykopową. Zamawiający nie przewidywał wycinki drzew lub krzewów w ramach realizacji zamówienia.

Przy organizacji zaplecza budowy należy mieć na uwadze ograniczoną przestrzeń do składowania materiałów budowlanych. Należy przewidzieć dzielenie dostaw materiałów na partie.

Prace będą prowadzone przy obiekcie czynnym! Równolegle będą też prowadzone prace związane z przebudową ciągów komunikacyjnych przed budynkiem starostwa.

3. KOD CPV

45343000-3: Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45232150-8: Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

43136000-5 - Urządzenia wiertnicze

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa, STWiORB „Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 92 do celów ppoż.”

Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa „Budowa sieci wodociągowej ppoż wraz z wyłączeniem użytkowania 4 hydrantów ppoż.”

Załącznik nr 3 – Projekt Techniczny,

Załącznik nr 4 – Przedmiar,

Załącznik nr 5 – Uzgodnienia.