
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Usunięcie usterek po robotach remontowych
ADRES INWESTYCJI : BOLECHOWO, ul. Obornicka 1
INWESTOR : Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 61 - 248 Poznań, ul. Bobrzańska 6A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Nowaczyk
DATA OPRACOWANIA : 15.03.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Stolarka drzwiowa				
2	Roboty malarskie w pom. 4,11 oraz na klatce schodowej				
3	Usunięcie awarii urządzeń w pom. kuchni				
4	Roboty malarskie pom. kuchni				
5	Wykończenie ścian po naprawie rury kanalizacji				
6	Naprawa rozwarstwień tynków w pom. garażu				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Stolarka drzwiowa				
1 d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4. 5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914- 07	Malowanie dwukrotne drzwi wewnętrznych stalowych - dwustronnie	m ²	8,000		
2		Roboty malarskie w pom. 4,11 oraz na klatce schodowej				
2 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	43,432		
3 d.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie stolarki i istniejącego wyposażenia folią	m ²	45,000		
4 d.2	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrabanie farby/szlifowanie powierzchni - niwelacja nierówności i różnic z strukturze powłok malarskich	m ²	5,000		
5 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m ²	5,000		
6 d.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatkowa warstwa szpachlowania	m ²	5,000		
7 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	97,288		
3		Usunięcie awarii urządzeń w pom. kuchni				
8 d.3	KNR-W 4-02 40206-01	Demontaż istniejącego uszkodzonego wentylarota	szt.	1,000		
9 d.3	KNR-W 2-17 0201-01	Wentylator okapu FANGO 200/480 EBERG	szt.	1,000		
10 d.3	wycena indywidualna	Wymiana pola grzewczego kuchenki	szt.	1,000		
11 d.3	wycena indywidualna	Wymiana uszczelki drzwi piekarnika	szt.	1,000		
4		Roboty malarskie pom. kuchni				
12 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	43,900		
13 d.4	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie stolarki i istniejącego wyposażenia folią	m ²	32,000		
14 d.4	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrabanie farby/szlifowanie powierzchni - niwelacja nierówności i różnic z strukturze powłok malarskich	m ²	5,000		
15 d.4	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na zaprawie do spoin w płytach GK- wzmocnienie spękanych miejsc	m ²	5,000		
16 d.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m ²	5,000		
17 d.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatkowa warstwa szpachlowania	m ²	5,000		
18 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	136,395		
5		Wykończenie ścian po naprawie rury kanalizacji				
19 d.5	KNR 2-02 0923-02	Spoinowanie okładzin z płytek	m ²	0,808		
20 d.5	KNR AT-22 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m	4,620		
21 d.5	KNR AT-22 0105-04	Obsadzenie kątowników ochronnych na klej	m	2,310		
22 d.5	KNR AT-43 0310-01	Montaż kłapy rewizyjnej w ścianie lekkiej	szt.	1,000		
6		Naprawa rozwarstwień tynków w pom. garażu				
23 d.6	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania o wysokości do 10 m	m ²	85,900		
24 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	34,360		
25 d.6	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²	52,530		
26 d.6	wycena indywidualna	Zabezpieczenie urządzeń i elementów instalacji	kpl.	1,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
27 d.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m ²	40,242		
28 d.6	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatkowa warstwa szpachlowania	m ²	40,242		
29 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	40,242		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	189,7382		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	elastyczna masa silikonowa	dm ³	0,1709		0,1709							
2.	farba do powierzchni metalowych - drzwi	dm ³	2,8000		2,8000							
3.	farba emulsyjna wewnętrzna	dm ³	75,6033		75,6033							
4.	folia ochronna	m ²	215,927 0		215,927 0							
5.	gips budowlany szpachlowy	t	0,2698		0,2698							
6.	haki do muru	kg	1,0308		1,0308							
7.	kątownik	m	4,8510		4,8510							
8.	klapa rewizyjna	kpl.	1,0000		1,0000							
9.	klej do elementów wykończeniowych	kg	0,2310		0,2310							
10.	kotwy	szt.	4,0000		4,0000							
11.	papier ścierny w arkuszach	ark.	15,4000		15,4000							
12.	pole grzewcze wraz z elementami montażowymi	szt	1,0000		1,0000							
13.	siatka z włókna szklanego	m ²	5,6750		5,6750							
14.	szpachlówka do metalu	dm ³	1,5000		1,5000							
15.	uszczelka drzwi piekarnika wraz z ele- mentami montażowymi	szt	1,0000		1,0000							
16.	Wentylator okapu FANGO 200/480 EBERG	szt	1,0000		1,0000							
17.	woda	m ³	0,1758		0,1758							
18.	zaprawa do spoin w płytach GK	kg	20,0000		20,0000							
19.	zaprawa spoinowa do płytek	kg	0,0808		0,0808							
20.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	mieszarka do zapraw	m-g	0,3015		
2.	rusztowanie rurowe	m-g	13,4004		
3.	samochód dostawczy	m-g	0,2700		
4.	środek transportowy	m-g	0,4194		
5.	wyciąg	m-g	1,7382		
6.	żuraw okienny przenośny	m-g	0,1948		
RAZEM					

Słownie: