



**PODKARPACKI KOMENDANT
WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4**

WT.2370.8.2024

**INFORMACJA O ZAPYTANIACH WYKONAWCÓW
WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO - 9**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

numer sprawy: WT.2370.8.2024

Nazwa zadania: „Budowa budynku Komendy Powiatowej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brzozowie”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o udostępnienie specyfikacji zieleni i nasadzeń.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że specyfikację nasadzeń stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 - specyfikacja nasadzeń. Załącznik zawiera ilość poszczególnych elementów obejmujących zakres zamówienia. Załącznik udostępniono w dniu 27.05.2024 r.

Pytanie 2

Wg. zestawienia stolarki okiennej pożarowej, konstrukcję należy zamontować w warstwie izolacji termicznej wg systemu ILLBRUCK MOWO. System ten nie posiada badań Ppoż i nie można używać go przy montażu konstrukcji Ppoż.

Proszę o informację jaki montaż uwzględnić w wycenieniu, który będzie spełniać badania Ppoż.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że dla stolarki okiennej zlokalizowanej w pasach międzystrefowych należy przewidzieć montaż na konsolach stalowych w systemie dopuszczonym (przebadanym) do stosowania dla stolarki o odpowiedniej odporności ogniowej. Zamawiający informuje, że w zestawieniu stolarki okiennej zlokalizowanej w pasach międzystrefowych w punkcie dotyczącym „sposób montażu” zapis otrzymuje brzmienie: *„montaż na konsolach stalowych systemowych, w strefie docieplenia, ilość przewidzianych pojedynczych elementów montażowych oraz sposób doszczelnienie stolarki okiennej zgodnie z przyjętym systemem oraz parametrami stolarki okiennej”*.

Ponadto uwzględniając zadane pytania w zakresie pozostałej stolarki okiennej zewnętrznej informujemy, że w zestawieniu stolarki okiennej w punkcie dotyczącym „sposób montażu” zapis otrzymuje brzmienie: *„montaż okien w warstwie izolacji termicznej na konsolach systemowych, ilość elementów montażowych oraz sposób doszczelnienie stolarki okiennej zgodnie z przyjętym systemem oraz parametrami stolarki okiennej”*.

Ponadto w zakresie stolarki okiennej zewnętrznej informujemy, że w zestawieniu stolarki okiennej w punkcie dotyczącym „roleta” zapis otrzymuje brzmienie: „*roleta zewnętrzna z napędem elektrycznym i doprowadzonym zasilaniem, nakładana na okno, skrzynka rolety o wym. 24,5x25 cm z pokrywą rewizyjną od dołu, uszczelniona styropianem, zabudowana całkowicie, prowadnice pancerza rolety zabudowane w izolacji termicznej, kolor pancerza: zgodnie z wytycznymi na rysunku elewacji, U skrzynki rolety 0,68 W/m²*K*”.

Pytanie 3

Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej pożarowej, okna należy zamontować w warstwie izolacji termicznej wg systemu ILLBRUCK MOWO. Wg uzyskanych informacji, system ten nie posiada badań Ppoż i nie można używać go przy montażu konstrukcji Ppoż. Proszę podać jaki montaż należy uwzględnić w wycenie okien P.POŻ.

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że dla stolarki okiennej zlokalizowanej w pasach międzystrefowych należy przewidzieć montaż na konsolach stalowych w systemie dopuszczonym (przebadanym) do stosowania dla stolarki o odpowiedniej odporności ogniowej. Zamawiający informuje, że w zestawieniu stolarki okiennej zlokalizowanej w pasach międzystrefowych w punkcie dotyczącym „sposób montażu” zapis otrzymuje brzmienie: „*montaż na konsolach stalowych systemowych, w strefie docieplenia, ilość przewidzianych pojedynczych elementów montażowych oraz sposób doszczelnienie stolarki okiennej zgodnie z przyjętym systemem oraz parametrami stolarki okiennej*”.

Ponadto uwzględniając zadane pytania w zakresie pozostałej stolarki okiennej zewnętrznej informujemy, że w zestawieniu stolarki okiennej w punkcie dotyczącym „sposób montażu” zapis otrzymuje brzmienie: „*montaż okien w warstwie izolacji termicznej na konsolach systemowych, ilość elementów montażowych oraz sposób doszczelnienie stolarki okiennej zgodnie z przyjętym systemem oraz parametrami stolarki okiennej*”.

Ponadto w zakresie stolarki okiennej zewnętrznej informujemy, że w zestawieniu stolarki okiennej w punkcie dotyczącym „roleta” zapis otrzymuje brzmienie: „*roleta zewnętrzna z napędem elektrycznym i doprowadzonym zasilaniem, nakładana na okno, skrzynka rolety o wym. 24,5x25 cm z pokrywą rewizyjną od dołu, uszczelniona styropianem, zabudowana całkowicie, prowadnice pancerza rolety zabudowane w izolacji termicznej, kolor pancerza: zgodnie z wytycznymi na rysunku elewacji, U skrzynki rolety 0,68 W/m²*K*”.

Pytanie 4

Prosimy o informację czy koszty przeglądów gwarancyjnych i materiałów eksploatacyjnych urządzeń leżą po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego?

Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 17 ust. 17 załącznika nr 5 do SWZ:

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na własny koszt i własnym staraniem zużytych części przedmiotu umowy, w tym materiałów, części eksploatacyjnych, wyposażenia, urządzeń, sprzętów itp. oraz do przeprowadzenia na własny koszt wynikających z niniejszej umowy, przepisów prawa, zaleceń producenta lub z innych regulacji wszelkich czynności i działań takich jak w szczególności: przeglądy serwisowe, gwarancyjne, pomiary, sprawdzenia poprawności działania, wzorcowania lub kalibracyjne dotyczące przedmiotu umowy i jego części. Wykonawca ponosi również koszty wymiany oraz zakupu materiałów, części, płynów eksploatacyjnych związanych z ww. czynnościami lub działaniami.

Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie czy wyposażenie jest w zakresie przedmiotu zamówienia? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie szczegółowego zestawienia i specyfikacji.

Odpowiedź 5

Zamawiający informuje, że wyposażenie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Opis techniczny elementów wyposażenia stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia KP PSP Brzozów. Ilości poszczególnych elementów wyposażenia należy przyjąć, wycenić zgodnie z załącznikiem o nazwie WT.2370.8.2024 - Zestawienie wyposażenia. Załączniki o nazwie WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia KP PSP Brzozów oraz WT.2370.8.2024 - Zestawienie wyposażenia stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia. Dokumenty udostępniono w wyjaśnieniach z dnia 22 maja 2024 r.

Pytanie 6

Według zestawienia stolarki okiennej pożarowej, konstrukcję należy zamontować w warstwie izolacji termicznej wg systemu ILLBRUCK MOWO. System ten nie posiada badań Ppoż i nie można używać go przy montażu konstrukcji Ppoż. Proszę o informację jaki montaż uwzględnić w wycenie, który będzie spełniać badania Ppoż?

Odpowiedź 6

Zamawiający informuje, że dla stolarki okiennej zlokalizowanej w pasach międzystrefowych należy przewidzieć montaż na konsolach stalowych w systemie dopuszczonym (przebadanym) do stosowania dla stolarki o odpowiedniej odporności ogniowej. Zamawiający informuje, że w zestawieniu stolarki okiennej zlokalizowanej w pasach międzystrefowych w punkcie dotyczącym „sposób montażu” zapis otrzymuje brzmienie: *„montaż na konsolach stalowych systemowych, w strefie docieplenia, ilość przewidzianych pojedynczych elementów montażowych oraz sposób doszczelnienie stolarki okiennej zgodnie z przyjętym systemem oraz parametrami stolarki okiennej”*.

Ponadto uwzględniając zadane pytania w zakresie pozostałej stolarki okiennej zewnętrznej informujemy, że w zestawieniu stolarki okiennej w punkcie dotyczącym „sposób montażu” zapis otrzymuje brzmienie: *„montaż okien w warstwie izolacji termicznej na konsolach systemowych, ilość elementów montażowych oraz sposób doszczelnienie stolarki okiennej zgodnie z przyjętym systemem oraz parametrami stolarki okiennej”*.

Ponadto w zakresie stolarki okiennej zewnętrznej informujemy, że w zestawieniu stolarki okiennej w punkcie dotyczącym „roleta” zapis otrzymuje brzmienie: *„roleta zewnętrzna z napędem elektrycznym i doprowadzonym zasilaniem, nakładana na okno, skrzynka rolety o wym. 24,5x25 cm z pokrywą rewizyjną od dołu, uszczelniona styropianem, zabudowana całkowicie, prowadnice pancerza rolety zabudowane w izolacji termicznej, kolor pancerza: zgodnie z wytycznymi na rysunku elewacji, U skrzynki rolety 0,68 W/m²*K”*.

Pytanie 7

Prosimy o podanie właściwych warstw termoizolacji oraz pokrycia dachowego.

Odpowiedź 7

Zamawiający informuje że dach D1 nad garażem należy wykonać zgodnie z częścią opisową Projektu Technicznego (strona 23) natomiast dach D2 nad częścią administracyjną należy wykonać zgodnie z częścią opisową Projektu Technicznego (strona 24) **z pominięciem** warstwy szlichty cementowej, a styropian należy układać na styropianowych klinach spadkowych.

Pytanie 8

Udostępnione są 2 rys. PZT, na których trasa kanalizacji sanitarnej przebiega inaczej oraz na jednym PZT widnieje separator oraz przepompownia, a na drugim PZT tych urządzeń brak. Proszę o informacje, który rys. PZT jest aktualny oraz udostępnienie rys. profili kanalizacji sanitarnej, których brak.

Odpowiedź 8

Zamawiający informuje że właściwy jest rys. PZT-1 branży sanitarnej (PT część rysunkowa branży sanitarnej) gdzie ukazano separator, przepompownię ścieków sanitarnych oraz

przepompownię wód opadowych. Ponadto Zamawiający informuje, że Zamawiający udostępnił w dniu 28.05.2024r. rys. profili kanalizacji sanitarnej pliki o nazwie WT.2370.8.2024 - PT_IWK07, WT.2370.8.2024 - PT_IWK08.

Ponadto Zamawiający wskazując właściwy przebieg kanalizacji sanitarnej, informuje o zmianie odpowiedzi nr 16 do wyjaśnień WT.2370.8.2024 - Wyjaśnienia treści SWZ -5 z dnia 27.05.2024r., które otrzymują brzmienie „Zamawiający informuje, że wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z jego armaturą (pompownia ścieków) jest objęte postępowaniem. Wykonanie kanalizacji sanitarnej objęte postępowaniem przetargowym zakłada wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej na przebiegu 3 wyjść z budynku odpowiednio do studni Sk1, Sk2, Sk3 oraz odcinek od studni Sk3 do przepompowni ścieków wraz z przepompownią.”

Pytanie 9

Proszę o podanie parametrów przepompowni na kanalizacji deszczowej wraz z udostępnieniem rys. profilu kanalizacji deszczowej na którym widnieje przepompownia. Ponieważ na obecnych rys. brak wrysowanej przepompowni.

Odpowiedź 9

Zamawiający informuje że przepompownia kanalizacji deszczowej jest pokazana na PZT.

Parametry przepompowni:

Przepływ obliczeniowy $Q_{max} = 13,71$ l/s

Rzędna dna rurociągu doprowadzająca ścieki 277,00 m n.p.m

Wysokość podnoszenia 3m

Pytanie 10

Jeśli należy wycenić przepompownię na kanalizacji sanitarnej proszę o podanie parametrów urządzenia.

Odpowiedź 10

Zamawiający podaje nw. parametry przepompowni sanitarnej:

Średnica rurociągu $\phi 90$.

Przepływ obliczeniowy $Q_{max} = 5,2$ l/s.

Wysokość podnoszenia 3m,

Pytanie 11

Brak profili instalacji wodociągowej zewnętrznej, proszę o udostępnienie rys. W przedmiarze mowa jest o studni wodomierzowej jednak nie widać jej na PZT. 5.Czy należy ją wyceniać? Jeśli tak proszę o udostępnienie rys. węzła w raz z opisem poszczególnych urządzeń węzła.

Odpowiedź 11

Nie ma planowanej studni wodomierzowej (błędna pozycja w przedmiarze), typowy zestaw wodomierzowy (wg PT zawierający zawory odcinające, wodomierze, zawory antyskażeniowe oraz filtry) jest zaprojektowany w budynku w pom. technicznym nr 0.18. Trasa instalacji wodociągowej zewnętrznej zgodnie z załączonym PZT.

Pytanie 12

Proszę o podanie jaką należy wycenić baterię do zlewu 3-komorowego.

Odpowiedź 12

Według WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia PSP Brzozów - udostępniono w wyjaśnieniach z dnia 22 maja 2024 r.

Pytanie 13

Proszę o potwierdzenie czy w zakresie przetargu jest wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego. Jeśli tak to proszę o udostępnienie dokumentacji.

Odpowiedź 13

Przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowy poza terenem działki nie wchodzą w zakres postępowania przetargowego.

Pytanie 14

Czy w związku z wyłączeniem z zakresu zbiornika wodnego oznaczonego nr 6 wg legendy nastąpi zmiana w projekcie kanalizacji deszczowej. Jeśli tak to proszę o aktualizację projektu kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź 14

Zamawiający informuje, że zmiana nie wymaga aktualizacji projektu, polega tylko na rezygnacji odcinka z króćcem zasilania zbiornika wodnego.

Pytanie 15

Ściany zewnętrzne SZ1, SZ2 – błędne oznaczenie symboli na rzucie. Z rysunku wynika, że są tam umiejscowione gabiony a przypisany został symbol SZ1. Prosimy o aktualizację rysunku

Odpowiedź 15

Zamawiający informuje że należy przyjąć ozn. SZ2, należy przyjąć warstwy ściany ukazane na rzucie PT architektury.

Pytanie 16

SZ3 ściana zewnętrzna śmietnika – rozumiemy że chodzi tu o pomieszczenie na odpady nr 0.50. Na rzucie oznaczono ściany izolowane termicznie, plus gabiony. Prosimy o aktualizację rysunku.

Odpowiedź 16

Zamawiający informuje że na rzutach parteru w PAB i PT nie ma oznaczeń SZ3 przy pom. na odpady, jest właściwe oznaczenie ściany SZ2.

Pytanie 17

Czy odboje zewnętrzne są przedmiotem wyceny?

Odpowiedź 17

Zamawiający informuje że odboje zewnętrzne są przedmiotem wyceny, zgodnie z Projektem Technicznym i przedmiarami które należy odczytywać wyłącznie z innymi dokumentami postępowania. Przedmiary robót, z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia stanowią dokument pomocniczy do uzupełnienia opisu przedmiotu umowy.

Pytanie 18

Czy ścianka wspinaczkowa na elewacji jest przedmiotem wyceny?

Odpowiedź 18

Zamawiający informuje że ścianka wspinaczkowa na elewacji jest przedmiotem wyceny jak to ujęto w Projektem Technicznym i przedmiarami, które należy odczytywać wyłącznie z innymi dokumentami postępowania. Przedmiary robót, z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia stanowią dokument pomocniczy do uzupełnienia opisu przedmiotu umowy.

Pytanie 19

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie Sali Ognik nie jest przedmiotem wyceny

Odpowiedź 19

Wyposażenie Sali Ognik wchodzi również w zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że wyposażenie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Opis techniczny elementów wyposażenia stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia KP PSP Brzozów. Ilości poszczególnych elementów wyposażenia należy przyjąć, wycenić zgodnie z załącznikiem o nazwie WT.2370.8.2024 - Zestawienie wyposażenia. Załączniki o nazwie WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia KP PSP Brzozów oraz WT.2370.8.2024 - Zestawienie wyposażenia stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że w. załączniki zostały opublikowane na stronie postępowania w dniu 22.05.2024 r.

Pytanie 20

Na rysunkach elewacji znajdują się odwołania do rys. nr PW A O4 O4 – prosimy o Udostępnienie

Odpowiedź 20

Zamawiający informuje, że zestawienia kasetonów elewacyjnych udostępniono w wyjaśnieniach WT.2370.8.2024 - Wyjaśnienia treści SWZ -1 z dnia 22 maja 2024 r.

Pytanie 21

W przedmiarze występuje pozycja: „zakup, dostawa i montaż systemu lin ze stali nierdzewnej do zazieleniania fasad zgodnie z dokumentacją projektową” – prosimy o zamieszczenie tejże dokumentacji.

Odpowiedź 21

Zamawiający informuje że nie przewiduje się realizacji wymienionej pozycji „zakup, dostawa i montaż systemu lin ze stali nierdzewnej do zazieleniania fasad zgodnie z dokumentacją projektową”. Ten element nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Pytanie 22

Ponadto prosimy o wskazanie miejsca zielonej elewacji. Brak takiej warstwy w opisie, brak wzmianki na rysunkach elewacji.

Odpowiedź 22

Zamawiający informuje że nie przewiduje się realizacji wymienionej pozycji „zakup, dostawa i montaż systemu lin ze stali nierdzewnej do zazieleniania fasad zgodnie z dokumentacją projektową”. Ten element nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Pytanie 23

Czy nowe nasadzenia mają być przedmiotem wyceny? Jeśli tak, prosimy o specyfikację.

Odpowiedź 23

Zamawiający informuje że nasadzenia wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że specyfikację nasadzeń stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 - specyfikacja nasadzeń. Załącznik zawiera ilość poszczególnych elementów obejmujących zakres zamówienia. Załącznik udostępniono w dniu 27.05.2024 r.

Pytanie 24

Na których oknach należy przewidzieć rolety zewnętrzne – czy wg informacji w opisie technicznym, czy wg opisów na rysunkach elewacji?

Odpowiedź 24

Zamawiający informuje że rolety zewnętrzne należy przewidzieć wg rysunków elewacji.

Pytanie 25

Brak specyfikacji wyposażenia – prosimy o potwierdzenie, że cały dział przedmiaru „Wyposażenie” (nr 1.15) jest poza zakresem wyceny.

Odpowiedź 25

Zamawiający informuje, że wyposażenie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Opis techniczny elementów wyposażenia stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia KP PSP Brzozów. Ilości poszczególnych elementów wyposażenia należy przyjąć, wycenić zgodnie z załącznikiem o nazwie WT.2370.8.2024 - Zestawienie wyposażenia. Załączniki o nazwie WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia KP PSP Brzozów oraz WT.2370.8.2024 - Zestawienie wyposażenia stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że w. załączniki zostały opublikowane na stronie postępowania w dniu 22.05.2024 r.

Pytanie 26

Prosimy o podanie parametrów zestawu hydroforowego poz. 119 przedmiaru robót „6B. Branża sanitarna - BIURO - PSP Brzozów – przedmiar”.

Odpowiedź 26

Zamawiający informuje że nie planuje się zestawu hydroforowego, błędna pozycja w przedmiarze. Wg PT branży sanitarnej zasilanie w wodę przewiduje się z sieci wodociągowej.

Pytanie 27

Prosimy o udostępnienie schematu kotłowni gazowej wraz z urządzeniami.

Odpowiedź 27

Zamawiający informuje, że schemat kotłowni załączono w dniu 27.05.2024 r. WT.2370.8.2024 – schemat kotłowni.

Pytanie 28

Prosimy o udostępnienie projektu oraz profili instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej, wodociągowej oraz drenażu.

Odpowiedź 28

Ponadto Zamawiający informuje, że Zamawiający udostępnił w dniu 28.05.2024r. rys. profili kanalizacji sanitarnej pliki o nazwie WT.2370.8.2024 - PT_IWK07, WT.2370.8.2024 - PT_IWK08. Instalację wodociągową należy wykonać zgodnie z Projektem Technicznym części sanitarnej. Ponadto Zamawiający informuje, że drenaż został wyłączony z zakresu postępowania.

Pytanie 29

Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót dotyczącego kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź 29

Zamawiający informuje, że ww. przedmiar został udostępniony i ujęto go w przedmiarze branży sanitarnej.

Pytanie 30

Prosimy o informację kto ma wykonać przekładka średniego ciśnienia gazu, Wykonawca czy Zakład Gazowniczy?

Odpowiedź 30

Zamawiający informuje że przebudowa kolidującego odcinka gazociągu jest w zakresie zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ. Prace należy wykonać pod nadzorem Zakładu Gazowniczego.

Pytanie 31

W przedmiarze robót „6B. Branża sanitarna - BIURO - PSP Brzozów – przedmiar” w poz. 591 mowa jest o montażu studni wodomierzowej wraz z wyposażeniem. Prosimy o udostępnienie rysunku wyposażenia studni wodomierzowej.

Odpowiedź 31

Zamawiający informuje, że w ramach zamówienie, nie ma planowanej studni wodomierzowej typowy zestaw wodomierzowy (wg PT zawierający zawory odcinające, wodomierze, zawory antyskażeniowe oraz filtry) jest zaprojektowany w budynku w pom. technicznym nr 0.18.

Pytanie 32

Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej.

Odpowiedź 32

Zamawiający informuje, że przedmiary w wersji edytowalnej udostępniono w wyjaśnieniach WT.2370.8.2024 - Wyjaśnienia treści SWZ -1 z dnia 22 maja 2024 r. jako załącznik WT.2370.8.2024 - Przedmiary wersja edytowalna.

Pytanie 33

Z uwagi na zakres dokumentacji projektowej, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 07.06.2024 r.

Odpowiedź 33

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, zgodnie z załącznikiem WT.2370.8.2024 -Zmiana treści SWZ 2 opublikowanym 24.05.2024 r. wskazujący na termin otwarcia ofert 6.06.2024 r.

Pytanie 34

W udostępnionym przez Zamawiającego projekcie technicznym są zestawienia stolarki, których nie ma możliwości zweryfikować, ponieważ na rzutach przy części pozycji nie ma w ogóle symboli, natomiast jeżeli są w ogóle nie pasują do zestawień stolarki. Na rzutach przy stolarnie zewnętrznej na przykład pojawiają się na przemian OZ1, OZ6, przy różnych wymiarach stolarki. Prosimy o korektę dokumentacji, aby umożliwić wycenę zadania przetargowego. Udostępniona dokumentacja nie umożliwi wyceny i weryfikacji pomocniczych przedmiarów. Prosimy o przedstawienie dokumentacji, która pozwoli przygotować rzetelne oferty.

Odpowiedź 34

Zamawiający informuje że stolarkę okienną i drzwiową należy przyjąć do wyceny wg rysunków rzutów oraz elewacji zawartych w Projekcie Technicznym.

Pytanie 35

Prosimy o informację z czego ma zostać wykonane docieplenie dachu nad garażem. W opisie technicznym jest pianka PIR gr. 18 cm, natomiast na rysunku PTA-4 jest natomiast wełna mineralna gr. 30 cm.

Odpowiedź 35

Zamawiający informuje że na docieplenie dachu nad garażem należy zastosować płyty PIR zgodnie z opisem technicznym Projektu Technicznego. Zamawiający informuje że dach D1 nad garażem należy wykonać zgodnie z częścią opisową Projektu Technicznego (strona 23).

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w przygotowanej przez Wykonawcę ofercie.

Podkarpacki
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

z. up.

bryg. mgr inż. Grzegorz Oleniacz
Zastępca Podkarpackiego
Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej
(podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)

Do wiadomości:
Uczestnicy postępowania.