

"Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ulicy Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu"

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
BRANŻA DROGOWA				
I	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne			
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z zabezpieczeniem elementów osnowy geodezyjnej oraz inwentaryzacją powykonawczą	km	0,12552
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej oraz z płytek betonowych wraz z odwozem i utylizacją materiału	m ²	199,00
3	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30x100	m	72,00
4	D-01.02.04	Rozebranie krawężników i oporników betonowych	m	107,00
5	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki do 0,4 m ³ w gr. kat.I - III z transp.urobku samochod. samowyladowczymi na składowisko Wykonawcy - koryta pod konstrukcje jezdni i chodników	m ³	24,00
II	Nawierzchnie chodników i zjazdów			
6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m ²	199,00
7	D-04.01.01A	Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 5 MPa gr. 15 cm	m ²	178,00
8	D-04.04.02	Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 5 MPa gr. 25 cm	m ²	21,00
9	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce c-p gr. 3 cm (zjazdy)	m ²	21,00
10	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce c-p gr. 3 cm (chodnik)	m ²	178,00
11	D-08.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych wraz z ławą betonowa C12/15	m	72,00
12	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wraz z ławą betonowa C12/15(krawężnik zaniżony)	m	27,00
13	D-08.01.02	Ustawienie krawężników betonowych wraz z ławą betonowa C12/15(krawężnik wystający)	m	80,00
III	Roboty wykończeniowe			
14	kalk. Indywidualna	Regulacja armatury uzbrojenia podziemnego - skrzynki zasów wodociągowych	szt.	2
15	kalk. Indywidualna	Reprofilacja terenu przyległego do remontowanego chodnika oraz obsiew trawą	m ²	30