


# PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:25



w-wa ścieralna beton asfaltowy AC 11 S gr. 3 cm  
 skropienie emulsją asfalt. w śr. ilości 0,5 kg/m<sup>2</sup>  
 w-wa wiążąca beton asfaltowy AC 11 W gr. 3 cm  
 podbudowa z kruszywa łam. 0-31,5mm gr. 20 cm  
 w-wa ulepszanego podłoża z gruntu stabiliz. spoiwem  
 hydraulicznym lub wapnem o Rm=5 MPa gr. 10 cm

pobocze z mieszanki kamiennej 0/31,5 o śr. gr. 6 cm

NAZWA I ADRES INWESTORA:				Gmina Warta Bolesławiecka Warta Bolesławiecka 40c 59-720 Warta Bolesławiecka	
OBIEKT: <b>Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 702/8 i 733 w msc. Tomaszów Bolesławiecki</b>					
TYTUŁ RYSUNKU:				Przekrój poprzeczny	
IMIĘ I NAZWISKO:		NR UPR.:		PODPIS:	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Paweł Bednarski		90/DOŚ/15			
SPRAWDZIŁ:					
DATA:		SKALA:		BRANŻA:	
10.2020		1:25		DROGOWA	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				NUMER RYSUNKU:	
PAWEŁ BEDNARSKI Tomaszów Bolesławiecki 160c 59-720 Tomaszów Bolesławiecki tel. 662-629-271 pawelbednarski@poczta.onet.pl				3	