

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. Nr 11

Nazwa projektu		Budowa ul. Magnolii w m. Płońsk od km 0+000,00 do km 0+316,84											
Km	m	Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3	na miejscu m3	Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
0	5	1,97	1,06									0,00	0,00
0	25	1,85	1,01	1,91	1,035	20	38,20	20,70	20,70	17,50	0,00	17,50	0,00
0	50	2,02	0,71	1,935	0,86	25	48,38	21,50	21,50	26,88	0,00	44,38	0,00
0	75	2,15	0,68	2,085	0,695	25	52,13	17,38	17,38	34,75	0,00	79,13	0,00
0	90,75	2,29	0,6	2,22	0,64	15,75	34,97	10,08	10,08	24,89	0,00	104,01	0,00
0	100	2,41	0,42	2,35	0,51	9,25	21,74	4,72	4,72	17,02	0,00	121,03	0,00
0	107,75	2,39	0,33	2,4	0,375	7,75	18,60	2,91	2,91	15,69	0,00	136,72	0,00
0	125	2,49	0,54	2,44	0,435	17,25	42,09	7,50	7,50	34,59	0,00	171,31	0,00
0	150	2,41	0,7	2,45	0,62	25	61,25	15,50	15,50	45,75	0,00	217,06	0,00
0	175	1,62	1,26	2,015	0,98	25	50,38	24,50	24,50	25,88	0,00	242,94	0,00
0	184,3	1,38	1,39	1,5	1,325	9,3	13,95	12,32	12,32	1,63	0,00	244,56	0,00
0	184,3	0	0	0,69	0,695	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,56	0,00
0	194,3	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,56	0,00
0	194,3	0,8	1,09	0,4	0,545	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,56	0,00
0	200	1,23	1,04	1,015	1,065	5,7	5,79	6,07	5,79	0,00	0,28	244,28	0,00
0	225	0,72	1,32	0,975	1,18	25	24,38	29,50	24,38	0,00	5,13	239,15	0,00
0	250	0,97	1,19	0,845	1,255	25	21,13	31,38	21,13	0,00	10,25	228,90	0,00
0	275	1,41	0,73	1,19	0,96	25	29,75	24,00	24,00	5,75	0,00	234,65	0,00
0	300	2,28	0,24	1,845	0,485	25	46,13	12,13	12,13	34,00	0,00	268,65	0,00
0	316,84	1,77	0,27	2,025	0,255	16,84	34,10	4,29	4,29	29,81	0,00	298,46	0,00

311,84	542,93	244,47	228,81	314,12	15,66	298,46	0,00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	-------------