

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Przebudowa dróg powiatowych: 1. nr 1084D I etap Kłoda Górowska – Zawieścice; 2. nr 1100D etap I Jemielno”

Przedmiot zamówienia:

Część 1/.

Przedmiotem zamówienia dla części 1 jest: przebudowa drogi powiatowej nr 1084D na odcinku Kłoda Górowska – Zawieścice od km 0+000 do km 2+500 w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej podbudowy, poboczy, zjazdów na pola oraz posesje wraz z przepustami oraz oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów przydrożnych, wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych o finansowaniu zadania.

Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlanego

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad

Część 2/.

Przedmiotem zamówienia dla części 2 jest: przebudowa drogi powiatowej nr 1100D, odcinek w m. Jemielno o długości ok. 990 m. Zamówienie obejmuje poszerzenie istniejącej jezdni, wzmocnienie i położenie nowej warstwą ścieralnej, budowę chodnika i częściowa renowacja istniejącego, wykonanie zjazdów do posesji i działek, wydzielenia pasa na przystanek autobusowy, wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych o finansowaniu zadania.

Główny kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Dodatkowe kody CPV:

45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

Termin realizacji wszystkich części zamówienia od daty podpisania umowy do 15.11.2023r..

Góra 09.02.2023 r.

Z up. STAROSTY
Andrzej Rogala
WICESTAROSTA

.....
 (pieczęć Wykonawcy)

OFERTA

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu podstawowego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022r, , poz. 1070 ze zm.) na zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych: 1. nr 1084D I etap Kłoda Górowska – Zawieścice; 2. nr 1100D etap I Jemielno”.

I. ZAMAWIAJĄCY:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Zamawiający: | Powiat Górowski |
| Adres: | ul. Mickiewicza 1 |
| 56-200 Góra | |
| NIP: | 6931957453 |
| Regon: | 411050468 |
| tel.: | (65) 544-39-00 |
| faks: | (65) 543-35-11 |
| e-mail: | sekretariat@powiatgora.pl |
| adres strony internetowej: | www.powiatgora.pl |

II. WYKONAWCA:

1. Pełna nazwa Wykonawcy(ów):

.....

Adres Wykonawcy(ów):

.....

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

2. NIP/ REGON Wykonawcy:

3. KRS/CEiDG:

4. Numer tel., fax:

5. Adres poczty elektronicznej (e-mail):

6. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres wskazany w pkt. 2):

.....

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy(ów) i podpisująca ofertę:

.....

7. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Imię i nazwisko | |
| Nr telefonu | |
| Adres poczty elektronicznej (e-mail) | |

III. CENA OFERTY:

(całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SWZ)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za następującą cenę poszczególnych części obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Warunków Zamówienia, to jest:

Część 1/ Przebudowa drogi powiatowej : nr 1084D I etap Kłoda Górowska – Zawieścice:

| | |
|---|--|
| Wartość netto (bez podatku VAT) – cyfrowo: | |
| Obowiązujący podatek VAT – cyfrowo: | |
| Wartość brutto (z podatkiem VAT) – cyfrowo: | |
| słownie: | |

TERMIN GWARANCJI

Gwarancja za wykonane zamówienie wynosi:

- 24 m-ce * 36 m-cy*

* **zakreślić właściwe)**

Część 2/ Przebudowa drogi powiatowej: nr 1100D etap I Jemielno”.

| | |
|---|--|
| Wartość netto (bez podatku VAT) – cyfrowo: | |
| Obowiązujący podatek VAT – cyfrowo: | |
| Wartość brutto (z podatkiem VAT) – cyfrowo: | |
| słownie: | |

TERMIN GWARANCJI

Gwarancja za wykonane zamówienie wynosi:

- 24 m-ce * 36 m-cy*

* **zakreślić właściwe)**

IV. TERMIN PŁATNOŚCI

30 dni

V. TERMIN REALIZACJI:

Zobowiązujemy się do wykonania całości robót w terminie: **od daty podpisania umowy do 15.11.2023r.**

VI. DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY :

w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu wykonanie budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg oraz wykonania powierzchniowego utwardzenia nawierzchni a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 1 zamówienie o wartości minimum 1 000 000,00zł brutto.

VII. OŚWIADCZENIA

Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń.
3. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia **25.03.2023r. r.**

5. **ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY:**

a) sami*/przy udziale Podwykonawców*

.....
.....
(zakres powierzonych robót, Nazwa Podwykonawcy)

b) wartość lub procentowa części zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom

6. **OŚWIADCZAMY**, że zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) stanowimy*:

- a) mikroprzedsiębiorstwo,
- b) przedsiębiorstwo małe,
- c) przedsiębiorstwo średnie,
- d) przedsiębiorstwo duże

7. **OŚWIADCZAMY**, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

.....
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę-spółki cywilne lub konsorcja)

8. **OŚWIADCZAMY**, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach od do – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. **INFORMUJEMY**, że:

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie ¹⁾(Wykonawcy lub Zamawiającego).

a) Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

11. **OFERTĘ** niniejszą składamy na stronach

12. **ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszej oferty są:

- a) Kosztorys ofertowy/ kosztorysy ofertowe
- b)
- c)

.....(miejscowość), dnia 2023 r.

.....
(podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić

¹⁾ należy wpisać

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

ZP.272.1.2023

Załącznik nr 2a, 2b, do formularza oferty.

Przedmiar
robót

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|--------------------|---|------|--------------|-------------------|
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | |
| 1 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | | |
| d.1 | 0101-02 | 30 | m | 30,000 | |
| | | | | RAZEM | 30,000 |
| 2 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | | |
| d.1 | 0102-02 | 2500 * 5 | m2 | 12 500,000 | |
| | | | | RAZEM | 12 500,000 |
| 3 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km - o przydatności materiałów zdecyduje przedstawiciel Inwestora. Materiały zakwalifikowane jako przydatne tj. kostka bet., krawężniki, obrzeża, gruz betonowy itp. Wykonawca przewiezie na miejsce składowania – wskazane przez Inwestora miejsce i po protokolarnym przekazaniu zeszkaduje. Materiały uznane jako nieprzydatne Wykonawca wywiezie z placu budowy na własny koszt i pokryje koszty ich zagospodarowania i utylizacji. | m3 | | |
| d.1 | 1103-04 | 556 | m3 | 556,000 | |
| | | | | RAZEM | 556,000 |
| 2 | | ROBOTY ZIEMNE | | | |
| 4 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | | |
| d.2 | 0119-03 | 2,500 | km | 2,500 | |
| | | | | RAZEM | 2,500 |
| 5 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km minus rozbiórki nawierzchni i podbudowy. | m3 | | |
| d.2 | 0206-04 | ((450 * 1,5) + (0,5 * 2500)) * 0,5 | m3 | 962,500 | |
| | | | | RAZEM | 962,500 |
| 6 | KNR 2-01 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 2 | m3 | | |
| d.2 | 0214-04 | 398 | m3 | 398,000 | |
| | | | | RAZEM | 398,000 |
| 3 | | NAKLADKA Z BETONU ASFALTOWEGO | | | |
| 7 | KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) | m2 | | |
| d.3 | 1004-05 | 2500 * 5 | m2 | 12 500,000 | |
| | | | | RAZEM | 12 500,000 |
| 8 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | | |
| d.3 | 1004-07 | 12500 | m2 | 12 500,000 | |
| | | | | RAZEM | 12 500,000 |
| 9 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 | | |
| d.3 | 0310-01 0310-02 | 12500 | m2 | 12 500,000 | |
| | | | | RAZEM | 12 500,000 |
| 10 | KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) | m2 | | |
| d.3 | 1004-05 | | | | |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|--------------------------------|--|------|------------|-------------------|
| | | 12500 | m2 | 12 500,000 | |
| | | | | RAZEM | 12 500,000 |
| 11 d.3 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | | |
| | | 1500 | m2 | 1 500,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 500,000 |
| 12 d.3 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | | |
| | | 12500 | m2 | 12 500,000 | |
| | | | | RAZEM | 12 500,000 |
| 13 d.3 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm - wyniesione przejścia dla pieszych | m2 | | |
| | | 2 * (6 * 5) | m2 | 60,000 | |
| | | | | RAZEM | 60,000 |
| 4 | | JEZDNIĄ Z PODBUDOWĄ NA POSZERZENIACH | | | |
| 14 d.4 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | | |
| | | 2500 * 0,5 | m2 | 1 250,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 250,000 |
| 15 d.4 | KNR 2-31 0104-07 0104-08 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm | m2 | | |
| | | 1250 | m2 | 1 250,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 250,000 |
| 16 d.4 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji stabilizacja Rm=2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | | |
| | | 1250 | m2 | 1 250,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 250,000 |
| 17 d.4 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | | |
| | | 1250 | m2 | 1 250,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 250,000 |
| 18 d.4 | KNR 2-31 1004-04 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2 | | |
| | | 1250 | m2 | 1 250,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 250,000 |
| 19 d.4 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | | |
| | | 1250 | m2 | 1 250,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 250,000 |
| 20 d.4 | KNR 2-31 0310-01 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 7 cm (wraz z kosztami dowozu z wytwórni) | m2 | | |
| | | 1250 | m2 | 1 250,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 250,000 |
| 21 d.4 | KNR 2-31 1004-05 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) | m2 | | |
| | | 1250 | m2 | 1 250,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 250,000 |
| 22 d.4 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | | |
| | | 1250 | m2 | 1 250,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 250,000 |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|--------------------------------|---|------|-----------|------------------|
| 23 d.4 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | | |
| | | 1250 | m2 | 1 250,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 250,000 |
| 5 | | POSZERZENIE POD POBOCZE UTWARDZONE | | | |
| 24 d.5 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | | |
| | | 450 * 1,0 | m2 | 450,000 | |
| | | | | RAZEM | 450,000 |
| 25 d.5 | KNR 2-31 0104-07 0104-08 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm | m2 | | |
| | | 450 | m2 | 450,000 | |
| | | | | RAZEM | 450,000 |
| 26 d.5 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji stabilizacja Rm=2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | | |
| | | 450 | m2 | 450,000 | |
| | | | | RAZEM | 450,000 |
| 27 d.5 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | | |
| | | 450 | m2 | 450,000 | |
| | | | | RAZEM | 450,000 |
| 28 d.5 | KNR 2-31 1004-04 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2 | | |
| | | 450 | m2 | 450,000 | |
| | | | | RAZEM | 450,000 |
| 29 d.5 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | | |
| | | 450 | m2 | 450,000 | |
| | | | | RAZEM | 450,000 |
| 30 d.5 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | | |
| | | 450 | m2 | 450,000 | |
| | | | | RAZEM | 450,000 |
| 31 d.5 | KNR 2-31 1004-05 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) | m2 | | |
| | | 450 | m2 | 450,000 | |
| | | | | RAZEM | 450,000 |
| 32 d.5 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | | |
| | | 450 | m2 | 450,000 | |
| | | | | RAZEM | 450,000 |
| 33 d.5 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm (wraz z kosztami dowozu z wytwórni) | m2 | | |
| | | 450 | m2 | 450,000 | |
| | | | | RAZEM | 450,000 |
| 6 | | NAWIERZCHNIA POBOCZA | | | |
| 34 d.6 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | | |
| | | (2500 * 0,75 * 2) - 450 * 0,75 | m2 | 3 412,500 | |
| | | | | RAZEM | 3 412,500 |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|--------------------------------|--|------|-----------|-----------|
| 35 d.6 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | | |
| | | 3412,5 | m2 | 3 412,500 | |
| | | | | RAZEM | 3 412,500 |
| 36 d.6 | KNR 2-31 0202-07 0202-08 | Nawierzchnia pobocza - grubość po zagęszczeniu 5 cm(materiał z rozbiórki- frezowina) | m2 | | |
| | | 3412,5 | m2 | 3 412,500 | |
| | | | | RAZEM | 3 412,500 |
| 7 | | KONSTRUKCJA ZJAZDÓW Z BETONU ASFALTOWEGO | | | |
| 37 d.7 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | | |
| | | 25 * 6 * 3 | m2 | 450,000 | |
| | | | | RAZEM | 450,000 |
| 38 d.7 | KNR 2-31 0104-07 0104-08 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm | m2 | | |
| | | 450 | m2 | 450,000 | |
| | | | | RAZEM | 450,000 |
| 39 d.7 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji stabilizacja Rm=2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | | |
| | | 450 | m2 | 450,000 | |
| | | | | RAZEM | 450,000 |
| 40 d.7 | KNR 2-31 0109-04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji stabilizacja Rm=2,5MPa - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = -2 | m2 | | |
| | | 450 | m2 | 450,000 | |
| | | | | RAZEM | 450,000 |
| 41 d.7 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | | |
| | | 450 | m2 | 450,000 | |
| | | | | RAZEM | 450,000 |
| 42 d.7 | KNR 2-31 1004-04 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2 | | |
| | | 450 | m2 | 450,000 | |
| | | | | RAZEM | 450,000 |
| 43 d.7 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | | |
| | | 450 | m2 | 450,000 | |
| | | | | RAZEM | 450,000 |
| 44 d.7 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek AC S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (wraz z kosztami dowozu z wytwórni) | m2 | | |
| | | 450 | m2 | 450,000 | |
| | | | | RAZEM | 450,000 |
| 8 | | ODWODNIENIE | | | |
| 45 d.8 | KNR 2-31 1403-06 | Oczyszczenie rowów z namułu wraz z pogłębieniem i wyprofilowaniem skarp rowu. Ziemię z wykopu wywieźć na odległość do 10km (Koszt wywozu i utylizacji po stronie Wykonawcy). | m | | |
| | | 2500 * 2 - 450 - 389 - 210 | m | 3 951,000 | |
| | | | | RAZEM | 3 951,000 |
| 46 d.8 | KNR 2-31 0605-02 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa | m3 | | |
| | | (6 * 9) * 0,4 * 0,15 | m3 | 3,240 | |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-----------------------|---|---------|-----------|-----------|
| | | | | RAZEM | 3,240 |
| 47 d.8 | KNR 2-31 0605-03 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm | ściank. | | |
| | | 9 * 2 | ściank. | 18,000 | |
| | | | | RAZEM | 18,000 |
| 48 d.8 | KNR 2-31 0605-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o śr. 50 cm | m | | |
| | | 9 * 6 | m | 54,000 | |
| | | | | RAZEM | 54,000 |
| 49 d.8 | KNR 2-01 0320-0101 | Zasyпка przepustów DN500 wraz z zagęszczeniem | m3 | | |
| | | 54 * 1,5 * 0,8 | m3 | 64,800 | |
| | | | | RAZEM | 64,800 |
| 9 | | ROBOTY TOWARZYSZĄCE | | | |
| 50 d.9 | KNR 2-31 0706-04 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową | m2 | | |
| | | 2500 * 0,3 * 2 | m2 | 1 500,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 500,000 |
| 51 d.9 | KNR AT-04 0210-01 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane | szt. | | |
| | | 450 | szt. | 450,000 | |
| | | | | RAZEM | 450,000 |
| 52 d.9 | kalk. własna | Opracowanie i wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas budowy | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 53 d.9 | KNR 2-31 0706-06 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową | m2 | | |
| | | 60 | m2 | 60,000 | |
| | | | | RAZEM | 60,000 |
| 54 d.9 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | | |
| | | 24 | szt. | 24,000 | |
| | | | | RAZEM | 24,000 |
| 55 d.9 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 | szt. | | |
| | | 24 | szt. | 24,000 | |
| | | | | RAZEM | 24,000 |
| 56 d.9 | kalk. własna | Dostawa i montaż oświetlenia hybrydowego w rejonie projektowanych przejść dla pieszych | kpl | | |
| | | 3 * 2 | kpl | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 57 d.9 | KNR 2-01 0108-04 | Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia | ha | | |
| | | (2500 * 0,05 * 2) * 0,001 | ha | 0,250 | |
| | | | | RAZEM | 0,250 |

kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|---|--------------------------------|---|------|--|------|---------|
| KOSZTORYS: | | | | | | |
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1 d.1 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 30,000 | | |
| 2 d.1 | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 2500 * 5 = 12 500,000 | | |
| 3 d.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km - o przydatności materiałów zdecyduje przedstawiciel Inwestora. Materiały zakwalifikowane jako przydatne tj. kostka bet., krawężniki, obrzeża, gruz betonowy itp. Wykonawca przewiezie na miejsce składowania - wskazane przez Inwestora miejsce i po protokolarnym przekazaniu zeszkaduje. Materiały uznane jako nieprzydatne Wykonawca wywiezie z placu budowy na własny koszt i pokryje koszty ich zagospodarowania i utylizacji. | m3 | 556,000 | | |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| 2 | | ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| 4 d.2 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 2,500 | | |
| 5 d.2 | KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km minus rozbiórki nawierzchni i podbudowy. | m3 | ((450 * 1,5) + (0,5 * 2500)) * 0,5 = 962,500 | | |
| 6 d.2 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 2 | m3 | 398,000 | | |
| Razem dział: ROBOTY ZIEMNE | | | | | | |
| 3 | | NAKLADKA Z BETONU ASFALTOWEGO | | | | |
| 7 d.3 | KNR 2-31 1004-05 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) | m2 | 2500 * 5 = 12 500,000 | | |
| 8 d.3 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 12 500,000 | | |
| 9 d.3 | KNR 2-31 0310-01 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 | 12 500,000 | | |
| 10 d.3 | KNR 2-31 1004-05 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) | m2 | 12 500,000 | | |
| 11 d.3 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 1 500,000 | | |
| 12 d.3 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 12 500,000 | | |
| 13 d.3 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm - wyniesione przejścia dla pieszych | m2 | 2 * (6 * 5) = 60,000 | | |
| Razem dział: NAKLADKA Z BETONU ASFALTOWEGO | | | | | | |

kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|--|--------------------------------|---|------|------------------------------|------|---------|
| 4 | | JEZDNIA Z PODBUDOWĄ NA POSZERZENIACH | | | | |
| 14 d.4 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 2500 * 0,5 = 1 250,000 | | |
| 15 d.4 | KNR 2-31 0104-07 0104-08 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm | m2 | 1 250,000 | | |
| 16 d.4 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji stabilizacja Rm=2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1 250,000 | | |
| 17 d.4 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1 250,000 | | |
| 18 d.4 | KNR 2-31 1004-04 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2 | 1 250,000 | | |
| 19 d.4 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 1 250,000 | | |
| 20 d.4 | KNR 2-31 0310-01 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 7 cm (wraz z kosztami dowozu z wytwórni) | m2 | 1 250,000 | | |
| 21 d.4 | KNR 2-31 1004-05 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) | m2 | 1 250,000 | | |
| 22 d.4 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 1 250,000 | | |
| 23 d.4 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1 250,000 | | |
| Razem dział: JEZDNIA Z PODBUDOWĄ NA POSZERZENIACH | | | | | | |
| 5 | | POSZERZENIE POD POBOCZE UTWARDZONE | | | | |
| 24 d.5 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 450 * 1,0 = 450,000 | | |
| 25 d.5 | KNR 2-31 0104-07 0104-08 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm | m2 | 450,000 | | |
| 26 d.5 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji stabilizacja Rm=2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 450,000 | | |
| 27 d.5 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 450,000 | | |
| 28 d.5 | KNR 2-31 1004-04 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2 | 450,000 | | |
| 29 d.5 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 450,000 | | |
| 30 d.5 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 450,000 | | |
| 31 d.5 | KNR 2-31 1004-05 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) | m2 | 450,000 | | |
| 32 d.5 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 450,000 | | |
| 33 d.5 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm (wraz z kosztami dowozu z wytwórni) | m2 | 450,000 | | |
| Razem dział: POSZERZENIE POD POBOCZE UTWARDZONE | | | | | | |

kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|--|--------------------------------|--|---------|--|------|---------|
| 6 | | NAWIERZCHNIA POBOCZA | | | | |
| 34 d.6 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | (2500 * 0,75 * 2) - 450 * 0,75 = 3 412,500 | | |
| 35 d.6 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 3 412,500 | | |
| 36 d.6 | KNR 2-31 0202-07 0202-08 | Nawierzchnia pobocza - grubość po zagęszczeniu 5 cm(materiał z rozbiórki-frezowina) | m2 | 3 412,500 | | |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA POBOCZA | | | | | | |
| 7 | | KONSTRUKCJA ZJAZDÓW Z BETONU ASFALTOWEGO | | | | |
| 37 d.7 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 25 * 6 * 3 = 450,000 | | |
| 38 d.7 | KNR 2-31 0104-07 0104-08 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm | m2 | 450,000 | | |
| 39 d.7 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji stabilizacja Rm=2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 450,000 | | |
| 40 d.7 | KNR 2-31 0109-04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji stabilizacja Rm=2,5MPa - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = -2 | m2 | 450,000 | | |
| 41 d.7 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 450,000 | | |
| 42 d.7 | KNR 2-31 1004-04 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2 | 450,000 | | |
| 43 d.7 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 450,000 | | |
| 44 d.7 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek AC S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (wraz z kosztami dowozu z wytwórni) | m2 | 450,000 | | |
| Razem dział: KONSTRUKCJA ZJAZDÓW Z BETONU ASFALTOWEGO | | | | | | |
| 8 | | ODWODNIENIE | | | | |
| 45 d.8 | KNR 2-31 1403-06 | Oczyszczenie rowów z namułu wraz z pogłębieniem i wyprofilowaniem skarp rowu. Ziemię z wykopu wywieźć na odległość do 10km (Koszt wywozu i utylizacji po stronie Wykonawcy). | m | 2500 * 2 - 450 - 389 - 210 = 3 951,000 | | |
| 46 d.8 | KNR 2-31 0605-02 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa | m3 | (6 * 9) * 0,4 * 0,15 = 3,240 | | |
| 47 d.8 | KNR 2-31 0605-03 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm | ściank. | 9 * 2 = 18,000 | | |
| 48 d.8 | KNR 2-31 0605-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o śr. 50 cm | m | 9 * 6 = 54,000 | | |
| 49 d.8 | KNR 2-01 0320-0101 | Zasyпка przepustów DN500 wraz z zagęszczeniem | m3 | 54 * 1,5 * 0,8 = 64,800 | | |
| Razem dział: ODWODNIENIE | | | | | | |

kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|---|----------------------|---|------|--|------|---------|
| 9 | | ROBOTY TOWARZYSZĄCE | | | | |
| 50 d.9 | KNR 2-31 0706-04 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową | m2 | 2500 * 0,3 * 2 = 1 500,000 | | |
| 51 d.9 | KNR AT-04 0210-01 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane | szt. | 450,000 | | |
| 52 d.9 | kalk. własna | Opracowanie i wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas budowy | kpl | 1,000 | | |
| 53 d.9 | KNR 2-31 0706-06 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową | m2 | 60,000 | | |
| 54 d.9 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 24,000 | | |
| 55 d.9 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 | szt. | 24,000 | | |
| 56 d.9 | kalk. własna | Dostawa i montaż oświetlenia hybrydowego w rejonie projektowanych przejść dla pieszych | kpl | 3 * 2 = 6,000 | | |
| 57 d.9 | KNR 2-01 0108-04 | Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia | ha | (2500 * 0,05 * 2) * 0,001 = 0,250 | | |
| Razem dział: ROBOTY TOWARZYSZĄCE | | | | | | |
| Kosztorys netto | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|---|--|--|--|-------------------------|
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1100D Jemiello - Osłowice zakresie wykonania nowej nawierzchni na całej długości 990 m wraz z odwodnieniem | | | | | |
| 1 | | Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45100000-8 | | | |
| 1.1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 1 | KNNR 1 d.1. 0111-01 1 | Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy dróg w terenie równinnym / obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza/ 0.99 | km km | 0.990 | 0.990 |
| | | | | RAZEM | 0.990 |
| 2 | KNR 2-31 d.1. 0813-03 1 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 600 | m m | 600.000 | 600.000 |
| | | | | RAZEM | 600.000 |
| 3 | KNR 2-31 d.1. 0810- 1 02(analogia) | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej(kostkę spaletować i przekazać do Zamawiającego) 600*1.5+200*1 | m ² m ² | 1100.000 | 1100.000 |
| | | | | RAZEM | 1100.000 |
| 4 | KNR AT-03 d.1. 0101-02 1 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 600+200 | m m | 800.000 | 800.000 |
| | | | | RAZEM | 800.000 |
| 5 | KNNR 6 d.1. 0802-04 1 krotność 2 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych drogi powiatowej gr. 8 cm mechanicznie 600*1.0+200*1 | m ² m ² | 800.000 | 800.000 |
| | | | | RAZEM | 800.000 |
| 6 | KNR 2-31 d.1. 0802-07 1 krotność 1, 34 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm 600+200 | m ² m ² | 800.000 | 800.000 |
| | | | | RAZEM | 800.000 |
| 7 | KNR AT-03 d.1. 0102-01 1 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 150*6.2+450*5+390*5 | m ² m ² | 5130.000 | 5130.000 |
| | | | | RAZEM | 5130.000 |
| 8 | KNR 4-04 d.1. 1103-01 1 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze 800*0.15*0.3 800*0.08 800*0.2 5130*0.04 | m ³ m ³ m ³ m ³ | 36.000 64.000 160.000 205.200 | 465.200 |
| | | | | RAZEM | 465.200 |
| 9 | KNR 4-04 d.1. 1103-04 1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 465.2 | m ³ m ³ | 465.200 | 465.200 |
| | | | | RAZEM | 465.200 |
| 10 | KNR 4-04 d.1. 1103-05 1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch. samowył. - dod. za każdy nast. rozp. 1 km (razem 20 km) wraz z opłatą za składowanie 465.2 | m ³ m ³ | 465.200 | 465.200 |
| | | | | RAZEM | 465.200 |
| 11 | kalkulacja d.1. własna 1 | Karczowanie krzaków wraz z wywozem 100*2 | m ² m ² | 200.000 | 200.000 |
| | | | | RAZEM | 200.000 |
| 12 | kalkulacja d.1. własna 1 | Przestawienie wiaty przystankowej niezabudowanej o konstrukcji szkieletowej 1 | szt szt | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej CPV 45200000-9 | | | |
| 2.1 | | Roboty ziemne | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|--|---|--|---|-----------------|
| 13 | KNR 2-01 d.2. 0217-04 1 analogia | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III (450*1+390*1)*0.5 | m ³ m ³ | 420.000 | |
| | | | | RAZEM | 420.000 |
| 14 | KNR 2-01 d.2. 0212-03, 1 0214-04 | Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 10 km - odwóz ziemi wraz z opłatą za składowanie (450*1+390*1)*0.5 | m ³ m ³ | 420.000 | |
| | | | | RAZEM | 420.000 |
| 15 | KNR 2-01 d.2. 0235-02 1 analogia | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m w gruncie kat. III-IV - grunt miejscowy /mechanicznie 80%, ręcznie 20 % / 120 | m ³ m ³ | 120.000 | |
| | | | | RAZEM | 120.000 |
| 16 | KNR 2-01 d.2. 0235-01 1 analogia | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m w gruncie kat. I-II - wykonanie nasypów wraz z dowozem gruntu /pospółka/ - mechanicznie 80%, ręcznie 20 % 120 | m ³ m ³ | 120.000 | |
| | | | | RAZEM | 120.000 |
| 2.2 | | Odwodnienie | | | |
| 17 | KNNR 11 d.2. 0405-03 2 analogia | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - głębokość do 2 m / studnie betonowe szczelne z włazem żeliwnym typu ciężkiego/ 5 | szt. szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 18 | KNR 2-18 d.2. 0625-02 2 analogia | Wpust uliczny betonowy z osadnikiem fi 500 mm - szczelny / 9 szt włączenie do studni, 1 szt włączenie do kanalizacji poprzez trójnik/ 10 | szt. szt. | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 19 | KNR 2-28 d.2. 0503-05 2 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 400 mm - rury SN 8 lite 120 | m m | 120.000 | |
| | | | | RAZEM | 120.000 |
| 20 | KNR 2-28 d.2. 0506-02 2 | Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm (śr. zew. 160 mm) - połączenie studzienki ściekowej ze studnią, studzienki ściekowej z kanalizacją poprzez trójnik - rury SN 8 40 | m m | 40.000 | |
| | | | | RAZEM | 40.000 |
| 21 | E 0510 d.2. 0400-06 2 analogia | Przepusty wykonane wykopem otwartym, ręcznie z rur ochronnych PCW - przepusty dwudzielne dla kabli eNN - rury osłonowe Arot fi 110 mm 15 | m m | 15.000 | |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 22 | KNR 2-31 d.2. 1406-04 2 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 50 | szt. szt. | 50.000 | |
| | | | | RAZEM | 50.000 |
| 23 | kalkulacja d.2. własna 2 | Usunięcie kolizji - przebudowa przyłączy wodociągowych fi 40 mm 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 2.3 | | Podbudowa | | | |
| 24 | KNR 2-31 d.2. 0103-04 3 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (450*1+390*19) 600*1.5+200*1<chodnik> 100<zjazdy indywidualne> | m ² m ² m ² m ² | 7860.000 1100.000 100.000 | |
| | | | | RAZEM | 9060.000 |
| 25 | KNNR 6 d.2. 0109-01 3 | Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2, 5MPa gr 10 cm - chodnik 600*2.0+200*1 | m ² m ² | 1400.000 | |
| | | | | RAZEM | 1400.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|--|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 26 | KNNR 6 d.2. 0105-04 3 | Podsyпка wyrównująca podłoże zagęszczana mechanicznie o gr.5 cm - zjazdu 100 | m ² m ² | 100.000 | |
| | | | | RAZEM | 100.000 |
| 27 | KNNR 6 d.2. 0109-03 3 | Podbudowy betonowe gr.20 cm B 10 pielęgnowane piaskiem i wodą - zjazdu 100 | m ² m ² | 100.000 | |
| | | | | RAZEM | 100.000 |
| 28 | KNNR 6 d.2. 0109-02 3 | Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2, 5MPa gr 15 cm -poszerzenie jezdni (450*1+390*1) | m ² m ² | 840.000 | |
| | | | | RAZEM | 840.000 |
| 29 | KNNR 6 d.2. 0113-02 3 | Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z mieszanki GRH 0/31,5 gr. 20 cm - odtworzenie jezdni (450*0.8+390*0.8) | m ² m ² | 672.000 | |
| | | | | RAZEM | 672.000 |
| 30 | KNNR 6 d.2. 0308-01 3 krotność 1, 75 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P - gr 7 cm - poszerzenie jezdni (450*0.8+390*0.8) | m ² m ² | 672.000 | |
| | | | | RAZEM | 672.000 |
| 2.4 | | Elementy ulic | | | |
| 31 | KNR 2-31 d.2. 0401-08 4 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.III-IV 600+200 | m m | 800.000 | |
| | | | | RAZEM | 800.000 |
| 32 | KNR 2-31 d.2. 0402-04 4 | Ława pod krawężniki 15x30x100 betonowa B15 z oporem 800*0.0675 | m ³ m ³ | 54.000 | |
| | | | | RAZEM | 54.000 |
| 33 | KNR 2-31 d.2. 0403-03 4 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm i obniżone 15*22*100 na podsypce cem.piaskowej 700 | m m | 700.000 | |
| | | | | RAZEM | 700.000 |
| 34 | KNR 2-31 d.2. 0403-03 4 | Krawężniki betonowe obniżone 15*22*100 na podsypce cem.piaskowej 100 | m m | 100.000 | |
| | | | | RAZEM | 100.000 |
| 35 | KNR 2-31 d.2. 0402-04 4 | Ława pod obrzeża 8x30x100 betonowa B15 z oporem 800*0.05 | m ³ m ³ | 40.000 | |
| | | | | RAZEM | 40.000 |
| 36 | KNR 2-31 d.2. 0407-05 4 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 800 | m m | 800.000 | |
| | | | | RAZEM | 800.000 |
| 37 | KNR 2-31 d.2. 0402-04 4 | Ława pod opornik betonowy 12x25x100 betonowa B15 z oporem 100*0.04 | m ³ m ³ | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 38 | KNR 2-31 d.2. 0403-05 4 analogia | Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 100 | m m | 100.000 | |
| | | | | RAZEM | 100.000 |
| 2.5 | | Nawierzchnia | | | |
| 39 | KNNR 6 d.2. 1005-06 5 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (150*6.2+450*5.5+390*5.5)*2 | m ² m ² | 11100.000 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|--|---|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | RAZEM | 11100.000 |
| 40 | KNNR 6 d.2. 1005-07 5 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych (150*6.2+450*5.5+390*5.5)*2 | m ² m ² | 11100.000 | |
| | | | | RAZEM | 11100.000 |
| 41 | KNNR 6 d.2. 0108-02 5 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne AC 11W (150*6.2+450*5.5+390*5.5)*0.1 | t t | 555.000 | |
| | | | | RAZEM | 555.000 |
| 42 | KNNR 6 d.2. 0308-02 5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) AC 11W (150*6.2+450*5.5+390*5.5) | m ² m ² | 5550.000 | |
| | | | | RAZEM | 5550.000 |
| 43 | KNNR 6 d.2. 0309-02 5 krotność 1, 25 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (beton asfaltowy grysowo-żwirowy 0/11 AC 11S KR 1-2, gr 5 cm) (150*6.2+450*5.5+390*5.5) | m ² m ² | 5550.000 | |
| | | | | RAZEM | 5550.000 |
| 44 | KNR 2-31 d.2. 0511-04 5 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grub. 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr 5 cm - chodnik 600*2.0+200*1 | m ² m ² | 1400.000 | |
| | | | | RAZEM | 1400.000 |
| 45 | KNR 2-31 d.2. 0204-03 5 | Nawierzchnia z destruktu - warstwa z destruktu - grub.po zagęszcz.15 cm /wzmocnienie pobocza/- destruktu skropiony emulsją asfaltową i zamięłowany grysem granitowym 2/5 600*0.75 | m ² m ² | 450.000 | |
| | | | | RAZEM | 450.000 |
| 46 | kalkulacja d.2. własna 5 | Budowa zatoki autobusowej z kostki granitowej 16/18 na podbudowie z betonu cementowego C16/20 1<120 m2> | szt szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2.6 | | Oznakowanie pionowe i poziome | | | |
| 47 | KNNR 6 d.2. 0702-01 6 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 15 | szt. szt. | 15.000 | |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 48 | KNNR 6 d.2. 0702-05 6 | Pionowe znaki drogowe 15 | szt. szt. | 15.000 | |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 49 | KNR 2-31 d.2. 0706-02 6 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową 990*0.12 | m ² m ² | 118.800 | |
| | | | | RAZEM | 118.800 |
| 2.7 | | Pobocza, Rowy | | | |
| 50 | KNR 2-01 d.2. 0205-04 7 0214-04 analogia | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładawczymi na odległość 15 km 400*2*0.75*0.15 | m ³ m ³ | 90.000 | |
| | | | | RAZEM | 90.000 |
| 51 | KNR 2-31 d.2. 0204-03 7 | Nawierzchnia z destruktu - warstwa z destruktu - grub.po zagęszcz.15 cm /wzmocnienie pobocza/- destruktu skropiony emulsją asfaltową i zamięłowany grysem granitowym 2/5 600*0.75 | m ² m ² | 450.000 | |
| | | | | RAZEM | 450.000 |
| 52 | KNNR 6 d.2. 1302-02 7 analogia | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 400*2 | m m | 800.000 | |
| | | | | RAZEM | 800.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------|--------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 53 | KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ruryPEHD o śr. 40 cm, ścianki czołowe | m | | |
| d.2. | 0605- | prefabrykowane | | | |
| 7 | 06(analogia) | | | | |
| | analogia | 5*6 | m | 30.000 | |
| | | | | RAZEM | 30.000 |
| 54 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z destruktu - warstwa z destruktu - grub.po zagęszcz.25 cm / | m ² | | |
| d.2. | 0204-03 | zjazdu na pola/- destruktu skropiny emulsją asfaltową i zmiatowany grysem | | | |
| 7 | | granitowym 2/5 | m ² | 30.000 | |
| | | 30 | | | |
| | | | | RAZEM | 30.000 |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--|--|--|------------------|----------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1100D Jemielno - Ostowice zakresie wykonania nowej nawierzchni na całej długości 990 m wraz z odwodnieniem | | | | | | |
| 1 | | Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45100000-8 | | | | |
| 1.1 | | Roboty rozbiórkowe | | | | |
| 1 d.1. 1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy dróg w terenie równinnym / obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza/ | km | 0.990 | | |
| 2 d.1. 1 | KNR 2-31 0813-03 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 600.000 | | |
| 3 d.1. 1 | KNR 2-31 0810-02(ana- logia) | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej(kostkę spaletować i przekazać do Zamawiającego) | m ² | 1100.000 | | |
| 4 d.1. 1 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 800.000 | | |
| 5 d.1. 1 | KNNR 6 0802-04 krotność 2 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych drogi powiatowej gr. 8 cm mechanicznie | m ² | 800.000 | | |
| 6 d.1. 1 | KNR 2-31 0802-07 krot- ność 1,34 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm | m ² | 800.000 | | |
| 7 d.1. 1 | KNR AT-03 0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m ² | 5130.000 | | |
| 8 d.1. 1 | KNR 4-04 1103-01 | załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze | m ³ | 465.200 | | |
| 9 d.1. 1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km | m ³ | 465.200 | | |
| 10 d.1. 1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowyl.-dod.za każdy nast.rozp. 1 km (razem 20 km) wraz z opłatą za składowanie | m ³ | 465.200 | | |
| 11 d.1. 1 | kalkulacja własna | Karczowanie krzaków wraz z wywozem | m ² | 200.000 | | |
| 12 d.1. 1 | kalkulacja własna | Przestawienie wiaty przystankowej niezabudowanej o konstrukcji szkieletowej | szt | 1.000 | | |
| 2 | | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej CPV 45200000-9 | | | | |
| 2.1 | | Roboty ziemne | | | | |
| 13 d.2. 1 | KNR 2-01 0217-04 analogia | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III | m ³ | 420.000 | | |
| 14 d.2. 1 | KNR 2-01 0212-03, 0214-04 | Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 10 km - odwóz ziemi wraz z opłatą za składowanie | m ³ | 420.000 | | |
| 15 d.2. 1 | KNR 2-01 0235-02 analogia | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m w gruncie kat. III-IV - grunt miejscowy /mechanicznie 80%, ręcznie 20 % / | m ³ | 120.000 | | |
| 16 d.2. 1 | KNR 2-01 0235-01 analogia | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m w gruncie kat. I-II - wykonanie nasypów wraz z dowozem gruntu /pospółka/ - mechanicznie 80%, ręcznie 20 % | m ³ | 120.000 | | |
| 2.2 | | Odwodnienie | | | | |
| 17 d.2. 2 | KNNR 11 0405-03 analogia | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - głębokość do 2 m / studnie betonowe szczelne z włazem żeliwnym typu ciężkiego/ | szt. | 5.000 | | |
| 18 d.2. 2 | KNR 2-18 0625-02 analogia | Wpust uliczny betonowy z osadnikiem fi 500 mm - szczelny / 9 szt włączenie do studni, 1 szt włączenie do kanalizacji poprzez trójnik/ | szt. | 10.000 | | |
| 19 d.2. 2 | KNR 2-28 0503-05 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 400 mm - rury SN 8 lite | m | 120.000 | | |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----------------|---------------------------------|--|----------------|-----------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 d.2. 2 | KNR 2-28 0506-02 | Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm (śr. zew. 160 mm) - połączenie studzienki ściekowej ze studnią, studzienki ściekowej z kanalizacją poprzez trójnik - rury SN 8 | m | 40.000 | | |
| 21 d.2. 2 | E 0510 0400-06 analogia | Przepusty wykonane wykopem otwartym, ręcznie z rur ochronnych PCW - przepusty dwudzielne dla kabli eNN - rury osłonowe Arot fi 110 mm | m | 15.000 | | |
| 22 d.2. 2 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 50.000 | | |
| 23 d.2. 2 | kalkulacja własna | Usunięcie kolizji - przebudowa przyłączy wodociągowych fi 40 mm | szt | 4.000 | | |
| 2.3 | | Podbudowa | | | | |
| 24 d.2. 3 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m ² | 9060.000 | | |
| 25 d.2. 3 | KNNR 6 0109-01 | Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr 10 cm - chodnik | m ² | 1400.000 | | |
| 26 d.2. 3 | KNNR 6 0105-04 | Podsypka wyrównująca podłoże zagęszczana mechanicznie o gr.5 cm - zjazdy | m ² | 100.000 | | |
| 27 d.2. 3 | KNNR 6 0109-03 | Podbudowy betonowe gr.20 cm B 10 pielęgnowane piaskiem i wodą - zjazdy | m ² | 100.000 | | |
| 28 d.2. 3 | KNNR 6 0109-02 | Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr 15 cm -poszerzenie jezdni | m ² | 840.000 | | |
| 29 d.2. 3 | KNNR 6 0113-02 | Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z mieszanki GRH 0/31,5 gr. 20 cm - odtworzenie jezdni | m ² | 672.000 | | |
| 30 d.2. 3 | KNNR 6 0308-01 krotność 1,75 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P - gr 7 cm - poszerzenie jezdni | m ² | 672.000 | | |
| 2.4 | | Elementy ulic | | | | |
| 31 d.2. 4 | KNR 2-31 0401-08 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.III-IV | m | 800.000 | | |
| 32 d.2. 4 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki 15x30x100 betonowa B15 z oporem | m ³ | 54.000 | | |
| 33 d.2. 4 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm i obniżone 15*22*100 na podsypce cem.piaskowej | m | 700.000 | | |
| 34 d.2. 4 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe obniżone 15*22*100 na podsypce cem.piaskowej | m | 100.000 | | |
| 35 d.2. 4 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod obrzeża 8x30x100 betonowa B15 z oporem | m ³ | 40.000 | | |
| 36 d.2. 4 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 800.000 | | |
| 37 d.2. 4 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod opornik betonowy 12x25x100 betonowa B15 z oporem | m ³ | 4.000 | | |
| 38 d.2. 4 | KNR 2-31 0403-05 analogia | Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej | m | 100.000 | | |
| 2.5 | | Nawierzchnia | | | | |
| 39 d.2. 5 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m ² | 11100.000 | | |
| 40 d.2. 5 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych | m ² | 11100.000 | | |
| 41 d.2. 5 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne AC 11W | t | 555.000 | | |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wy-ceny | Opis | Jedn. mia-ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|---|--|----------------|----------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 42 d.2. 5 | KNNR 6 0308-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) AC 11W | m ² | 5550.000 | | |
| 43 d.2. 5 | KNNR 6 0309-02 krotność 1, 25 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (beton asfaltowy gryso-wo-żwirowy 0/11 AC 11S KR 1-2, gr 5 cm) | m ² | 5550.000 | | |
| 44 d.2. 5 | KNR 2-31 0511-04 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grub. 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr 5 cm - chodnik | m ² | 1400.000 | | |
| 45 d.2. 5 | KNR 2-31 0204-03 | Nawierzchnia z destruktu - warstwa z destruktu - grub.po zagęszcz.15 cm / wzmocnienie pobocza/- destruktu skropiony emulsją asfaltową i zmiąłowany grysem granitowym 2/5 | m ² | 450.000 | | |
| 46 d.2. 5 | kalkulacja własna | Budowa zatoki autobusowej z kostki granitowej 16/18 na podbudowie z betonu cementowego C16/20 | szt | 1.000 | | |
| 2.6 | | Oznakowanie pionowe i poziome | | | | |
| 47 d.2. 6 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 15.000 | | |
| 48 d.2. 6 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe | szt. | 15.000 | | |
| 49 d.2. 6 | KNR 2-31 0706-02 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową | m ² | 118.800 | | |
| 2.7 | | Pobocza, Rowy | | | | |
| 50 d.2. 7 | KNR 2-01 0205-04 0214-04 analogia | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość 15 km | m ³ | 90.000 | | |
| 51 d.2. 7 | KNR 2-31 0204-03 | Nawierzchnia z destruktu - warstwa z destruktu - grub.po zagęszcz.15 cm / wzmocnienie pobocza/- destruktu skropiony emulsją asfaltową i zmiąłowany grysem granitowym 2/5 | m ² | 450.000 | | |
| 52 d.2. 7 | KNNR 6 1302-02 analogia | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm | m | 800.000 | | |
| 53 d.2. 7 | KNR 2-31 0605-06(ana-logia) analogia | Przepusty rurowe pod zjazdami - ruryPEHD o śr. 40 cm, ścianki czołowe prefabrykowane | m | 30.000 | | |
| 54 d.2. 7 | KNR 2-31 0204-03 | Nawierzchnia z destruktu - warstwa z destruktu - grub.po zagęszcz.25 cm / zjazdy na pola/- destruktu skropiny emulsją asfaltową i zmiąłowany grysem granitowym 2/5 | m ² | 30.000 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Łącznie wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie:

Zamawiający:

Powiat Górowski
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra

Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby¹:

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/KRS)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby¹
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa dróg powiatowych: 1. nr 1084D I etap Kłoda Górowska-Zawieścice; 2. nr 1100D etap I Jemielno” nr ref. ZP.272.1.2023, prowadzonego przez Powiat Górowski, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY¹:

Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego w (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

.....(miejsowość), dnia2023 r.

.....
(podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW²:

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego przez Zamawiającego w..... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

w następującym zakresie:
..... (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

.....(miejsowość), dnia2023 r.

.....
(podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

¹ – niepotrzebne skreślić;

² – wypełnia tylko Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału polega na zasobach podmiotu

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Zamawiający:

Powiat Górowski
ul. Mickiewicza 1
56- 200 Góra

Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby¹:

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/KRS)
reprezentowany przez:

Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby/podwykonawcy¹
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Przebudowa dróg powiatowych: 1. nr 1084D I etap Kłoda Górowska-Zawieścice; 2. Nr 1100 etap I Jemielno**”, nr ref. **ZP.272.1.2023**, prowadzonego przez **Powiat Górowski**, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY/PODWYKONAWCY¹:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 Ustawy.

.....(miejsowość), dnia2023 r.

.....
(podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 Ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy podjąłem następujące środki
naprawcze:

.....(miejsowość), dnia2023 r.

.....
(podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

¹ – niepotrzebne skreślić;

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Górowski,
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP)

Wykonawca:

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przebudowa dróg powiatowych: 1. Nr 1084D Kłoda Górowska-Zawieścice; 2. nr 1100D etap I Jemielno”. prowadzonym przez **Powiat Górowski, nr ref. ZP.272.1.2023**, po zapoznaniu się z informacją o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667). *

Oświadczam, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) do której należą inni Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu *

Oświadczam, że należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP) co Wykonawca:

..... (dane Wykonawcy)

..... (dane Wykonawcy)

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu*;

* niepotrzebne skreślić

.....(miejsowość), dnia2023 r.

.....
(podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH |
|------------------------------|--------------------------------|

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa dróg powiatowych: 1.nr 1084D I etap Kłoda Górowska-Zawieścice; 2.nr 1100D etap I Jemielno”. prowadzonym przez Powiat Górowski , nr ref. ZP.272.1.2023

przedkładamy wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy:

| LP. | Nazwa Wykonawcy (podmiotu), wykazującego spełnianie warunku | Nazwa i adres Zamawiającego/ Zleceniodawcy (Odbiorcy) | Pełna nazwa zadania (zamówienia) | Wartość (zamówienia w zł.) | Charakterystyka zamówienia / Informacje potwierdzające spełnianie warunku. | Data wystawienia Świadectwa Przejęcia, protokołu odbioru lub równoważnego o dokumencie (dzień/ m-c/ rok) |
|-------|---|---|----------------------------------|----------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| (...) | | | | | | |

.....(miejsowość), dnia2023 r.

.....
(podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

.....
(pieczęć Wykonawcy)

ZOBOWIĄZANIE (Wzór)
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH
PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Ja(/My) niżej podpisany(/ni)
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

.....
.....
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

Oświadczam(/y),
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz.1843 ze zm.), odda Wykonawcy:

.....
.....
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:

„Przebudowa dróg powiatowych: 1.nr 1084D I etap Kłoda Górowska-Zawieścice; 2.nr 1100D etap I Jemielno” prowadzonym przez Powiat Górowski, nr ref.ZP.272.1.2023

do dyspozycji niezbędne zasoby
(zakres udostępnianych zasobów)
na cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.
Sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

.....
.....
Wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca polega na podmiocie w odniesieniu do jego warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.*


Zrealizuję*/ Nie zrealizuję* ww. dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

*niewłaściwe skreślić

.....(miejsowość), dnia2023 r

.....
(podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF



Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych

10.02.2023r.

Załącznik nr 8 do SWZ

PROJEKT UMOWY Nr .../2023
z dnia

zawarta w Górze w dniu2023 roku pomiędzy:
Powiatem Górowskim,
z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra,
NIP 693-19-57-453, REGON 411050468
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:
-Starostę Górowskiego – Urszulę Szmydyńską
-Wicestarostę Górowskiego - Andrzeja Rogalę
przy kontrasygnacie
-Skarbnika Powiatu - Wiesława Pospiecha

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

.....
.....
.....
.....
zwanym dalej „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm), zwanej dalej „Ustawą” – została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dróg powiatowych: 1. nr 1084D I etap Kłoda Górowska – Zawieścice; 2. nr 1100D etap I Jemielno”.
 - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1084D I etap Kłoda Górowska – Zawieścice.
 - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1100D etap I Jemielno.
2. Zamówienie jest finansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy, wykonania tablic informacyjnych o źródłach dofinansowania w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie Dokumentacji Przetargowej, tj. SWZ oraz jej załączników, wyjaśnień udostępnionych przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ, będący również załącznikiem do niniejszej umowy i zawierający w szczególności: dokumentację, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), wizualizacje, etc.
4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów przedstawionych w dokumentacji opisu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego.
6. Zamiany lub prace dodatkowe, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
7. Do obowiązków Zamawiającego należy zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego.

§ 2

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.),
 - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1084D I etap Kłoda Górowska – Zawieścice.
 - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1100D etap I Jemielno.
w wysokości zł brutto, słownie:w tym podatek VAT w wysokości.....;
2. Strony ustalają, że płatność z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie zrealizowana w następujący sposób: **Zamawiający udzieli wykonawcy zaliczki w wysokości 5,00 % ceny wskazanej w § 1 ust. 1 pkt a umowy, przy czym zaliczka, będzie wynosić 5,00 % ceny ofertowej brutto i będzie dokonana przelewem na rachunek wykonawcy o numerze po zakończeniu robót. Wypłata zaliczki zostanie dokonana na podstawie faktury zaliczkowej, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykonania robót w wartości co najmniej 5,00 % oferty.**
3. Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, do której załącznikiem będzie podpisany protokół odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń oraz potwierdzenie dokonania zapłaty należnej podwykonawcom za zrealizowane prace.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty

niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół wykonanych robót bez uwag i zastrzeżeń podpisany pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, potwierdzający prawidłowe wykonanie całości przedmiotu umowy i zakończenie robót budowlanych.
6. Faktura końcowa zostanie wystawiona po odbiorze końcowym po podpisaniu „Protokołu odbioru końcowego”, w której Wykonawca:
 - 1) sumę wartości towarów lub usług pomniejsza o wartość otrzymanych części zapłaty,
 - 2) kwotę podatku pomniejsza o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty.
7. Faktura końcowa powinna również zawierać wszystkie numery faktur zaliczkowych wystawionych przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi (art. 106f ust. 3 ustawy o VAT). Wystawca faktury końcowej nie musi jednak podawać w niej daty wystawienia faktury zaliczkowej ani kwoty otrzymanej zaliczki, choć może tak uczynić.
8. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być wystawiona na Powiat Górowski, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra NIP 693-19-57-453.
9. Strony ustalają, że termin zapłaty za wykonane roboty wynosić będzie 30 dni z zastrzeżeniem postanowień ust. 10, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru bez uwag i zastrzeżeń całości robót oraz oświadczeniami wszystkich Podwykonawców o całkowitym rozliczeniu z Wykonawcą za roboty wykonane wraz z przedstawieniem potwierdzenia zapłaty Podwykonawcy.
10. Termin zapłaty wynagrodzenia z faktury końcowej może nastąpić nie wcześniej niż po wykonaniu wszystkich zadań objętych zamówieniem publicznym pn. „Wymiana oświetlenia wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, informatycznej i ppoż wraz z nowym przyłączem energetycznym” wymienionych w § 1 ust. 1 umowy.
11. Brak przedłożenia oświadczenia przez Podwykonawcę o którym mowa w ust. 10 uprawnia Zamawiającego do rozliczenia bezpośrednio z Podwykonawcą, umniejszając stosownie wynagrodzenie Wykonawcy.
12. Wynagrodzenie za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
13. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
14. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
15. Za opóźnienie w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek ustawowych.
16. Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia:
 - 1) kar umownych określonych w niniejszej umowie,

- 2) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztów m.in. za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z faktury końcowej oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Wykonawca oświadcza, że samodzielnie zapewnia finansowanie inwestycji do terminu płatności każdej z faktur, za wyjątkiem kwoty zł, stanowiącej wkład własny Zamawiającego.

§ 3

Podwykonawstwo

1. Zgodnie z ofertą z dnia, część robót zostanie powierzona do wykonania podwykonawcy. Podwykonawcą jest:, któremu zostaną powierzone następujące prace przy realizacji zamówienia:
 - 1)
 - 2)
2. W związku z powierzeniem przez Wykonawcę do wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom, Zamawiający informuje, iż Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca przyjmuje wobec podwykonawców funkcję koordynacyjną.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Wykonawca dla zapewnienia niezbędnej jakości wykonywanych robót zleci ich wykonanie tylko takim podwykonawcom, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę i niezbędne doświadczenie związane z wykonywaniem tego typu robót.
5. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
6. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów oraz projektów zmian umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez względu na ich wartość. Zgłaszanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przedstawianie projektów umów, kopii umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi itp. musi odbywać się zgodnie z przepisami PZP, o których mowa w artykułach 462 – 465 PZP.
7. Zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt. 2 zamawiający określa termin 14 dni, na zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia względem projektu umowy, gdy:
 - 1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

- 2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony 30 dni od dnia przedłożenia właściwie wystawionego dokumentu zapłaty;
 - 3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy.
8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
 9. Poza tym w treściach umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. Jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.
 10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
 11. Nieprzedłożenie zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są odpowiednio: roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez Wykonawcę, zwalnia Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
 12. Zamawiający, w terminie do 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7.
 13. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
 14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi niezbędne do realizacji robót budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.
 15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp.
 16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
 17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia tej informacji, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 15.
19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
 - 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
 - 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
 - 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
21. Umowa z Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą) wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
22. Postanowienia § 3 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§ 4

Umowa o pracę

1. Na podstawie art. 95 PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, tj. zatrudnienia co najmniej dwóch osób na stanowisku robotników budowlanych i robotników z branży elektrycznej.
2. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).
3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania złożenia na każdym etapie realizacji zamówienia:
 - 1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
 - 2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
 - 3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- 4) innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
4. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez wykonawcę do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w ust. 2 i dotyczących nowego pracownika, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w ust. 1
 5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 3 000,00 zł. Zapłata kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, o którym mowa w ust. 1.
 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 7. Pracodawcą tych osób musi być: Wykonawca lub jeden ze współników konsorcjum, zgłoszony zgodnie z przepisami PZP podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyższych dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy. Jeżeli z naruszeniem powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić teren budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę 3 000,00 zł. za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

§ 5

Termin wykonania

1. Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco:
 - 1) rozpoczęcie robót: od dnia przekazania placu budowy.
 - 2) zakończenie całości robót - od dnia podpisania do 15.11.2023 r.
2. Osobami uprawnionymi do kontaktów między Stronami w trakcie obowiązywania umowy są:
 - 1) po stronie Zamawiającego:, tel.
 - 2) po stronie Wykonawcy:, tel.
3. Termin ustalony w ust. 1 pkt 2 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
 - 1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
 - 2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
 - 3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt

- ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika robót oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu;
- 4) na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
 - 5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
 - 6) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP, o ile realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania niniejszej umowy;
 - 7) wystąpienia okoliczności wywołanych trwającym stanem epidemii wirusa COVID-19, powodujących obiektywny brak możliwości prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tej okoliczności zastosowanie znajduje art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)
4. Zmiana terminu w przypadkach o których mowa w ust. 3 nastąpi o czas wynikający z wystąpienia przesłanki.
 5. Zmiany wynikające z wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3, muszą być odnotowane w dzienniku robót, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.
 6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3, strony ustalą nowy termin zakończenia umowy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy nie może być dłuższy od przerwy lub przestoju spowodowanego tymi okolicznościami.

§ 6

Przekazanie placu budowy

Zamawiający, na podstawie protokołu, przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

§ 7

Ubezpieczenie OC

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i zobowiązuje się do jego utrzymywania w okresie realizacji przedmiotu umowy, posiadania sumy gwarancyjnej ubezpieczenia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł.
2. Ubezpieczenie ma obejmować ubezpieczenie całego procesu budowlanego objętego niniejszą umową w zakresie wszystkich ryzyk budowy, obejmujących odpowiedzialnością zamawiającego, wykonawcę i podwykonawców oraz inne podmioty zaangażowane przy realizacji umowy. Ubezpieczenie nie może wyłączać odpowiedzialności ubezpieczyciela po odbiorach częściowych lub przekazaniu części obiektu do eksploatacji.
3. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego

koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiający będzie egzekwować od Wykonawcy, wystawiając mu wezwanie do zapłaty. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

4. W sytuacji, gdy wystąpią okoliczności uzasadniające konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego ubezpieczenia, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.
5. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych niniejszą umową, tj. wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, powstałe na placu budowy lub poza nim, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich oraz z tytułu zdarzeń losowych, która w pełni zabezpieczy mogące wystąpić roszczenia w pełnej wysokości.
6. Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem robót budowlanych, w tym wskutek działania zatrudnionych Podwykonawców, powstałych, w szczególności w wyniku:
 - 1) uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, i długotrwałą chorobą którejkolwiek z osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawców,
 - 2) utraty lub uszkodzenia majątku Wykonawcy, podwykonawców oraz osób przez nich zatrudnionych,
 - 3) utraty lub uszkodzenia majątku, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, długotrwałą chorobą osób trzecich,
 - 4) utraty lub uszkodzenia robót budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstałych w dowolny sposób.
7. Jeżeli Zamawiający poniesie jakiegokolwiek koszty w związku z roszczeniami osób trzecich w przypadkach określonych w ust. 6 Wykonawca niezwłocznie zwróci je Zamawiającemu.
8. Brak polisy może być podstawą do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

§ 8

Odbiory robót

1. Odbiór robót dokonany będzie przez Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia przedstawionego Zamawiającemu, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.
2. Komisję przeprowadzającą czynności odbioru końcowego powołuje Zamawiający i musi być w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy lub jego pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru i daje prawo Zamawiającemu podpisania jednostronnego protokołu odbioru robót. Wykonawca traci w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru i w pełni akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru.
3. Przed odbiorem końcowym, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jeśli

w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego, a po ich usunięciu, do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

4. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania.
5. Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego robót, jeżeli nie zostały wykonane wszystkie prace w ramach umowy, bądź też, jeżeli stwierdził w jego trakcie istnienie wad dotyczących wykonanych prac, które nadają się do usunięcia a Wykonawca odmawia ich usunięcia w okresie, w którym dokonywany jest odbiór końcowy. W takim przypadku Strony określą odpowiedni, technicznie uzasadniony termin, do którego winny zostać wykonane wszystkie zaległe prace i/lub zostaną usunięte wady stwierdzone podczas odbioru końcowego. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 14 dni. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki niezależne do woli Wykonawcy uniemożliwią mu usunięcie wad w tym terminie. Niezwłocznie po wywiązaniu się przez Wykonawcę z powyższego obowiązku (tj. wykonanie zaległych prac oraz/lub usunięcie wad) zostanie wyznaczony nowy termin dokonania odbioru końcowego.
6. W przypadku, gdy Zamawiający w trakcie odbioru końcowego robót stwierdzi istnienie wad, które nie nadają się do usunięcia, to:
 - 1) jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
 - 2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków w odpowiednich uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 5 Zamawiający – niezależnie od innych środków przewidzianych w umowie – ma prawo zlecić osobom trzecim usunięcie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych Robót na koszt Wykonawcy bez upoważnienia sądu.

§ 9

Rękojmia i gwarancja

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji wynosi miesięcy (zgodnie z ofertą) licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt odrębnego dokumentu gwarancyjnego w terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.
4. Stwierdzone w okresie gwarancji (na podstawie protokołów ujawnienia wad i usterek)

usterki lub wady Wykonawca, usunie na własny koszt najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego licząc od daty otrzymania pisemnego ich zgłoszenia (kopii protokołu ujawnienia usterek i wskazania terminu do ich usunięcia). Przez otrzymanie zgłoszenia należy rozumieć wysłanie przez Zamawiającego e-mail, uzyskaniem u Zamawiającego potwierdzenia prawidłowego nadania lub przesłania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w żądanym terminie Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawieniem szkody.
7. W terminie 14 dni przed upływem okresu gwarancji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego robót budowlanych objętych umową, na zasadach określonych w dokumentacji projektowej.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy;
 - 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu;
 - 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
 - b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Zamawiającemu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, w następujących okolicznościach:
 - 1) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od dnia przejęcia placu budowy bez uzasadnionych przyczyn;
 - 2) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
 - 3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacją projektową, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.
5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
 - 1) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może

- nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;
- 2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.
 6. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
 - 1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
 - 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,
 - 3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
 - 4) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub pozostawione na placu robót.
 8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do:
 - 1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
 - 2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,
 - 3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
 9. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:
 - 1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót, nastąpi odliczenie wartości tego elementu na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego,
 - 2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokołu z ustalenia wartości robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
 10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę a zatwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego.

§ 11

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 - 1) 10% wynagrodzenia umownego brutto - w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- 2) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.”
 - 3) 2.000,00 zł za każdy przypadek nieprzedstawienia w terminie określonym przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3. W przypadku dwukrotnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do złożenia dowodów, o których mowa w § 4 ust. 3,
 - 4) za nieprzedstawienie projektu umowy lub zmian do umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, o których mowa w § 3 ust.6 – w wysokości 2000,00 zł brutto, za każdy stwierdzony przypadek,
 - 5) za nieprzedstawienie, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii umowy lub zmian do umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, o której mowa w § 3 ust.10 i 14 – w wysokości 2000,00 zł brutto, za każdy stwierdzony przypadek,
 - 6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę,
 - 7) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 5 % należnego im wynagrodzenia,
 - 8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 2 000,00 złotych brutto,
 - 9) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu, w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy za każde zdarzenie,
 - 10) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień przerwy w wykonywaniu robót budowlanych, w przypadku przerwy dłuższej niż 7 dni w wykonywaniu robót budowlanych wynikającej z winy Wykonawcy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego określone w Umowie kary umowne na zasadach ogólnych.
 3. Maksymalny wymiar kar umownych zastosowanych względem wykonawcy nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ustalonego na podstawie złożonej w toku postępowania oferty.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 2 ust. 1, co stanowi kwotę w wysokości:zł słownie złotych:
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie.....
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70% jego wartości będzie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia końcowego odbioru robót, pozostała część zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrócona w ciągu 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady. W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.

5. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 PZP. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
6. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie złożonej w postępowaniu, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.
7. Zamawiający może skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pełnej wysokości w przypadku, gdy Wykonawca na 14 dni przed wygaśnięciem ważności zabezpieczenia nie przedłuży terminu jego obowiązywania (lub nie wniesie odpowiednio nowego zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo zażądać wypłaty i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie gwarancji/poręczenia ubezpieczeniowego, a Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku opisanego w ust. 7 niniejszego paragrafu tj. nie przedłoży aneksu przedłużającego termin obowiązywania gwarancji należytego wykonania umowy przed wygaśnięciem ważności zabezpieczenia, Zamawiający potrąci na poczet zabezpieczenia kwotę określoną w ust. 1 z płatności należnej Wykonawcy
9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, na zasadach o których mowa w art. §451 PZP, tj. zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§ 13

Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza:
 - 1) zmiana terminu wykonania Umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:
 - a) okoliczności, które zostały wskazane w §5 ust. 3;

- b) działania tzw. siły wyższej, rozumianej przez strony jako każda okoliczność, niezależna od woli stron, uniemożliwiająca wykonywanie zobowiązań umownych, której skutków nie można uniknąć, względnie przewidzieć lub były nieuniknione - o ilość dni zwłoki, (Za przejawy *siły wyższej* należy uznać w szczególności: klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, w szczególności opady ciągłe trwające powyżej 3 dni; akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.; działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu; strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron). W wypadku zaistnienia *siły wyższej* o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż 14 dni, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.
- 2) obniżenie wynagrodzenia z uwagi na zmianę lub ograniczenie faktycznego zakresu realizacji Umowy;
 - 3) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca;
 3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 2, wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu wniosek dotyczący zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany i załączyć dowody to potwierdzające.
 4. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie umożliwiającym jego weryfikację przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7 dni przed upływem terminu realizacji Umowy.
 5. Wprowadzenie zmian w Umowie, w zakresie wskazanym powyżej w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentowane będzie zatwierdzonym protokołem konieczności.
 6. Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego).
 7. Jeżeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym Dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiałów lub urządzeń itp. Zamawiający może według własnego uznania:
 - 1) zażądać od wykonawcy usunięcia takich zmian na koszt Wykonawcy;
 - 2) dokonać odbioru robót ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, w obu przypadkach zachowując prawo do żądania odszkodowania za szkody wynikłe z wykonania robót niezgodnie z Umową.
 8. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na terminowe i należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił. Strony potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji oświadczenia lub dokumenty wskazane w art. 15r. ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).

6. Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego).
7. Jeżeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym Dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiałów lub urządzeń itp. Zamawiający może według własnego uznania:
 - 1) zażądać od wykonawcy usunięcia takich zmian na koszt Wykonawcy;
 - 2) dokonać odbioru robót ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, w obu przypadkach zachowując prawo do żądania odszkodowania za szkody wynikłe z wykonania robót niezgodnie z Umową.
8. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na terminowe i należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił. Strony potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji oświadczenia lub dokumenty wskazane w art. 15r. ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).

§ 14

Postanowienia końcowe

1. W razie gdyby któreś z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.
2. W razie zaistnienia pomiędzy stronami sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się podjąć próbę polubownego zakończenia takiego sporu poprzez mediacje lub inne polubowne rozwiązanie sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu, a razie braku konsensusu stron, spór rozstrzygnie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.
4. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.
5. Załącznikami do umowy są:
 - 1) SWZ z dniawraz z załącznikami, _____
 - 2) Oferta Wykonawcy z dniawraz z załącznikami,

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

.....
Nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO*

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg powiatowych: 1. nr 1084D I etap Kłoda Górowska-Zawieścice; 2. Nr 1100D etap I Jemielno”

1. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy

Oświadczam, że wypełniłem/-am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

.....dnia.....

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

ZP.272.1.2023

Klauzula informacyjna ZP-1. Zamówienia publiczne wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych – oferent/wykonawca.

„Przebudowa dróg powiatowych: 1. nr 1084D I etap Kłoda Górowska-Zawieścice; 2. nr 1100D etap I Jemielno”.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Górze reprezentowane przez Starostę Górowskiego, z siedzibą w: 56-200 Góra ul. Adama Mickiewicza 1, NIP: 693-18-38-688, Regon: 411 116 871, tel. 65/544 39 00, e-mail: sekretariat@powiatgora.pl

2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Górze jest Tomasz Wadas. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Górze pod adresem e-mail: iod@powiatgora.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielenia zamówienia publicznego, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

4. Pani/Pana dane osobowe, z wyłączeniem danych udostępnianych dobrowolnie, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

- 1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
- 2) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W szczególności zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata to przez cały czas trwania umowy.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:

- 1) żądać od administratora:
 - a) dostępu do swoich danych osobowych (w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu zgodnie z art. 8a ust. 2 ustawy PZP),

b) sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych (zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników zgodnie z art. 97 ust. 1b ustawy PZP),

c) usunięcia swoich danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu);

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału Pani/Pana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Z up. STAROSTY

Andrzej Rogala
WICESTAROSTA