

Przedmiar robót

remont opaski budynku

Budowa: Budynek mieszkalny  
Obiekt: Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Szarych Szeregów 10-12  
44-330 Jastrzębie - Zdrój

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Szarych Szeregów 10-12  
44-330 Jastrzębie - Zdrój

Jednostka opracowująca kosztorys: Miejski Zarząd Nieruchomości - Dział Techniczny  
ul. 1 Maja 55 Jastrzębie-Zdrój

Dział Techniczny

Karol Janiszewski

Kosztorys opracowali:

Karol Janiszewski, .....

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 opaska</b>			
1.1 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce piaskowej $(32*2+10,8*2)*0,5 = \underline{\quad 42,800000}$ 42,80	42,80		m2
1.2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20·cm na podsypce piaskowej $32*2+10,80*2 = \underline{\quad 85,600000}$ 85,60	85,60		m
1.3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20·cm	42,80	0,6	m2
1.4 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła $85,60*0,1*0,15 = \underline{\quad 1,284000}$ 1,28	1,28		m3
1.5 Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	85		m
1.6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	42,80		m2
1.7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości	42,80	4	m2
1.8 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	42,80		m2
<b>2 wywóz ziemi i gruzu - utylizacja</b>			
2.1 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi do 1·km płyty chodnikowe $42,80*0,07 = \underline{\quad 2,996000}$ obrzeża $85,60*0,06*0,2 = \underline{\quad 1,027200}$ 4,02	4,02		m3
2.2 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1·km	4,02	10	m3
2.3 Wywóz samochodami samowładowczymi do 1·km, grunt kategorii III ziemia z korytowania $42,80*0,12 = \underline{\quad 5,136000}$ 5,14	5,14		m3
2.4 Wywóz samochodami samowładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km	5,14	10	m3

Dział Techniczny

Karol Janiszewski