

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Remont pomieszczeń budynku Ratusza we Wronkach
Część I
Lokalizacja: 64-510 Wronki, ul. Ratuszowa 5
Zamawiający: Miasto i Gmina Wronki
64-510 Wronki, ul. Ratuszowa 5

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1	Część I				
1	10	Kalk. własna	Naprawa wytypowanych ościeżnic drzwiowych	szt	10,000
1	20	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni wewnętrznych do malowania (hol na parterze, 1 i 2 piętrze oraz poddaszu)	m ²	595,138
1	30	KNR 401-12-04-01-00 analogia	Malowanie 2-krotnie farbami akrylowymi lateksowymi sufitów	m ²	134,960
1	40	KNR 401-12-04-02-00 analogia	Malowanie 2-krotnie farbami akrylowymi lateksowymi ścian	m ²	460,178
1.1	Stolarka				
1.1	50	KNR 202-10-27-01-00 analogia	Wymiana okien dachowych na okna oddymiające wraz z siłownikami (sterowanie wg kosztorysu branży elektrycznej)	kmpł	3,000
1.1	60	KNR 217-02-05-01-00 analogia	Montaż wentylatora mechanicznego nawiewnego o wydajności co najmniej 10800 m ³ /h, wyposażony w klapę p.poż. oddymiającą (sterowanie wg kosztorysu branży elektrycznej)	szt	1,000
1.1	70	WKNR W401-03-53-09-00	Wykucie z muru drzwi	szt	2,000
1.1	80	KNR 202-10-19-02-00 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą EI30	m ²	3,467
1.2	Hydrant				
1.2	90	Kalk. własna	Zmiana lokalizacji hydrantu wewnętrznego p.poż.	kmpł	1,000
1.3	Prace malarskie				
1.3	100	Kalk. własna	Naprawa wytypowanych ościeżnic drzwiowych	szt	10,000
1.3	110	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni wewnętrznych do malowania (hol na parterze, 1 i 2 piętrze oraz poddaszu)	m ²	595,138
1.3	120	KNR 401-12-04-01-00 analogia	Malowanie 2-krotnie farbami akrylowymi lateksowymi sufitów	m ²	134,960
1.3	130	KNR 401-12-04-02-00 analogia	Malowanie 2-krotnie farbami akrylowymi lateksowymi ścian	m ²	460,178