

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rolniczej w Terespolu

Obiekt : Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rolniczej w Terespolu

Adres : m. Terespol, gm. Miasto Terespol, pow. bialski, woj. lubelskie

roboty sanitarne

Kod CPV : 45232150-8 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

Inwestor : PGKiM w Terespolu Sp. z o.o.

Adres : ul. Graniczna 8 21-550 Terespol

Opracował : mgr inż. Jakub Wasiluk

roboty sanitarne

Budowa: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rolniczej w Terespolu
 Obiekt: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rolniczej w Terespolu
 Adres: m. Terespol, gm. Miasto Terespol, pow. bialski, woj. lubelskie

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Budowa sieci wodociągowej Kod CPV : 45232150-8		
1.1	Wymagania ogólne Kod CPV : 45232150-8		
1	KNNR 006-0702-05-00 Roboty geodezyjne wraz z inwentaryzacją powykonawczą Kod CPV : 45232150-8	475,200	m
1.2	Roboty ziemne Kod CPV : 45232150-8		
2	KNNR 001-0210-03-00 [Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000] Wykopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj łyżki: 0,25 m³ /grunt kat. III-IV/ Kod CPV : 45232150-8	983,230	m ³
3	KNNR 001-0313-01-00 [Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000] Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi /wypraskami/ w grunt.kat.I-IV, przy wykopach o szer. do 1 m i głęb. do 3,0 m Kod CPV : 45232150-8	11,830	100 m ²
4	KNNR 004-1411-02-00 [Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000] Podsypka filtracyjna w got. wykopie z gotowego kruszywa - piasek, podsypka grub. 15 cm , obsypka grub. 0,3 m Kod CPV : 45232150-8	125,120	m ³
5	KNNR 001-0214-02-00 [Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000] Zасыpanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem spycharkami: 55 kW/50 KW-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm Kod CPV : 45232150-8	858,110	m ³
6	ZAL 1 - KNNR 001-0218-02-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM) - grunt kat. III-IV	125,120	m ³
1.3	Roboty montażowe Kod CPV : 45232150-8		
7	ZAL 1 - KNNR 004-1009-04-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż rurociągów wodociagowych z rur PE śr. 110x6,6 mm Kod CPV : 45232150-8	475,200	m
8	ZAL 1 - KNNR 004-1112-02-10 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Zasuwa kolnierzowa śr. 110 z miękkim uszczelnieniem z obudową teleskopową i skrzynką uliczną + obudowa betonowa skrzynek Kod CPV : 45232150-8	4,000	kpl
9	KNNR 004-1119-03-00 [Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000] Ustawienie hydrantów pożarowych nadziemnych o śr: 80 mm /trójnik żel.koł. 110x80x110mm/ z zasuwą śr. 80 kołn z obudową i skrzynką uliczną	5,000	kpl
10	KNNR 004-1114-05-00 [Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000] Trójnik żel. wod. śr. 150x110x150 mm - włączenie Kod CPV : 45232150-8	1,000	kpl
11	KNNR 004-1114-05-00 [Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000] Trójnik żel. wod. śr. 100x100x100 mm Kod CPV : 45232150-8	1,000	kpl

roboty sanitarne

1. Budowa sieci wodociągowej
1.3. Roboty montażowe

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
12	KNNR 004-1206-02-00 [Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000] Przecisk rurą ochronną o śr. 220 mm	20,000	m
13	KNNR 004 Likwidacja przyłącza wodociągowego kolidującego z projektowanym wodociągiem śr 110 mm	1,000	kpl
14	KNNR 004 Likwidacja zbiornika na ścieki kolidującego z projektowanym wodociągiem śr 110 mm i wywóz gruzu z rozbiórki	1,000	kpl
15	KNNR 004-1409-01-00 [Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000] Bloki oporowe z betonu Kod CPV : 45232150-8	8,400	m3
16	ZAL 1 - KNNR 004-1606-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Próba wodna szczelności sieci wodociągowych o średnicy: do 110 mm	2,000	próba
17	KNNR 004-1611-01-00 [Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000] Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy rur: do 150 mm Kod CPV : 45232150-8	2,000	200 m

--- Koniec wydruku ---