

**Przebudowa pasa drogowego ul. Św. Floriana w Podrzewiu
od km 0+00,519 do km 0+147,01**

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY DROGOWE

lp.	nr SST	opis robót	j. m.	ilość	cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
I.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe i mapa powykonawcza	km	0,140		
2	D.01.01.04, D 05.03.23	Regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki brukowej	m2	12,000		
3	D 01.01.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni z kruszywa wraz z podbudową - gr. 15cm	m2	695,000		
4	D 01.01.03	Wycinka drzewa o średnicy 56-65cm wraz z karczowaniem pnia i zasypaniem dołu o karczowaniu	szt	1,000		
5	D 01.01.04	Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z utylizacją	m3	104,250		
II.		ROBOTY ZIEMNE				
6	D 02.01.01, D 04.01.01	Koryto pod konstrukcję jezdni, opasek i zjazdów - dokorytowanie do średnio 35 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	695,00		
7	D 02.01.01,	Wywóz nadmiaru gruntu na składowisko wykonawcy	m3	243,25		
III.		PODBUDOWY				
8	D 04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku średniego o gr. 10cm	m2	695,00		
9	D 02.03.01a	Wykonanie warstwy z geowłkniny separacyjno - filtracyjnej igłowanej o gramaturze min. 250g/m2, zalecane 300g/m2	m2	695,00		
10	D 04.04.02	Warstwa z mieszanki niezwiązanej spoiwem hydraulicznym kruszywo łamane 0/31,5 o grubości 20cm	m2	695,00		
IV.		NAWIERZCHNIE				
11	D 05.03.23	Nawierzchnia jezdni z kostki typu eko (np. kwadrat ekologiczny) grubości 8cm na podsypce z mialu kamiennego gr 4cm	m2	505,00		
12	D 05.03.23	Nawierzchnia opasek z kostki brukowej kolorowej grubości 8cm na podsypce cem - piask. gr 4cm	m2	175,00		
13	D 05.03.23	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej kolorowej grubości 8cm na podsypce cem - piask. gr. 4cm	m2	15,00		
V.		ELEMENTY ULIC				

14	D 05.04.01	Oporniki betonowe 12x25 na ławie z betonu C12/15 z oporem (0,05m ³ /mb)	m	290,00		
VI.		OZNAKOWANIE				
15	D 07.02.01	Oznakowanie pionowe - znaki małe na słupkach	szt.	5,00		
VII.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
16	D.03.02.01	Regulacja zaworów wodociągowych i innych	szt	8,00		
17	D.03.02.01	Regulacja studni kanalizacji sanitarnej	szt	3,00		
18	D.03.02.01	Przekraczanie kolizji podczas prac ziemnych (w tym koszt nadzoru gestorów sieci)	kpl	3,00		
					RAZEM NETTO:	