

**KOSZTORYSOWANIE  
DOROTA THIEMANN  
UL KAZIMIERZA WIELKIEGO 61, POK. 212  
GORZÓW WLKP.  
Tel. 793 622 111**

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

**KOD CPV 37410000-5 SPRZET SPORTOWY DO UPRAWIANIA SPORTÓW NA  
WOLNYM POWIETRZU  
KOD CPV 45233200-1 ROBOTY W ZKRESIE RÓŻNYCH NAWIERCHNI**

ZADANIE INWESTYCYJNE	<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU DLA BUDOWY SIŁOWNI „POD CHMURKĄ” W M. SMOGÓRY</b>
ADRES	<b>DZIAŁA NR EWID 268/7, 346/2 GM. OŚNO LUBUSKIE JEDN. EWID. OŚNO LUBUSKIE OBRĘB SMOGÓRY</b>

**INWESTOR:  
GMINA OŚNO LUBUSKIE  
UL. RYNEK 1  
69-220 OŚNO LUBUSKIE**

**OPRACOWANIE :  
Dorota Thiemann**

**KOSZTORYSOWANIE**  
*Ingr Dorota Thiemann*  
ul. K. Wielkiego 61 pok. 212  
66 - 400 GORZÓW WLKP.  
NIP 599-191-85/16, tel. 793 622 111

**EGZEMPLARZ NR 1**

## **Przedmiar robót**

Przedmiot kosztorysu: **ZAGOSPODAROWANIE TERENU DLA BUDOWY  
SIŁOWNI "POD CHMURKĄ" W M. SMOGÓRY**

Lokalizacja: **Działka nr ewid. 268/7,  
Obręb ewid. Smogóry**

Zamawiający: **GMINA OŚNO LUBUSKIE**

Opracowany przez: **Dorota Thiemann - kosztorysant**

**Wartość kosztorysowa:**

słownie:

**Poziom cen:** I KW 2023

Kosztorys sporządził

Data: 2023-05-11

## **Przedmiar robót**

**Przedmiot kosztorysu: ZAGOSPODAROWANIE TERENU DLA BUDOWY  
SIŁOWNI "POD CHMURKĄ" W M. SMOGÓRY**

**Lokalizacja: Działka nr ewid. 268/7,  
Obręb ewid. Smogóry**

**Zamawiający: GMINA OŚNO LUBUSKIE**

**Opracowany przez: Dorota Thiemann - kosztorysant**

**Wartość kosztorysowa:**

słownie:

**Poziom cen: I KW 2023**

Kosztorys sporządził

Data: 2023-05-11

**37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu  
ZAGOSPODAROWANIE TERENU DLA BUDOWY SIŁOWNI "POD CHMURKĄ" W M. SMOGÓRY**

Identyfikator kosztorysu: PRZEDMIAR SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

**WD Spis działów przedmiaru robót**

wyk.dn: 2023-05-11 str. 1

Lp	Nazwa
1	Artykuły i sprzęt sportowy
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	NAWIERZCHNIA PIASKOWA
	NAWIERZCHNIA Z KORY
	OBRZEŻE PVC WYS. 100 MM
	ŻYWOPŁOT
	WYPOSAŻENIE
	NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

**37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu  
ZAGOSPODAROWANIE TERENU DLA BUDOWY SIŁOWNI "POD CHMURKĄ" W M. SMOGÓRY**

Identyfikator kosztorysu: PRZEDMIAR SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2023-05-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
10	KNR 2-01 505-4 STB 01.01.00 Reprofilacja powierzchni gruntu rodzimego mechaniczne, kat.gruntu I-III 216,53+696,39+22,08	m2	<b>935,00</b> 935,00
20	KNR 2-01 212-7 STB 01.01.00 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.60 m3, kat.gruntu I-III dowóz ziemi/piasku do wykonania nasypu	m3	<b>50,23</b>
30	KNR 2-01 214-4 STB 01.01.00 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV dowóz ziemi/piasku do wykonania nasypu	m3	<b>50,23</b>
40	KNR 2-01 313-2 STB 01.01.00 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowładowczymi, kat.gruntu III-IV (1,0+2,0)*0,70/2,0*28,10 (0,50+1,50)*0,70/2,0*29,60	m3	<b>50,23</b> 29,51 20,72
<b>2</b>	<b>NAWIERZCHNIA PIASKOWA</b>		
<b>2.1</b>	<b>Usunięcie humusu</b>		
50	KNR 2-21 217-4 [R=0,955] STB 01.01.00 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej mechaniczne spycharką, grunt zadarniony 13,70*15,80*0,20	m3	<b>43,29</b> 43,29
60	KNR 2-01 211-7 STB 01.01.00 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsiębierne o poj.chwybaka 0.60 m3, kat.gruntu I-III	m3	<b>43,29</b>
70	KNR 2-01 214-3 STB 01.01.00 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-II [RMS=18]	m3	<b>43,29</b>
<b>2.2</b>	<b>Korytownie</b>		
80	KNR 2-31 101-1 STB 01.04.00 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV 13,70*15,80	m2	<b>216,46</b> 216,46
90	KNR 2-31 101-2 STB 01.04.00 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=-2]	m2	<b>216,46</b>

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
100	KNR 2-01 211-7 STB 01.01.00 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsięwziębie o poj.chwybaka 0.60 m3, kat.gruntu I-III	m3	<b>21,65</b>
	216,46*0,10		21,65
110	KNR 2-01 214-4 STB 01.01.00 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyladowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [RMS=18]	m3	<b>21,65</b>

**2.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża**

120	KNR 2-31 103-4 STB 01.04.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	<b>216,46</b>
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------------

**2.4 Ułożenie geowłókniny**

130	KNR 9-11 101-2 STB 01.04.00 Ułożenie geowłókninami, sposobem ręcznym	m2	<b>216,46</b>
-----	----------------------------------------------------------------------------	----	---------------

**2.5 Nawierzchnia piaskowa**

140	KNR 2-31 202-7 STB 01.04.00 Nawierzchnie piaskowe warstw dolnych jezdni o gr.10 cm po zagęszczeniu, rozścielane mechanicznie	m2	<b>216,46</b>
150	KNR 2-31 202-8 STB 01.04.00 Nawierzchnie piaskowa warstw dolnych jezdni, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.10 cm po zagęszczeniu, rozścielane mechanicznie [RMS=10]	m2	<b>216,46</b>
160	KNR 2-31 202-9 STB 01.04.00 Nawierzchnie piaskowa warstw górnych jezdni o gr.8 cm po zagęszczeniu, rozścielane mechanicznie	m2	<b>216,46</b>
170	KNR 2-31 202-10 STB 01.04.00 Nawierzchnie piaskowa warstw górnych jezdni, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zagęszczeniu, rozścielane mechanicznie	m2	<b>216,46</b>

**2.6 Obrzeże**

180	KNR 2-31 401-4 STB 01.05.00 Rowki pod krawężniki i ławy obrzeże 30x30 cm, grunt kat.III-IV	m	<b>59,00</b>
	(13,70+15,80)*2,0		59,00
190	KNR 2-31 402-4 STB 01.05.00 Ławy betonowe z oporem pod obrzeże	m3	<b>5,31</b>
	59,0*0,09		5,31
200	KNR 2-31 407-5 STB 01.05.00 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	<b>59,00</b>

**3 NAWIERZCHNIA Z KORY****3.1 Korytowanie**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
210	KNR 2-31 101-7 STB 01.04.00 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 20 cm, grunt kat.III-IV	m2	22,08
220	KNR 2-31 101-8 STB 01.04.00 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.III-IV [RMS=3]	m2	-22,08
230	KNR 2-01 211-7 STB 01.01.00 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsięwziębie o poj.chwybaka 0.60 m3, kat.gruntu I-III	m3	1,10
	22,08*0,05	1,10	
240	KNR 2-01 214-4 STB 01.01.00 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyladowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [RMS=18]	m3	1,10
<b>3.2 Profilowanie i zagęszczanie</b>			
250	KNR 2-31 103-2 STB 01.04.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV	m2	22,08
<b>3.3 Ułożenie geowłókniny</b>			
260	KNR 9-11 101-2 STB 01.04.00 Ułożenie i geowłókninami	m2	22,08
<b>3.4 Rozścielenie kory</b>			
270	KNR 2-21 210-1 [R=0,955] STB 01.04.00 Ręczne rozrzucanie kory na terenie płaskim, gr.warstwy 2 cm [RMS=0,0001]	m2	22,08
	22,08	22,08	
280	KNR 2-21 210-2 [R=0,955] STB 01.04.00 Ręczne rozrzucanie kory na terenie płaskim, dodatek za każdy następny 1 cm gr.warstwy [RMS=0,0001;R=3;M=3;S=3]	m2	22,08
<b>4 OBRZEŻE PVC WYS. 100 MM</b>			
290	KNR 2-31 407-5 STB 01.05.00 Obrzeża PCV wys. 100 mm	m	56,00
<b>5 ŻYWOPŁOT</b>			
300	KNR 2-21 323-5 [R=0,955] STB 01.06.00 Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawa dołów o średnicy i głębokości 0.7 m TUJE	szt	56,00
	28,0/0,5	56,00	
<b>6 WYPOSAŻENIE [M=1,05]</b>			
310	KNR 2-23 310-4 [R=0,955] STB 01.03.00 Ustawienie urządzenia typu BIEGACZ wraz z wykonaniem fundamentu	szt	1,00
320	KNR 2-23 310-4 [R=0,955] STB 01.03.00 Ustawienie urządzenia typu WIOŚLARZ wraz z wykonaniem fundamentu	szt	1,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
330	KNR 2-23 310-4 [R=0,955] STB 01.03.00 Ustawienie urządzenia typu ORBITEK wraz z wykonaniem fundamentu	szt	1,00
340	KNR 2-23 310-4 [R=0,955] STB 01.03.00 Ustawienie urządzenia typu WYCIĄG GÓRNY + WYCISKANIE SIEDZĄC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH wraz z wykonaniem fundamentu	szt	1,00
350	KNR 2-23 310-4 [R=0,955] STB 01.03.00 Ustawienie urządzenia typu WYCISKANIE SIEDZĄC wraz z wykonaniem fundamentu	szt	1,00
360	KNR 2-23 310-4 [R=0,955] STB 01.03.00 Ustawienie urządzenia typu PRZYCIĄGANIE SIEDZĄC wraz z wykonaniem fundamentu	szt	1,00
370	KNR 2-23 310-4 [R=0,955] STB 01.03.00 Ustawienie urządzenia typu SERFER wraz z wykonaniem fundamentu	szt	1,00
380	KNR 2-23 310-4 [R=0,955] STB 01.03.00 Ustawienie urządzenia typu DRABINKA + PODCIĄG NÓG wraz z wykonaniem fundamentu	szt	1,00
390	KNR 2-23 310-4 [R=0,955] STB 01.03.00 Ustawienie urządzenia typu RÓWNOWAŻNIA wraz z wykonaniem fundamentu	szt	1,00
400	KNR 2-23 310-4 [R=0,955] STB 01.03.00 Ustawienie urządzenia typu TRAMPOLINA wraz z wykonaniem fundamentu	szt	1,00
410	KNR 2-23 310-4 [R=0,955] STB 01.03.00 Ustawienie urządzenia typu STÓŁ DO TENISA wraz z wykonaniem fundamentu	szt	1,00
420	KNR 2-23 310-4 [R=0,955] STB 01.03.00 Ustawienie urządzenia typu STREET WORKUT wraz z wykonaniem fundamentu	szt	1,00
430	KNR 2-23 310-4 [R=0,955] STB 01.03.00 Ustawienie tablicy z regulaminem korzystania z zestawu wraz z wykonaniem fundamentu	szt	1,00
440	KNR 2-23 310-4 [R=0,955] STB 01.03.00 Ustawienie ławek z oparciem wraz z wykonaniem fundamentu	szt	2,00
450	KNR 2-23 310-4 [R=0,955] STB 01.03.00 Ustawienie koszy na śmieci wraz z wykonaniem fundamentu	szt	2,00
460	KNR 2-23 310-4 [R=0,955] STB 01.03.00 Ustawienie urządzenia stojak na rowery wraz z wykonaniem fundamentu	szt	1,00

**7 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA****7.1 Usunięcie humusu**

470	KNR 2-21 217-4 [R=0,955] STB 01.01.00 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej mechaniczne spycharką, grunt zadarniony 696,39*0,20*0,50	m3	69,64
			69,64



Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
480	KNR 2-01 211-7 STB 01.01.00 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsięwzięte o poj.chwybaka 0.60 m3, kat.gruntu I-III	m3	<b>69,64</b>
490	KNR 2-01 214-3 STB 01.01.00 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładowymi - za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-II [RMS=18]	m3	<b>69,64</b>

**7.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża**

500	KNR 2-31 103-4 STB 01.04.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	<b>348,20</b>
	696,39*0,50	348,20	

**7.3 Trawnik**

510	KNR 2-21 218-3 [R=0,955] STB 01.06.00 Rozścielanie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, spycharkami	m3	<b>69,64</b>
	696,39*0,20*0,50	69,64	
520	KNR 2-21 401-4 [R=0,955] STB 01.06.00 Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt kat.I-II	m2	<b>348,20</b>
	696,39*0,50	348,20	

----- Koniec wydruku -----