

Przedmiar robót 049A/A3/2020-AiK

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń usługowo – handlowych na cele mieszkalne (dwa lokale mieszkalne) wraz z przebudową instalacji wod. – kan., en. elektrycznej i gazowej w budynku Domu Wiejskiego w Ujkowie Nowym (ul. Długa 1) oraz termomodernizacja budynku dla Gminy Bolesław - KONSTRUKCJE

| | |
|--------------------|--|
| Obiekt | Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń usługowo – handlowych na cele mieszkalne (dwa lokale mieszkalne) wraz z przebudową instalacji wod. – kan., en. elektrycznej i gazowej w budynku Domu Wiejskiego w Ujkowie Nowym (ul. Długa 1) oraz termomodernizacja budynku dla Gminy Bolesław-KONSTRUKCJE |
| Rodzaj robót | Konstrukcje |
| Branża | Budowlana |
| Kod CPV | 45262310-7 - Zbrojenie 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji |
| Lokalizacja | Ujków Nowy, ul. Długa 1, 32-329 Bolesław, działki nr ew. gr. 171/1, 171/2, 173/1 i 173/2 powiat Olkusz, województwo małopolskie |
| Zamawiający | Gmina Bolesław 32-329 Bolesław ul. Główna 58 |
| Inwestor | Gmina Bolesław 32-329 Bolesław ul. Główna 58 |
| Biuro kosztorysowe | A+S Sebastian Szymczyk, 32-300 Olkusz, ul. Stefana Żeromskiego 4/28 |

Jeżeli w kosztorysach, przedmiarach i innych załącznikach jest mowa o "produkcie, materiale czy systemie, została użyta nazwa własna" należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie przywołane w kosztorysie, przedmiarze lub innych załącznikach znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych

Spis treści

| | |
|---------------------|---|
| 1. Tabela elementów | 3 |
| 2. Przedmiar robót | 4 |

Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń usługowo – handlowych na cele mieszkalne (dwa lokale mieszkalne) wraz z przebudową instalacji wod. – kan., en. elektrycznej i gazowej w budynku Domu Wiejskiego w Ujkowie Nowym (ul. Długa 1) oraz termomodernizacja budynku dla Gminy Bolesław-KONSTRUKCJE

| Nr | Opis |
|----|--|
| 1. | Roboty rozbiórkowe |
| 2. | Wzmocnienie pod ściany wydzielające mieszkań |
| 3. | Nadproża |
| 4. | Roboty murarsko - tynkarskie |
| 5. | Posadzki |
| 6. | Wykończenie ścian / sufitów |
| 7. | Ślusarka i stolarka |
| 8. | Termomodernizacja |
| 9. | INNE |

Tabela obmiaru robót

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń usługowo – handlowych na cele mieszkalne (dwa lokale mieszkalne) wraz z przebudową instalacji wod. – kan., en. elektrycznej i gazowej w budynku Domu Wiejskiego w Ujkowie Nowym (ul. Długa 1) oraz termomodernizacja budynku dla Gminy Bolesław-KONSTRUKCJE

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Mnożnik |
|--|--------------------------------|---|--|---|---------|
| 1. Roboty rozbiórkowe | | | | | |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż istniejących instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, WC, umywalki itp. wraz z wywozem i utylizacją | kpl. | 1 | |
| 2 | KNR 4-01 0354/04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ² - rozebranie drzwi wewnętrznych | szt | 2 | |
| 3 | KNR 4-01 0354/08 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m ² Drzwi wejściowe 0,98*2,26 + 1,36*2,65 | m ² | 5,819 | |
| | | razem | m ² | 5,819 | |
| 4 | KNR 4-01 0354/11 | Wykucie z muru podokienników stalowych - demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 2,30*6 | m | 13,8 | |
| | | razem | m | 13,8 | |
| 5 | KNR 4-01 0354/08 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m ² - kraty w oknach i drzwiach 1,00*2,70 + 2,30*1,80 + 1,40*2,70 + 2,30*1,78 + 2,30*1,80 | m ² | 18,854 | |
| | | razem | m ² | 18,854 | |
| 6 | KNR 4-01 0354/05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m ² - okna PCV 2,30*1,80+2,30*1,78+2,30*1,80 | m ² | 12,374 | |
| | | razem | m ² | 12,374 | |
| 7 | KNR 4-01 0819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek Sala sprzedaży (4,80+0,86)*2,00 WC (1,08*4+1,14*2+1,18*2)*1,7 - 0,73*1,7*2 - 0,70*1,70 | m ² m ² | 11,32 11,56 | |
| | | razem | m ² | 22,88 | |
| 8 | KNR 4-04 0102/02 | Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu ściany WC 2,37*3,50*0,12 - 0,70*1,93*0,12 + 1,08*3,50*0,08 - 0,73*1,95*0,08 Ściana magazynu 2,37*3,50*0,12 - 0,80*2,04*0,12 | m ³ m ³ | 1,022 0,8 | |
| | | razem | m ³ | 1,822 | |
| 9 | KNR 4-01 0811/07 | Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej Sala sprzedaży 52,58 WC 2,56 Przedsiónek 3,51 Magazyn 12,49 | m ² m ² m ² m ² | 52,58 2,56 3,51 12,49 | |
| | | razem | m ² | 71,14 | |
| 10 | KNR 4-04 0301/04 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15cm 71,14*0,20 | m ³ | 14,228 | |
| | | razem | m ³ | 14,228 | |
| 11 | KNR 4-04 0301/08 | Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15cm - rozebranie zasypu poniżej wylewki 71,14*0,31 | m ³ | 22,053 | |
| | | razem | m ³ | 22,053 | |
| 12 | KNR 4-01 0701/02 | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m ² na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - pod płytkami | m ² | 22,88 | |
| 13 | KNR 4-04 1101/02 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku 22,88*0,04 1,822 71,14*0,05 10,671 25,61 22,88*0,05 | m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ | 0,915 1,822 3,557 10,671 25,61 1,144 | |
| | | razem | m ³ | 43,719 | |
| 14 | KNR 4-04 1101/05 (dopłata 10x) | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km | m ³ | 43,719 | |
| 2. Wzmocnienie pod ściany wydzielające mieszkań | | | | | |
| 15 | KNR 2-02 1101/07 | Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw | | | |

Tabela obmiaru robót

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń usługowo – handlowych na cele mieszkalne (dwa lokale mieszkalne) wraz z przebudową instalacji wod. – kan., en. elek-trycznej i gazowej w budynku Domu Wiejskiego w Ujkowie Nowym (ul. Długa 1) oraz termomodernizacja budynku dla Gminy Bolesław-KONSTRUKCJE

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Mnożnik |
|--------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|---------|
| | | (6,56+2,37)*8,07*0,30 | m3 | 21,62 | |
| | | razem | m3 | 21,62 | |
| 16 | KNR 2-02 0290/02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrowanej w elementach budynków i budowli - pręty fi 12 mm Pręt fi 12 mm 4*12,47*0,888/1000 | t | 0,044 | |
| | | razem | t | 0,044 | |
| 17 | KNR 2-02 0290/01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli - pręty fi 6 mm Podłużne fi 6 mm 14*12,47*0,222/1000 Poprzeczne fi 6 mm co 15 cm 12,47/0,15*(1,75+1,56)*0,222/1000 Strzemiona fi 6 co 25 cm 12,47/0,25*1,10*0,222/1000 | t t t | 0,039 0,061 0,012 | |
| | | razem | t | 0,112 | |
| 18 | KNR 2-02 1101/01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - beton B-20 (6,56+2,37)*8,07*0,12 + 12,47*(1,15+0,50)/2*0,18 | m3 | 10,5 | |
| | | razem | m3 | 10,5 | |
| 3. Nadproża | | | | | |
| 19 | KNR-W 4-01 0436/03 | Podstemplowanie stropów pojedynczymi stemplami na czas prac przy nadprożach N-1.1 2,59 N-1.3 1,70 N-1.4 1,52*2 | m m m | 2,59 1,7 3,04 | |
| | | razem | m | 7,33 | |
| 20 | KNR-W 4-01 0436/04 | Podstemplowanie nadproży N-1.1 2 N-1.3 1 N-1.4 2 | szt szt szt | 2 1 2 | |
| | | razem | szt | 5 | |
| 21 | KNR 4-01 0313/02 | Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek N-1.1 0,25*0,35*2,09 N-1.3 1,20*0,40*0,25 N-1.4 1,02*0,40*0,25*2 | m3 m3 m3 | 0,18 0,12 0,2 | |
| | | razem | m3 | 0,5 | |
| 22 | KNR 4-01 0313/03 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek N-1.1 0,25*0,35*0,20*2 N-1.3 0,40*0,25*0,20*2 N-1.4 0,40*0,25*0,20*2*2 | m3 m3 m3 | 0,04 0,04 0,08 | |
| | | razem | m3 | 0,16 | |
| 23 | KNR 4-04 0102/02 | Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu N-1.1 0,25*2,09*2,08 N-1.3 0,40*0,82*2,08 N-1.4 0,40*1,02*2,08 | m3 m3 m3 | 1,087 0,682 0,849 | |
| | | razem | m3 | 2,618 | |
| 24 | KNR 2-02 0290/02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrowanej w elementach budynków i budowli - pręty fi 12 mm N-1.1 2,59*5*0,888/1000 N-1.2 1,52*5*0,888/1000 N-1.3 1,70*7*0,888/1000 N-1.4 1,52*6*0,888/1000*2 N-1.6 1,42*4*0,888/1000 | t t t t t | 0,011 0,007 0,011 0,016 0,005 | |
| | | razem | t | 0,05 | |
| 25 | KNR 2-02 0290/01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli - pręty fi 6 mm N-1.1 2,59/0,12*1,20*0,222/1000 N-1.2 1,52/0,15*1,00*0,222/1000 N-1.3 1,70/0,15*2,00*0,222/1000 N-1.4 1,52/0,15*2,00*0,222/1000*2 N-1.6 1,42/0,15*0,64*0,222/1000 | t t t t t | 0,006 0,002 0,005 0,009 0,001 | |
| | | razem | t | 0,023 | |

Tabela obmiaru robót

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń usługowo – handlowych na cele mieszkalne (dwa lokale mieszkalne) wraz z przebudową instalacji wod. – kan., en. elek-trycznej i gazowej w budynku Domu Wiejskiego w Ujkowie Nowym (ul. Długa 1) oraz termomodernizacja budynku dla Gminy Bolesław-KONSTRUKCJE

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Mnożnik |
|--|--------------------------------------|--|-------|--------|---------|
| 26 | KNR 2-02 0210/03 | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12 z ręcznym układaniem betonu - beton B-25 N-1.1 0,25*0,35*2,59 N-1.2 1,52*0,25*0,25 | m3 | 0,227 | |
| | | | m3 | 0,095 | |
| | | | razem | m3 | 0,322 |
| 27 | KNR 2-02 0210/02 | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 10 z ręcznym układaniem betonu - beton B-25 N-1.3 1,70*0,40*0,25 N-1.4 1,52*0,40*0,25*2 | m3 | 0,17 | |
| | | | m3 | 0,304 | |
| | | | razem | m3 | 0,474 |
| 28 | KNR 2-02 0210/06 | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z ręcznym układaniem betonu - beton B-25 N-1.6 1,42*0,12*0,20 | m3 | 0,034 | |
| | | | razem | m3 | 0,034 |
| 29 | KNR 4-04 1101/03 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku 0,50+0,16+2,618 | m3 | 3,278 | |
| | | | razem | m3 | 3,278 |
| 30 | KNR 4-04 1101/06 (dopłata 10x) | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym 0,50+0,16+2,618 | m3 | 3,278 | |
| | | | razem | m3 | 3,278 |
| 4. Roboty murarsko - tynkarskie | | | | | |
| 31 | KNR 4-01 0304/01 | Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Przymurowanie otworów okiennych 0,50*0,43*1,80 * 2 Drzwi wejściowe 0,34*0,45*2,66 + 0,90*0,45*0,20 Drzwi wejściowe 2 0,84*0,45*2,66 | m3 | 0,774 | |
| | | | m3 | 0,488 | |
| | | | m3 | 1,005 | |
| | | | razem | m3 | 2,267 |
| 32 | KNR K-30 0106/01 | Ścianki działowe z pustaków Porotherm 11,5 P+W w budynkach jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m 2,37*3,50 (1,42+1,90)*3,50 - 0,90*2,00 3,15*3,50 - 0,80*2,00 | m2 | 8,295 | |
| | | | m2 | 9,82 | |
| | | | m2 | 9,425 | |
| | | | razem | m2 | 27,54 |
| 33 | KNR K-30 0103/01 | Ściany zewnętrzne do ocieplenia i konstrukcyjne z pustaków Porotherm 25 P+W w budynkach jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m 2,37*3,50 10*3,50 | m2 | 8,295 | |
| | | | m2 | 35 | |
| | | | razem | m2 | 43,295 |
| 34 | KNR 4-01 0716/02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich Ściany 11,5 (2,37+1,42+1,90+3,15)*2,80*2 - 0,90*2,00*2-0,8*2,00*2 Ściany 25 12,37*2,80*2 Po płytkach 22,88 | m2 | 42,704 | |
| | | | m2 | 69,272 | |
| | | | m2 | 22,88 | |
| | | | razem | m2 | 134,856 |
| 35 | KNR 4-01 0708/03 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 2,00*2*2+0,90*2 + 1,80*8 + 1,20+2,30+1,80*2 | m | 31,3 | |
| | | | razem | m | 31,3 |
| 36 | KNR 4-01 0708/02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 2,00*8 + 0,80*3 + 0,90 | m | 19,3 | |
| | | | razem | m | 19,3 |
| 37 | KNR 4-01 0708/01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów (2,00*2+0,90+0,80+2*2,00) | m | 9,7 | |
| | | | razem | m | 9,7 |

Tabela obmiaru robót

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń usługowo – handlowych na cele mieszkalne (dwa lokale mieszkalne) wraz z przebudową instalacji wod. – kan., en. elek-trycznej i gazowej w budynku Domu Wiejskiego w Ujkowie Nowym (ul. Długa 1) oraz termomodernizacja budynku dla Gminy Bolesław-KONSTRUKCJE

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Mnożnik |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| 5. Posadzki | | | | | |
| 38 | KNR 2-02 0607/01 | <p>Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej</p> <p>M1 31,66 M2 34,24</p> <p style="text-align: right;">razem</p> | m2 m2 m2 | 31,66 34,24 65,9 | |
| 39 | KNR 2-02 0609/03 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - styropian gr. 10 cm | m2 | 65,9 | |
| 40 | KNR 2-02 0607/01 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej | m2 | 65,9 | |
| 41 | KNR 2-02 1106/01 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm | m2 | 65,9 | |
| 42 | KNR 2-02 1106/03 (dopłata 3,5x) | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm | m2 | 65,9 | |
| 43 | KNR 2-02 1106/07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 65,9 | |
| 44 | KNR 2-02 1118/10 | <p>Posadzki z płytek o wymiarach 40x40cm układanych na klej metodą zwykłą</p> <p>Łazienki 5,21 + 5,55 Kuchnie 3,16*1,66 + 4,54*1,20</p> <p style="text-align: right;">razem</p> | m2 m2 m2 | 10,76 10,694 21,454 | |
| 45 | KNR 2-02 1120/02 | <p>Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek</p> <p>Kuchnie 0,60+3,16+1,66 + 1,20+4,54+1,20+0,60+0,60</p> <p style="text-align: right;">razem</p> | m m | 13,56 13,56 | |
| 46 | NNRNKB 8 1136/01 | <p>Posadzki z paneli podłogowych</p> <p>Wszystkie posadzki 4,27 + 7,07 + 14,77 + 19,38 + 7,28 + 2,37 - Kuchnie -(3,16*1,66 + 4,54*1,20)</p> <p style="text-align: right;">razem</p> | m2 m2 m2 | 55,14 -10,694 44,446 | |
| 6. Wykończenie ścian / sufitów | | | | | |
| 47 | KNR 2-02 2011/02 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm - sufit podwieszany | m2 | 65,9 | |
| 48 | KNR 4-01 0713/01 | <p>Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach</p> <p>M1-0/1 (3,16*2+4,72*2)*2,75 - 0,80*2,00*2 - 0,90*2,00*1 - 2,30*1,80 + (1,80*2+2,30)*0,35 M1-0/2 (3,05*2+2,37*2)*2,75 - 0,80*2,00-1,20*1,80 + (1,80*2+1,20)*0,35 M1-0/3 (2,37*4)*0,75 M1-0/4 (3,15*2+1,66*2)*2,75 - 0,90*2,00*2 M2-0/1 (6,56*2+3,90*2*0,60*2)*2,75 - 0,80*2,00*2 - 0,90*2,00 - 1,80*1,80 + 1,80*3*0,35 M2-0/2 (3,10*2+2,52*2)*2,75 - 0,80*2,00 - 1,80*1,80 + 1,80*3*0,35 M2-0/3 (2,26*2+2,41*2)*0,75 M2-0/4 (1,30*2+1,90*2)*2,75 - 0,90*2,00*2 - tynki nowe -134,856</p> <p style="text-align: right;">razem</p> | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 36,265 27,73 7,11 22,855 55,47 27,96 7,005 14 -134,856 63,539 | |
| 49 | KNR 4-01 1204/08 | <p>Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku</p> <p>M1-0/1 (3,16*2+4,72*2)*2,75 - 0,80*2,00*2 - 0,90*2,00*1 - 2,30*1,80 + (1,80*2+2,30)*0,35 M1-0/2 (3,05*2+2,37*2)*2,75 - 0,80*2,00-1,20*1,80 + (1,80*2+1,20)*0,35 M1-0/3 (2,37*4)*0,75 M1-0/4 (3,15*2+1,66*2)*2,75 - 0,90*2,00*2 M2-0/1 (6,56*2+3,90*2*0,60*2)*2,75 - 0,80*2,00*2 - 0,90*2,00 - 1,80*1,80 + 1,80*3*0,35 M2-0/2 (3,10*2+2,52*2)*2,75 - 0,80*2,00 - 1,80*1,80 + 1,80*3*0,35 M2-0/3 (2,26*2+2,41*2)*0,75 M2-0/4 (1,30*2+1,90*2)*2,75 - 0,90*2,00*2</p> <p style="text-align: right;">razem</p> | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 36,265 27,73 7,11 22,855 55,47 27,96 7,005 14 198,395 | |
| 50 | KNR-W 2-02 0840/06 | <p>Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej</p> <p>Łazienki (2,41*4 + 2,26*2+2,37*2)*2,20 - 0,80*2,00*2 Fartuchy w kuchni (0,60+3,16+0,60)*1,20*2</p> | m2 m2 | 38,38 10,464 | |

Tabela obmiaru robót

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń usługowo – handlowych na cele mieszkalne (dwa lokale mieszkalne) wraz z przebudową instalacji wod. – kan., en. elek-trycznej i gazowej w budynku Domu Wiejskiego w Ujkowie Nowym (ul. Długa 1) oraz termomodernizacja budynku dla Gminy Bolesław-KONSTRUKCJE

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Mnożnik |
|-----|-------------------------|---|------|---------|---------|
| | | razem | m2 | 48,844 | |
| 51 | KNP 4 1101/02 | Zagruntowanie powierzchni tynków wewnętrznych przed malowaniem kolorem jasnym przy powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 | m2 | 198,395 | |
| 52 | KNR 4-01 1204/02 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | | | |
| | | M1-0/1 (3,16*2+4,72*2)*2,75 - 0,80*2,00*2 - 0,90*2,00*1 - 2,30*1,80 + (1,80*2+2,30)*0,35 | m2 | 36,265 | |
| | | M1-0/2 (3,05*2+2,37*2)*2,75 - 0,80*2,00-1,20*1,80 + (1,80*2+1,20)*0,35 | m2 | 27,73 | |
| | | M1-0/3 (2,37*4)*0,75 | m2 | 7,11 | |
| | | M1-0/4 (3,15*2+1,66*2)*2,75 - 0,90*2,00*2 | m2 | 22,855 | |
| | | M2-0/1 (6,56*2+3,90*2*0,60*2)*2,75 - 0,80*2,00*2 - 0,90*2,00 - 1,80*1,80 + 1,80*3*0,35 | m2 | 55,47 | |
| | | M2-0/2 (3,10*2+2,52*2)*2,75 - 0,80*2,00 - 1,80*1,80 + 1,80*3*0,35 | m2 | 27,96 | |
| | | M2-0/3 (2,26*2+2,41*2)*0,75 | m2 | 7,005 | |
| | | M2-0/4 (1,30*2+1,90*2)*2,75 - 0,90*2,00*2 | m2 | 14 | |
| | | zabudowa rur wentylacyjnych 3,25 | m2 | 3,25 | |
| | | razem | m2 | 201,645 | |
| 53 | KNR 4-01 1204/01 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sufitów | m2 | 65,9 | |
| 54 | KNR 2-02 2004/03 | Obudowa dwuwarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-02 na rusztach metalowych pojedynczych - zabudowa rur wentylacyjnych na piętrze (0,80+0,20)*3,25 | | | |
| | | | m2 | 3,25 | |
| | | razem | m2 | 3,25 | |
| | | 7. Ślusarka i stolarka | | | |
| 55 | KNR 2-02 1016/02 | Ościeżnice drzwiowe dla drzwi wewnątrzlokalowych | szt | 6 | |
| 56 | KNR 2-02 1017/02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 0,90*2,00*2 + 0,80*2,00*4 | | | |
| | | | m2 | 10 | |
| | | razem | m2 | 10 | |
| 57 | KNR-W 2-02 1027/02 | Drzwi zewnętrzne stalowe 0,90*2,00*2 | | | |
| | | | m2 | 3,6 | |
| | | razem | m2 | 3,6 | |
| 58 | KNR 0-19 0928/07 | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCW o powierzchni ponad 1,5m2 1,20*1,80 | | | |
| | | | m2 | 2,16 | |
| | | razem | m2 | 2,16 | |
| 59 | KNR 0-19 0928/11 | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 1,80*1,80*2 2,30*1,80 | | | |
| | | | m2 | 6,48 | |
| | | | m2 | 4,14 | |
| | | razem | m2 | 10,62 | |
| 60 | KNKRB 2 0104/06 | Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m - parapety wewnętrzne PCV | szt | 4 | |
| | | 8. Termomodernizacja | | | |
| | | 9. INNE | | | |
| 123 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż kuchenki elektrycznej z piekarnikiem, wolnostojącej | | | |
| | | | szt. | 2 | |
| 124 | Kalkulacja indywidualna | Przeniesienie skrzynki gazowej wraz z jej wymiana na nową nierdzewną | | | |
| | | | szt. | 1 | |
| 125 | Kalkulacja indywidualna | Zwiększenie odsadzki od ściany oistniejącej rury gazowej | | | |
| | | | kpl. | 1 | |