RZUT PIWNICY
SKALA 1:100

Proj. okna podmurować cegłą pełną.

Ist. okna zdemontować, otwory zamurować.

Ist. strop nad piwnicą (sufit) docieplić styropianem EPS o współ. przewodzenia ciepła 0,031 W/mK gr.11cm, wykończyć tynkiem cienkowarstwowym mineralnym.

2 x kocioł ścienny na gaz propan system kaskadowy, moc 2x 90 kW

część niepodpiwniczona

Ist. strop nad piwnicą (sufit) docieplić pianką pur o współczynniku przewodzenia ciepła 0,020-0,022 W/mK gr.7cm.

Ist. otwór okienny i drzwiowy zamurować cegła pełną.

Ist. otwór drzwiowy zamurować cegła pełną.

Ist część piwnicy do rozbiórki.

Ist. schody zewnętrzne i spoczniki do rozbiórki.

Ist. okna zdemontować, otwory zamurować, od zew. wykończyć płytami granitowymi gr.3cm, ist. stalowe zsypy zdemontować.

istniejące przyłącze ks 0,15

Ist. okna zdemontować, otwory zamurować, od zew. wykończyć płytami granitowymi gr.3cm, ist. stalowe zsypy zdemontować.

Ist otwór od zew. wykończyć płytami granitowymi gr.3cm.

istniejące przyłącze ks 0,15

OZNACZENIA:

- k1 – pion kanalizacji sanitarnej
- rury instalacji kanalizacji sanitarnej
- rury instalacji wody zimnej, i ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji
- pion instalacji wody ciepłej, cyrkulacji, wody zimnej
- c15 pion c.o.

obiekt: Przedszkole nr 3 w Strzegomiu "Zielony zakątek" adres: Strzegom, ul.Parkowa8, dz.nr1145, obr.0003,Śródmiescie nr3 inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom	tytuł: rzut piwnicy	projektował: inż. Sylwia Szcześniak nr upr. 338/DOŚ/13 DOŚ/IS/0146/14	sprawdził: mgr inż. Lesław Sokólski nr upr. 165/DOŚ/04 DOŚ/IS/1796/01
rys.nr 6-IS	skala: 1:100	data: 25.09.2020	faza: projekt budowlany instalacja wody zimnej cwu, cyrk. i kanal sanita.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. arch. Ewa Ostapińska
siedziba: UL. ZMORSKIEGO 29, 58-100 ŚWIDNICA
biuro: UL. BOCZNA 6/01, 58-100 ŚWIDNICA
TEL. 608 053 071, ewaostapinska@op.pl