


- LEGENDA:
- kanalizacja deszczowa PVC SN8
 - rura drenarska Dz92/Dw80 z otworami 2,5 x 5,0
 - x - infrastruktura do wyłączenia z eksploatacji

- UWAGI:
1. Odległość pomiędzy rurami drenarskimi max.5,0m
 2. Wyprofilować spadki podbudowy w kierunku rur drenarskich – spadek 2%
 3. Rurociągi kanalizacyjne układane w strefie przemarzania zabezpieczyć termicznie keramzytem zabezpieczonym przed zawilgoceniem.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA: M-PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Znanieckiego 14/14, 03-980 Warszawa
tel. 792-377-027, 794-377-027
e-mail: biuro@pracowniamprojekt.pl, www.pracowniamprojekt.pl

INWESTOR: Gmina Łomianki
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115

NAZWA INWESTYCJI: Remont boiska sportowego (do piłki nożnej) mieszczącego się przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach w ramach zadania Budżetowego nr 2022/12, pn. Modernizacja obiektów sportowych typu „Orlik”.

TYTUŁ RYSUNKU: REMONT BOISKA
Plan sytuacyjny - odwodnienie boiska do piłki nożnej

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Dariusz Krawczyk	MA/014/10	
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Filipiuk	MAZ/0221/POOS/11	

BRANŻA: ARCHITEKTURA / INSTALACJE SANITARNE	NR PROJEKTU: 09/02/20	DATA: 11/2023	SKALA: 1:500	NR RYSUNKU: 02.1	REWIZJA: 0
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY					

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SĄ W METRACH.
NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA PROJEKTOWEGO.