



GMINA MIEJSKA
GIŻYCKO



Giżycko, 12.11.2024 r.

Znak sprawy: ZP.271.1.32.2024.MS

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SWZ NR 1

W związku z otrzymanym zapytaniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Remont ul. 3 Maja do ul. Sikorskiego w Giżycku**” Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie 1.

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Odpowiedź 1.

Zamawiający potwierdza, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Pytanie nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

Odpowiedź 2.

Zamawiający potwierdza, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

Pytanie nr 3.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

Odpowiedź 3.

Zamawiający potwierdza, że jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

Pytanie nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem kto jest właścicielem destruktu powstałego z rozbiórki nawierzchni bitumicznej. Jeżeli Zamawiający, wnosimy o podanie odległości odwozu.

Odpowiedź 4.

Zamawiający informuje, że właścicielem destruktu powstałego z rozbiórki nawierzchni bitumicznej jest Wykonawca.



GMINA MIEJSKA
GIŻYCKO

Pytanie nr 5.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy krawężniki oraz obrzeża pochodzące z rozbiórki należy zutylizować.

Odpowiedź 5.

Zamawiający potwierdza, że krawężniki oraz obrzeża pochodzące z rozbiórki należy zutylizować.

Pytanie nr 6.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że materiał pochodzący z rozbiórki nawierzchni chodników i zjazdów podlega utylizacji.

Odpowiedź 6.

Zamawiający potwierdza, że materiał pochodzący z rozbiórki nawierzchni chodników i zjazdów podlega utylizacji.

Pytanie nr 7.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wskazanie odległości odwozu wywozu tablic i słupków do znaków.

Odpowiedź 7.

Zamawiający informuje, że odbierze tablice i słupki z terenu budowy.

Pytanie nr 8.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na który powołano się w SWZ.

Odpowiedź 8.

Zamawiający przedkłada pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pytanie nr 9.

Przedmiar poz. 2.1 *Wykonanie wykopów z odwozem urobku*. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą wskazanie do czego odnosi się ta pozycja.

Odpowiedź 9.

Zamawiający informuje, że nie należy uwzględnić powyższej pozycji do wyceny.

Pytanie nr 10.

Przedmiar poz. 2.2 *Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu (z zakupem materiału)*. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą wskazanie do czego odnosi się ta pozycja.

Odpowiedź 10.

Zamawiający informuje, że nie należy uwzględnić powyższej pozycji.

Pytanie nr 11.

Przedmiar poz. 4.4 *Wykonanie podbudowy gr. 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 na chodnikach*. Dokumentacja projektowa wskazuje, że podbudowa ma być wykonana gr. 15 cm. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 11.

Zamawiający informuje, że do szacowania należy przyjąć wykonanie podbudowy grubości 10 cm.



GMINA MIEJSKA
GIŻYCKO

Pytanie nr 12.

Przedmiar poz. 4.5 *Wykonanie podbudowy gr. 10 cm z betonu C8/10 na zjazdach z kostki betonowej.* Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy dopuszcza wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0.

Odpowiedź 12.

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0.

Pytanie nr 13.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przedłożenie przekroju normalnego dla zjazdów.

Odpowiedź 13.

Zamawiający informuje, że konstrukcja zjazdu została opisana w pkt. 4.6 Opisu technicznego (Załącznik nr 9 do SWZ – Dokumentacja projektowa i STWiOR) niniejszego postępowania.

Pytanie nr 14.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że grubość podbudowy na zjazdach ma wynosić 10 cm.

Odpowiedź 14.

Zamawiający potwierdza, że grubość podbudowy na zjazdach ma wynosić 10 cm.

Pytanie nr 15.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że nawierzchnia jezdni ma być wykonana dla kategorii ruchu KR3.

Odpowiedź 15.

Zamawiający potwierdza, że nawierzchnia jezdni ma być wykonana dla kategorii ruchu KR3.

Pytanie nr 16.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy w ramach inwestycji należy wymienić hydranty.

Odpowiedź 16.

Zamawiający informuje, że w ramach inwestycji nie uwzględnia się wymiany hydrantów.

Pytanie nr 17.

Projekt wskazuje, że w jezdni znajdują się wpusty uliczne. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uzupełnienie przedmiaru o pozycje obejmujące regulację tych urządzeń. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy do regulacji należy przyjąć koszty zakupu nowych elementów.

Odpowiedź 17.

Zamawiający informuje, że uzupełnia przedmiar o pozycję dotyczącą regulacji wpustów i urządzeń. Regulacje nie obejmują zakupu nowego materiału.



GMINA MIEJSKA
GIŻYCKO

Pytanie nr 18.

Projekt wskazuje, że w jezdni znajdują się studzienki wodociągowe. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uzupełnienie przedmiaru o pozycje obejmujące regulację tych urządzeń. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy do regulacji należy przyjąć koszty zakupu nowych elementów.

Odpowiedź 18.

Zamawiający informuje, że uzupełnia przedmiar o pozycję dotyczącą regulacji wpustów i urządzeń. Regulacje nie obejmują zakupu nowego materiału.

Pytanie nr 19.

Projekt wskazuje, że w jezdni oraz chodniku znajdują się włazy kanałowe. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uzupełnienie przedmiaru o pozycje obejmujące regulację tych urządzeń. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy do regulacji należy przyjąć koszty zakupu nowych elementów.

Odpowiedź 19.

Zamawiający informuje, że uzupełnia przedmiar o pozycję dotyczącą regulacji wpustów i urządzeń. Regulacje nie obejmują zakupu nowego materiału.

Pytanie nr 20.

Przedmiar poz. 7.4 *Humusowanie terenów zielonych gr. 10 cm z obsianiem trawą*. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wskazanie lokalizacji, gdzie mają być te roboty wykonane.

Pytanie 20.

Zamawiający informuje, że humusowanie terenów zielonych gr. 10 cm z obsianiem trawą należy wykonać przed budynkiem znajdującym się przy ul. 3 Maja 6 oraz na terenie w pobliżu parkingu, tj. od km ok. 0+121 do 0+140 SP oraz od km ok. 0+147 do ok. 0+188 SP.

Pytanie nr 21.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, z jakiego materiału ma być wykonane oznakowanie grubowarstwowe: z masy chemoutwardzalnej czy termoplastycznej.

Odpowiedź 21.

Zamawiający informuje, że oznakowanie grubowarstwowe ma być wykonane z masy chemoutwardzalnej.

Pytanie 22.

Proszę o potwierdzenie, że należy wymienić oprawy i słupy oświetleniowe zgodnie z przedmiarem. Jeśli należy wymienić tylko oprawy to proszę o zmianę przedmiaru.

Odpowiedź 22.

Zamawiający informuje, że w ramach inwestycji należy wymienić oprawy i słupy.

Pytanie 23.

Proszę o dołączenie uzgodnienia z Gestorem sieci elektrycznej.

Odpowiedź 23.

Zamawiający informuje, że właścicielem sieci jest Gmina Miejska Giżycko. Natomiast prace wchodzące w zakres inwestycji nie wymagają ingerencji w sieć należącą do zakładu energetycznego.



GMINA MIEJSKA
GIŻYCKO

Pytanie 24.

W dokumentacji napisano, że należy w wycenie uwzględnić nadzór archeologiczny zgodnie z pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WUOZ-ELK.5142.296.2024. Proszę o zamieszczenie pozwolenia o nr WUOZ-ELK.5142.296.2024.

Odpowiedź 24.

Zamawiający przedkłada pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pytanie 25.

W opisie technicznym oraz przekroju normlanym napisano, że po sfrezowaniu nawierzchni należy ułożyć warstwę wyrównawczą z mieszanki kruszywa 0/31,5 C50/30 o średniej grubości 20 cm, w przedmiarze brak jest takiej pozycji. Proszę o określenie czy w wycenie należy przyjąć warstwę z mieszanki kruszywa 0/31,5 C50/30 o średniej grubości 20 cm oraz o dodanie pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź 25.

Zamawiający informuje, że nie należy przyjmować powyższej pozycji do wyceny.

Pytanie 26.

W opisie technicznym oraz przekroju normlanym napisano, że warstwa ulepszanego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 na chodniku powinna mieć 15 cm grubości, natomiast w przedmiarze jest 10 cm. Proszę o określenie prawidłowej grubości warstwy ulepszanego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 na chodniku.

Odpowiedź 26.

Zamawiający informuje, że warstwa ulepszanego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 na chodniku powinna mieć 10 cm grubości.

Pytanie 27.

W opisie technicznym napisano, że warstwa podbudowy z betonu C8/10 na zjazdach powinna mieć 15 cm grubości, natomiast w przedmiarze jest 10 cm. Proszę o określenie prawidłowej grubości warstwy podbudowy z betonu C8/10 na zjazdach.

Odpowiedź 27.

Zamawiający informuję, że warstwa podbudowy z betonu C8/10 na zjazdach powinna mieć 10 cm grubości

Pytanie 28.

Proszę o potwierdzenie, że istniejącego krawężnika wzdłuż jezdni od km ok. 0+150 do 0+201,33 SL nie należy wymieniać na nowy ani regulować.

Odpowiedź 28.

Zamawiający potwierdza, że wzdłuż jezdni od km ok. 0+150 do 0+201,33 SL nie należy wymieniać na nowy ani regulować.



GMINA MIEJSKA
GIŻYCKO

Pytanie 29.

Czy hydrant w km ok. 0+085 SP należy przesunąć? Jeśli tak, to proszę o wskazanie zakresu robót oraz odległości.

Odpowiedź 29.

Zamawiający informuje, że hydrantu w km ok. 0+085 SP nie należy przesuwac.

Pytanie 30.

Czy hydrant w km ok. 0+028 SP należy przesunąć? Jeśli tak, to proszę o wskazanie zakresu robót oraz odległości.

Odpowiedź 30.

Zamawiający informuje, że hydrantu w km ok. 0+028 SP nie należy przesuwac.

Pytanie 31.

Proszę o potwierdzenie, że schodów przy budynkach nie należy remontować.

Odpowiedź 31.

Zamawiający potwierdza, że schodów przy budynkach nie należy remontować.

Pytanie 32.

Wg opisu technicznego należy istniejące wpusty uliczne zlikwidować i wybudować nowe z osadnikiem wraz z przykanalikami, w przedmiarze brak jest pozycji odnoszących się do wymienionych prac. Jeśli należy wykonać wyżej wymienione roboty to proszę o dodanie pozycji przedmiarowych, zakresu prac oraz ilości.

Odpowiedź 32.

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć regulację wpustów ulicznych bez zakupu materiału.

Pytanie 33.

Wg SST należy zdjąć warstwę humusu o gr. 30 cm, w przedmiarze brak jest pozycji odnoszącej się do zdjęcia humusu. Czy w wycenie należy przyjąć zdjęcie warstwy humusu o gr. 30 cm? Jeśli tak, to proszę o dodanie pozycji przedmiarowej oraz ilości.

Odpowiedź 33.

Zamawiający informuje, że do wyceny nie należy przyjmować zdjęcia humusu o gr. 30 cm.

Pytanie 34.

Wg SST koryto pod chodniki i zjazdy powinno mieć 20 cm grubości, natomiast w przedmiarze jest 10 cm grubości. Proszę o określenie grubości koryta dla chodnika i zjazdów.

Odpowiedź 34.

Zamawiający informuje, że koryto pod chodniki i zjazdy powinno mieć 10 cm grubości.



GMINA MIEJSKA
GIŻYCKO

Pytanie 35.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntami niezbędnymi do wykonania inwestycji.

Odpowiedź 35.

Zamawiający informuje, że dysponuje gruntami niezbędnymi do wykonania inwestycji.

Pytanie 36.

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Odpowiedź 36.

Zamawiający informuje, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

(-) Ewa Ostrowska

Burmistrz Giżycka