

D Dach

- Papa zgrzewalna
- Warstwa wyrównawcza 6 cm
- Styropian EPS 100 ze spadkiem 31-10 cm
- Płyta stropu 24 cm
- Tynk cementowo-wapienny

P Podłoga na gruncie

- Posadzka ceramiczna
- Warstwa wyrównawcza 6 cm
- Styropian podłoga EPS 10 cm
- Papa termozgrzewalna
- Podkład betonowy 12 cm
- Podkład z piasku 20 cm
- Grunt rodzimy

SF Ściana fundamentowa

- Folia kubełkowa
- Styropian EPS 10 cm
- Izolacja powłokowa
- Tynk cementowy
- Bloczek fundamentowy gr. 25 cm
- Tynk cementowy
- Izolacja powłokowa

S Ściana zewnętrzna

- Tynk strukturalny
- Styropian EPS 15 cm
- Bloczek silikatowy gr. 25 cm
- Tynk cement.- wapienny

S1 Ściana wewnętrzna

- Tynk cement.- wapienny
- Bloczek silikatowy gr. 12 cm
- Tynk cement.- wapienny

	DBD STUDIO Szczupakowski Ludomir UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 61, 88-100 INOWROCŁAW
OBIEKT: BUDYNEK SOCJALNY INOWROCŁAW, UL. BUDOWLANA DZIAŁKA NR 62	Skala 1 : 50 / Nr Rys. 9
INWESTOR: REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH UL. BUDOWLANA 40 88-100 INOWROCŁAW	DATA OPRACOWANIA MARZEC 2024 R.
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ B-B	Branża Architektura
OPRACOWAŁ: Ludomir Szczupakowski upr. nr GP-KZ-7342/346/94	
PROJEKTANT:	