

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU  
ADRES INWESTYCJI : ZIELONA GÓRA UL.SOWIŃSKIEGO 44 A  
INWESTOR : ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  
ADRES INWESTORA : ZIELONA GÓRA UL.ZJEDNOCZENIA 110  
WYKONAWCA ROBÓT : -  
ADRES WYKONAWCY : -

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JERZY MAĆKOWIAK  
DATA OPRACOWANIA : 23.09.2021

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>SOWIŃSKIEGO 44 A</b>					
1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 24*14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 336.000	 336.000
2	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następne trzy warstwy Krotność = 3 24*14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 336.000	 336.000
3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.25*75+0.25*24+0.50*52+0.70*17+0.75*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67.150	 67.150
4	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 24	m m	 24.000	 24.000
5	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 13	m m	 13.000	 13.000
6	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek kominów. z blachy nie nadającej się do użytku (0.42+2.00)*2*0.30+(0.55+1.00)*2*0.30+(0.42+1.50)*2*0.30+(0.42+2.25)*2*0.30+(0.42+1.55)*2*0.30+(0.50+0.47)*2*0.30+(0.42+1.53)*2*0.30+(0.71+0.42)*2*0.30+(0.46+0.88)*2*0.30+(0.60+0.47)*2*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.194	 10.194
7	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku 24.750	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.750	 24.750
8	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową gzymsie pod obróbkę z blachy cynkowej 1.00*17.00+1.00*6.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.000	 23.000
9	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku 0.701*17.00+0.75*6.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.417	 16.417
10	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku 24.00	m m	 24.000	 24.000
11	KNR-W 2-02 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku 13.00	m m	 13.000	 13.000
12	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową 336.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 336.000	 336.000
13	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 106.822	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 106.822	 106.822
14	KNR-W 2-02 0515-01	Listwa dociskowa z blachy z cynku szer 8 cm 2.405	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.405	 2.405
15	KNR-W 2-02 0616-06	Izolacja listwy dociskowej obróbek komina kitem asfaltowym 30.060	m m	 30.060	 30.060
16	kalk. własna	Ocieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej gr. 25 cm metodą wdmuchiwania 336.00	m m	 336.000	 336.000
17	cena zakładowa	Koszty przyjęcia i utylizacji papy i blachy na wysypisku komunalnym 6.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.000	 6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 13-14 0301-01	Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach budynku 13.00*2+14.00*4	m	RAZEM	6.000
			m	82.000	
				RAZEM	82.000