

Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich  
Sp. z o.o.  
ul. Towarowa 1,  
42-600 Tarnowskie Góry

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie izolacji poniżej gruntu wraz z naprawą ściany zewnętrznej  
ADRES INWESTYCJI : ul. Teofila Królika 8 w Tarnowskich Górach  
INWESTOR : Urząd Miasta Tarnowskie Góry  
ADRES INWESTORA : 42-600 Tarnowskie Góry Rynek 4  
WYKONAWCA ROBÓT : Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich Sp. z o.o.  
ADRES WYKONAWCY : ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sabina Mnich

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty remontowe</b>					
1		<b>Roboty poniżej gruntu wykonane od strony ulicy</b>			
1	Kalkulacja d.1 własna	Oplata za zajęcie chodnika na czas wykonywania prac 17.9*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.850</b>
2	KNR 4-04 d.1 0901-03+ KNR4- 040901-04	Analogia - Odgródzenie terenu wokół wykopu - zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych - ogrodzenie tymczasowe - postawienie i rozbiórka 1.5+17.9+1.5	m m	20.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.900</b>
3	KNR 2-31 d.1 0814-05	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, krawężnik 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 17.9	m m	17.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.900</b>
4	KNR 2-31 d.1 0805-03	Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie 17.9*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.850</b>
5	d.1	Zabezpieczenie schodów przed zapadnięciem w czasie robót ziemnych 1	szt szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
6	d.1	Zabezpieczenie studzienki odwadniającej rury spustowe przed zapadnięciem w czasie robót ziemnych 1	szt szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
7	KNR 4-01 d.1 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, w gruncie kategorii IV 17.9*1.0*1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	26.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.850</b>
8	KNR 4-01 d.1 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5m, głębokość do 3m (1.5+17.9+1.5)*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.900</b>
9	KNR 4-01 d.1 0107-08	Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego 2.0*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 17.9*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.900</b>
11	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1km, 17.9*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.358	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.358</b>
12	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1km, gruz (kol.17-19) Krotność = 7 0.358	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.358	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.358</b>
13	d.1	Oplata za składowanie gruzu 0.358	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.358	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.358</b>
14	KNR-W 4-01 d.1 0737-01	Oczyszczenie ściernie ścian piwnic. 17.9*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.900</b>
15	KNR 4-01 d.1 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ce-ramicznych, gazo- i pianobe- tonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni pod-łogi do 5 m2 17.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.900</b>
16	KNR 0-40 d.1 0213-01	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - gruntowanie muru bez hydroizolacji - lepek asfaltowo-kauczukowy 17.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.900</b>
17	KNR 0-40 d.1 0213-0301	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku, wykonanie hydroizolacji,- lepek asfaltowo-kauczukowy 17.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.9	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.9</b>
18	KNR-W 2-02 d.1 0608-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku. Styropian XPS 035 gr. 10 cm. na lepiku asfaltowo-kauczukowym 17.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.90</b>
19	KNR 0-23 d.1 2612-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki; Uwaga: zastosowano siatkę 175 g/m2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		17.9	m <sup>2</sup>	17.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.90</b>
20	KNR-W 2-02 d.1 0606-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubelkowej  (0.1+17.9+0.1)*1.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.9	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.9</b>
21	KNR 0-28 d.1 2629-03 od strony uli-cy	Montaż listwy zamykającej do folii kubelkowej  17.9	m  m	  17.9	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.9</b>
22	KNR 0-40 d.1 0102-01	Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5cm na styku fundamentu i ściany - za- prawa naprawcza 17.9	mb  mb	  17.9	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.9</b>
23	KNR 4-02 d.1 0214-04	Wymiana czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm  1	szt.  szt.	  1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
24	KNR 4-02 d.1 0217-01	Wymiana rury deszczowej o śr. 150 mm - rura pionowa poniżej gajgera  1	szt.  szt.	  1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
25	KNR 4-02 d.1 0217-02	Wymiana elementów rury deszczowej o śr. 150 mm - kolana żeliwne  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
26	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm, grunt kategorii III 26.85	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  26.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.850</b>