


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

N1	NAWIERZCHNIA MINERALNA TYPU HANSEGRAND
	miat kamienny / gr. 3cm
	kruszywo łamane (frakcja 0-8mm) / gr. 5cm
	podbudowa z kruszywa łamanego lub tłucznią stabilizowaną mechanicznie (frakcja 0-31,5mm) / 15cm
	geowłóknina
	grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

PRZEKRÓJ TYPOWY



JEDNOSTKA PROJEKTOWA :



CLIP KAMIL SKIBICKI
biuro ul. Okrzei 74b lok 5
87-800 Włocławek
tel. +48 724 76 73 69
www.clip.com.pl

INWESTOR:

Gmina Koneck
ul. Włodzimierza Lubańskiego 11
87-702 Koneck

PROJEKTANT

SŁAWOMIR SERKOWSKI
nr upr.: KUP/0061/PWBKb/16

podpis:

Rewitalizacja i zagospodarowanie - remont wraz z budową obiektów małej architektury na terenie zabytkowego parku krajobrazowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Koneck na działce nr 386/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Koneck, gmina Koneck

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ

DATA WYDANIA

11.07.2024r.

NR RYSUNKU

2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 80 z 2000r., poz. 904).

SKALA
1:10