

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar
1		<b>WYBURZENIE BUDYNKU UŻYTKOWEGO</b>		
		<b>LOTNICZA 1</b>		
		<b>działka 38/ 32</b>		
d.1	KNR 4-04 0507-04 z.o.3.1.	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki korytkowej, holenderskiej, mnicha, mniszki - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>	7.4*22.2*2 = 328.560
d.1	KNR 4-04 0403-03 z.o.3.1.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>	7.4*22.2*2 = 328.560
d.1	KNR 4-04 0403-02 z.o.3.1.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>	7.4*22.2*2 = 328.560
d.1	KNR 4-04 0403-05 z.o.3.1.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>	7.4*22.2*2 = 328.560
d.1	KNR 4-04 0506-05 z.o.3.1.	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m	22.1*2 = 44.200
d.1	KNR 4-04 0506-06 z.o.3.1.	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m	10.4
d.1	KNR 4-04 0506-04 z.o.3.1.	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>	20.20
d.1	KNR 4-04 0402-03 z.o.3.1.	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	szt.	2
d.1	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych	m <sup>2</sup>	46
d.1	KNR 4-04 0405-02 z.o.3.1.	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półpust - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>	193
d.1	KNR 4-04 0406-01 z.o.3.1.	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>	193
d.1	KNR 4-04 0406-02 z.o.3.1.	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>	193
d.1	KNR 4-04 0406-03 z.o.3.1.	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>	193*2 = 386.000
d.1	KNR 4-04 0406-05 z.o.3.1.	Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m	9.6*20 = 192.000
d.1	KNR 4-04 0107-01 z.o.3.1.	Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>	9.2*8 = 73.600
d.1	KNR 4-04 0301-04 z.o.3.1.	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>3</sup>	2.2*2.3*0.3*2 = 3.036
d.1	KNR 4-04 0107-05 z.o.3.1.	Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości do 200 mm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m	9.2*4 = 36.800
d.1	KNR 4-04 0504-01 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>	9.2*21.9-8 = 193.480
d.1	KNR 4-04 0406-05 z.o.3.1.	Rozebranie belek stropowych/legarów - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m	9.2*21-16 = 177.200
d.1	KNR 4-04 0601-01 analiza indywidualna	Wyburzanie mechaniczne murów	m <sup>3</sup>	(4.45*(21.9+21.9+9.2+9.2)+10.0*3.85-19*1.0*1.2-4*1.5*1.4-1.4*2.3*2)*0.4+0.25*2.9*21.1-0.15*2.8*55.2 = 103.174
d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>	103.175+328.59*0.1+46*0.12+193*0.25-40 = 149.804
d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 9 km	m <sup>3</sup>	149.804
d.1	analiza indywidualna	Utylizacja materiałów porozbiórkowych	m <sup>3</sup>	189.804

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar
24 d.1	KNR 2-21 0218-03 analiza indywidualna	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim z dostawą ziemi	m <sup>3</sup>	220*0.1 = 22.000

NSPEKTOR NADZORU

*Dariusz Wądołowski*  
Uprawniony kierownik budowy  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
Upr. bud. nr 1107/EL/86