


PRZĘKROJ B-B



PRZĘKROJ A-A

UWAGA:
PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA
JEST BUDYNEK ISTNIEJĄCY.
NALEŻY DOSTOSOWAĆ
POZIOMY OTWOR WINDY DO
ISTNIEJĄCYCH POZIOMÓW
POSADZKI "NA GÓWÓ" W
ISTNIEJĄCYM BUDYNKU.
NADSZYBIE I PODSZYBIE
WINDY POWINNO ZOSTAĆ
WYKONANE WEDŁUG
WYTYCZNYCH PRODUCENTA
WINDY MIERZĄC OD POSADZKI
NA GÓWÓ

PM1
wylewka betonowa 6 cm
styropian EPS 100 12 cm
folia PE
podbeton - 10 cm
podsypka żwirowa min 20 cm - średno zagęszczona

S1
tynk silikatowy
siatka klej
wełna mineralna 20 cm
ściany konstrukcyjne zewnętrzne :

tynk gipsowy

S2
tynk silikatowy
siatka klej

ściany konstrukcyjne zewnętrzne żelbetowe 20 cm

S3
tynk silikatowy
siatka klej
wełna mineralna
ściany konstrukcyjne zewnętrzne
tynk gipsowy

D1
papa termozgrzewalna x2
STYROPLAN SPADKOWY - warstwa spadkowa 5cm
styropian 25cm
parozizolacja
strop TERIVA 24 cm żelbetowy monolityczny 24 cm

D2
papa termozgrzewalna x2
STYROPLAN SPADKOWY - warstwa spadkowa 5cm
styropian 25cm
parozizolacja
strop żelbetowy monolityczny

D3
papa termozgrzewalna x2
STYROPLAN SPADKOWY - warstwa spadkowa 5cm
styropian 25cm
parozizolacja
strop żelbetowy monolityczny - 12 cm
stropian 5 cm
siatka klej
tynk silikatowo-silikonowy

LEGENDA:

- istniejące ściany
zamówienia
nowe ściany z bloczków
silikatowych lub
ceramicznych
nowe ściany żelbetowe
docieplenie styropianem

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU
NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ
NA MIEJSCU BUDOWY I W PRZYPADKU
RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH
Z WYMOGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ARCHI ART LUKASZ MAŁYSZ 62-035 BŁĄŻEJEWKO, UL. BRZOZOWA 3, TEL. 513091234		
INWESTOR:	Gmina Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec		
OBIEKT:	Rozbudowa budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu o windę wraz z przedsionkiem		
ADRES:	Obręb: Wągrowiec, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec, DZ. NR EWID.: 2842/7		
TREŚĆ RYSUNKU:	BUDYNEK BIUROWY - PRZĘKROJE - BUDOWA WINDY		
BRANŻA:	Architektoniczna		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Łukasz Małysz	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS. 1:100
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	upr. bud. nr 89/WPOKK/UpB/2011 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	
DATA SPORZĄDZENIA	03.2023		NR RYSUNKU: 19
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Tadeusz Leszek Moczarski		
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	upr. bud. nr 72/WPOKK/2017 w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń		
DATA SPRAWDZENIA	03.2023		