PRZEKRÓJ A-A



1. Betonowa kostka brukowa	gr.8cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa	gr.3cm
3. Podbudowa z betonu C8/10	gr.15cm
4. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem(Rm=2,5MPa)	gr.15cm

opornik betonowy 12x25cm
na podsypce piaskowo-cem.

PRZEKRÓJ B-B



1. Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej	gr. 8cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa	gr.5cm
3. Warstwa grumtu stabilizowanego cementem(Rm=1.5MPa)	gr.10cm

1. Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej	gr.8cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa	gr.3cm
3. Podbudowa z betonu C8/10	gr.15cm
4. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem(Rm=2,5MPa)	gr.15cm

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. USTAWA Z DN. 4.02.1994 AutoCAD LT nr. seryjny: 355-73429217
© Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie dozwolone wyłącznie na podstawie pisemnej zgody ARCHI99

BIURO PROJEKTOW :

www.archi99.pl
ARCHI 99
PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. KOLOROWA 11/2
63-400 OSTRÓW WLKP
tel. +48 602 350 588
e-mail:
pracownia@archi99.pl

INWESTOR :	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kościuszki 14	BRANZA :	DROGOWA
OBIEKT :	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	STADIUM :	PROJEKT WYKONAWCZY
LOKALIZACJA:	63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Klasztorna 8	DATA :	KWIECIEŃ 2022
TEMAT OPRACOWANIA :	BUDOWA OSIEDLA 12 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH	OBREB MAPY : 0124	NR DZIAŁKI : 5/19, 5/22 5/24
NAZWA RYSUNKU :	PRZEKROJE NORMALNE	SKALA : 1:50	NR RYS : D2

PROJEKTANT: mgr inż. MARCIN KASAŁKA	NR UPR. WKP/0305/POOD/11	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. KRZYSZTOF NAWROCKI	NR UPR. WKP/0134/POOD/19	PODPIS
OPRACOWAŁ: mgr inż. PRZEMYSŁAW NAZAREK	NR UPR.	PODPIS