SCHODY ŻELBETOWE KS1 - kondygnacje powtzrzalne - sztuk 3



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ SCHODY ŻELBETOWE KS1 - szt. 3						
L.p.	Nr pręta	Ø [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	Razem [m] BSt500S Ø 8	Razem [m] BSt500S #12
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	1	12	6,290	11	-	69,20
2	2	12	6,270	10	-	62,70
3	3	8	1,450	56	81,20	-
Długość łączna wg średnic				[m]	81,20	131,90
Ciężar jednostkowy wg średnic				[kg/m]	0,395	0,889
Ciężar łączny wg średnic				[kg]	32,1	117,2
Ciężar łączny wg gatunku				[kg]	149,3	
Ogółem dla 1 sztuki				**[kg]**	**149,3**	
Ogółem dla 3 sztuki				**[kg]**	**447,9**	

SCHODY ŻELBETOWE KS2 - z piwnicy na parter - sztuk 1



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ SCHODY ŻELBETOWE KS2 - szt. 1						
L.p.	Nr pręta	Ø [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	Razem [m] BSt500S Ø 8	Razem [m] BSt500S #12
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	1	12	6,770	11	-	74,50
2	2	12	6,820	10	-	68,20
3	3	8	1,450	60	87,00	-
Długość łączna wg średnic				[m]	87,00	142,70
Ciężar jednostkowy wg średnic				[kg/m]	0,395	0,889
Ciężar łączny wg średnic				[kg]	34,4	126,8
Ciężar łączny wg gatunku				[kg]	161,2	
Ogółem dla 1 sztuki				**[kg]**	**161,2**	
Ogółem dla 1 sztuki				**[kg]**	**161,2**	

BETON C20/25 (B25)

STAL A-III

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury.
2. Rysunek projektu konstrukcji rozpatrywać łącznie.
3. Otulina 2,5cm. Otulina fundamentów 5,0cm.
4. Budynki 1L symetryczne do budynków 1P względem osi 4.

TYP BLOKU: 1L, 1P

AutoCAD LT nr. seryjny: 347-60291878

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. USTAWA Z DN. 4.02.1994

BIURO PROJEKTOW :
www.archi99.pl
ARCHI 99
PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. PADEREWSKIEGO 39A/9
63-400 OSTRÓW WLKP
tel. +48 (062) 739 75 66
tel. +48 (062) 591 10 66
fax. +48 (062) 739 75 65
e-mail:
archi99@wp.pl, archi99@poczta.onet.pl

INWESTOR :	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kościuszki 14	BRANŻA :	KONSTRUKCJA
OBIEKT :	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	STADIUM :	PROJEKT WYKONAWCZY
LOKALIZACJA:	Ostrów Wlkp., ul. Klasztorna 8	DATA :	kwiecień 2022
TEMAT OPRACOWANIA :	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO	OBRĘB MAPY : 0124	NR DZIAŁKI : 5/6
NAZWA RYSUNKU :	KONSTRUKCJA SCHODÓW	SKALA : 1:20	NR RYS : KW-19

PROJEKTANT:	mgr inż. ADAM MAURY	NR UPR. 141/DOŚ/08	PODPIS
OPRACOWAŁ:		NR UPR.	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. WOJCIECH MODRZYŃSKI	NR UPR. WKP/0213/POOK/04	PODPIS