


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Godto mapy: 6.183.23.10.2.1 ,2

Województwo: kujawsko–pomorskie
Powiat: inowrocławski
Jednostka ewidencyjna: 040706_5, Kruszwica
Obręb ewidencyjny: 0013 Grodzko
Działka nr 45

Mapa aktualna na dzień: 07.11.2019r
zakres opracowanej mapy:
Mapę sporządzono bez sprawdzania
obciążeń służebnościami gruntowymi.
W zakresie opracowanej mapy granice w kolorze:
różowym zostały wkreślone z digitalizacji mapy EGiB
zielonym zostały wkreślone według stanu prawnego
K.s. rob. 138/2019 ID: 6640.3183.2019
ukł. wsp. 2000 poł. 18. ukł. odniesienia: Kronsztadt 60
WYKONAWCA:
GEOJARPOL Geodezja – Kartografia
Jarosław Pawełczyk – upr. nr 8423
88–100 Inowrocław, ul. Owczarskiego 2
tel. +48 602 151728, e-mail: geojarpol@gmail.com

Inowrocław. 08.11.2019 r.



LEGENDA

- Jezdnia o nawierzchni bitumicznej
- Pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5 mm
- Dojścia do posesji o nawierzchni z kostki betonowej
- Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej
- Zjazd o nawierzchni bitumicznej
- Remont nawierzchni bitumicznej
- Krawężnik najazdowy
- Obrzeże 8x30 cm
- Opornik 12x25 cm
- Rura osłonowa dwudzielna
- Drzewa, krzewy do wyćinki
- Mulda o głębokości do 30 cm

Nr uzgodnienia TTISILU/ET.215-9122/23 , dnia 11 maj 2023r

- Przy skrzyżowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno–budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska. Zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń od zewnętrznych obrysów istniejącej infrastruktury teletechnicznej.
- W strefie projektowanych wykopów oraz pod projektowaną nawierzchnią utwardzoną kabel teletechniczny zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurą osłonową dwudzielną.
- Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzor
- Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
- W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania

41-0-breta Tybura

R-DROG Projektowanie i nadzór Rafał Młynarczyk ul. I. Daszyńskiego 28/34, 88-100 Inowrocław tel. 784 228 792, NIP 557-162-32-63			
Inwestor	GMINA KRUSZWICA ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica		
Obiekt	Przebudowa ulicy Wrzosowej w Grodzku.		
Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania terenu.		
Projektant	mgr inż. Rafał Młynarczyk uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierii drogowej nr KUP/0114/POOD/14		
Data	08.11.2019 r.	Skala	1:500
			Rys. nr 2