

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Prace demontażowe</b>			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
d.1	0812-05	(1,72*6,6)+(4,9*2,4)+(4,9*1,6)+(1,8*2,4)+(2,85*1,8)+(1,2*1,00)	m <sup>2</sup>	41,602	
				RAZEM	41,602
2	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
d.1	0812-05	(19,6+6,6+1,8+1,8+6,6)*2	m <sup>2</sup>	72,800	
				RAZEM	72,800
3	KNR 4-01	demontaż kraty stalowej.	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-08	1*2,1+1,5	m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
4	KNR 4-01	demontaż istniejących drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych .	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-08	2*3	m <sup>2</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
2		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0354-04	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 4-04	Rozebranie przesklepień (nadproży) ceglanych na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-01	3*0,45	m <sup>3</sup>	1,350	
				RAZEM	1,350
7	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>		
d.2	0329-05	0,29*1,0*2,10	m <sup>3</sup>	0,609	
				RAZEM	0,609
8	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
d.2	0313-02	3*0,085*0,20*1,45	m <sup>3</sup>	0,074	
				RAZEM	0,074
9	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 160	m		
d.2	0313-04	3*1,42	m	4,260	
				RAZEM	4,260
10	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż klinów stalowych: - śruba M16 kl. 4.8.	kpl.		
d.2		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie belek stalowych	szt.		
d.2	0313-06	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich i podciągach	m <sup>2</sup>		
d.2	0703-02	3*(0,10+0,20)	m <sup>2</sup>	0,900	
				RAZEM	0,900
13	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.2	0704-03	0,6	m <sup>2</sup>	0,600	
				RAZEM	0,600
3		<b>Prace montażowe</b>			
14	KNR-W 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego .	m <sup>2</sup>		
d.3	0108-01	(2,8*3)	m <sup>2</sup>	8,400	
				RAZEM	8,400
15	NNRNKB 202	Gładzie gipsowe gr. 5mm dwuwarstwowe na ścianach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.3	2015-01	8,4*2	m <sup>2</sup>	16,800	
				RAZEM	16,800
16	KNR BC-01	Tynki wewnętrzne cementowo wapiene na ścianach - jednowarstwowe gr. 10 mm, strukturalne, nakładane ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.3	0303-07	16,8+72,80+41,6	m <sup>2</sup>	131,200	
				RAZEM	131,200
17	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-02	41,60	m <sup>2</sup>	41,600	
				RAZEM	41,600
18	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm. układanych metodą zwykłą (GRES)	m <sup>2</sup>		
d.3	1118-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		41,60	m <sup>2</sup>	41,600	
				RAZEM	41,600
19	KNR 0-12 d.3 1118-03	Układanie płytek na ścianach .	m <sup>2</sup>		
		(2,8+2,8+1,8+1,8+1,1+1,5+1,8+1,8)*3	m <sup>2</sup>	46,200	
				RAZEM	46,200
20	NNRNKB 202 d.3 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		16,8+72,80+41,6	m <sup>2</sup>	131,200	
				RAZEM	131,200
21	NNRNKB 202 d.3 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		78,00	m <sup>2</sup>	78,000	
				RAZEM	78,000
22	NNRNKB 202 d.3 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - sufity	m <sup>2</sup>		
		68,6	m <sup>2</sup>	68,600	
				RAZEM	68,600
23	KNR 2-02 d.3 1501-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach uzgodnionych z Inwestorem - tynków gładkich bez gruntowania - ściany.	m <sup>2</sup>		
		16,8+72,80+41,6	m <sup>2</sup>	131,200	
				RAZEM	131,200
24	KNR 2-02 d.3 1501-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach uzgodnionych z Inwestorem - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m <sup>2</sup>		
		78,00	m <sup>2</sup>	78,000	
				RAZEM	78,000
25	KNR 2-02 d.3 1501-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach uzgodnionych z Inwestorem - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m <sup>2</sup>		
		41,6	m <sup>2</sup>	41,600	
				RAZEM	41,600
26	KNR 2-02 d.3 1501-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach uzgodnionych z Inwestorem - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m <sup>2</sup>		
		27,00	m <sup>2</sup>	27,000	
				RAZEM	27,000
27	KNNR 3 d.3 0703-06	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych, wyposażone w zamek na wkładkę, klamki po obydwu stronach, z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,1	m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890
28	KNNR 3 d.3 0703-06	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych, wyposażone w zamek na wkładkę, klamki po obydwu stronach, z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,1	m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890
29	KNNR 3 d.3 0703-06	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych, wzmocnionych, wyposażone w dwa zamki na wkładkę, klamki po obydwu stronach, z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,1	m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890
30	KNNR 3 d.3 0703-06	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych, wzmocnionych, wyposażone w dwa zamki na wkładkę, klamki po obydwu stronach, z obróbką osadzenia, klasa RC-4.	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,1	m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890
31	KNR 0-19 d.3 1023-12	Montaż drzwi z profili drewnianych obłożonych płytą MDF z kratką nawiewną.	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,1	m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890
32	KNR 0-19 d.3 0931-08	Montaż istniejących drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych .	m <sup>2</sup>		
		6,00	m <sup>2</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
33	Kalkulacja d.3 własna	Wykonanie i montaż kraty stalowej .Konstrukcja kraty wykonana w ramach z kątownika 40*40 *4 mm wzmocnionych .	m <sup>2</sup>		
		(0,9*0,45)*2	m <sup>2</sup>	0,810	
				RAZEM	0,810
34	KNR 4-01 d.3 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytładowczymi na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
		(41,6+72,8)*0,04+0,374	m <sup>3</sup>	4,950	
				RAZEM	4,950