



WIDOK OD STRONY
KORYTARZA



USC




"A" - UTP kat. 6, 4 x 2 x 0,54 - gn. RJ 45 kat. 6
"B" - YDY 4 x 2,5mm² - gn. 4 x 2P+Z "kodowane"
"C" - YDY 3 x 2,5mm² - gn. 2 x 2P+Z "ogólnego przeznaczenia"

Dla zasilenia gniazd "ogólnego przeznaczenia" wykorzystać 1 linię zasilającą YDY 3 x 2,5mm² dla dwóch stanowisk z zabezpieczeniem 16A w tablicach T1 do T4

Dla zasilenia gniazd kodowanych przewodami YDY 4 x 2,5mm² w zakresie 1 wiązki obejmującej 4 do 5 zestawów stosować zabezpieczenie 16A.

W przypadku przewidywania zastosowania urządzeń o większej mocy dla potrzeb 4 do 5 zestawów stosować dodatkową linię zasilającą YDY 4 x 2,5mm²



- zejście listew kablowych na poziom niższy

- zejście listew kablowych na poziom wyższy

P.T. Instalacje elektryczne
- strukturalne, komputerowe,
zasilenia gniazd stanowiskowych

Rzut I piętra
skala 1:100

Zakład Usług Inwestycyjnych "MIASTOPROJEKT" S.C. 86-200 Grudziądz, ul. Chelmińska 115 tel./fax: 0-58 6607775			
OBIEKT: Budynek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu			
ADRES: Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30			
INWESTOR: Gmina Miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1			
BRANŻA: Elektryczna	Opracował:	Lech B. Skarżyski	upr. bud. LAM/AV/3346/TD/87
DATA: sierpień 2023			
NR RYS. E -04	Sprawił:	mgr inż. Ryszard Stachowski	upr. bud. LAM/AV/126/TD/84-85

Wydział Spraw Obywatelskich