

**PRZEDMIAR ROBÓT NR 4 ZMIENIONY**  
**BRANŻA INSTALACYJNA - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ**  
**PRZEBUDOWA ULICY SPOKOJNEJ W PRUSZCZU GD.**  
**odcinek od km 0+304,0 do km 0+424,31**

LP.	Numer Specyfik. Technicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. zł.	Wartość zł.
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>03.00.00.</b>	<b>CZYNNOŚCI W ZAKRESIE WYKONANIA ODWODNIENIA KORPUSU DROGOWEGO</b>	x	x	x	x
	<b>03.02.01.</b>	<b>Kanalizacja deszczowa</b>				
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,114		
2	D-02.01.01.	Wykopy wykonane koparkami, wraz z zasypaniem i zagęszczeniem na ułożonych przewodach	m	114		
3	D-03.02.01.	Przykanaliki z rur PVC 160 mm, łączonych na wcisk	m	76		
4		Kanały z rur PVC S 250 mm, łączonych na wcisk	m	9		
5	D-03.02.01.	Kanały z rur PVC S 315mm, łączonych na wcisk	m	114		
6	D-03.02.01.	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Dn 1200 mm	szt	6		
7		Studnie rewizyjne systemowa Dn 425 mm	szt	1		
8	D-03.02.01.	Wpusty uliczne beton. Dn 500 mm	szt	13		
9	D-03.02.01.	Próba wodna szczelności kanałów rurowych	odc	1		
<b>RAZEM BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>						