

ŚLEPY KOSZTORYS CZĘŚĆ NR 1 - Obręb Brzozów

Lp	Norma	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Kwota
1	Leśnictwo DYDNIA					
1.1	KNR 02-31-0107-0100	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	45		
1.2	analiza własna	Praca z pilarką, pilarką na wysięgniku - wycięcie konarów i zakrzaczeń wzdłuż poboczy	r-g	24		
1.3	KNR 2-01/216	Praca koparki wieloczynnościowej	m-g	18		
1.4	analiza własna	Prace ręczne - porządkowe	r-g	16		
			RAZEM Dydnia:			
2	Leśnictwo GRABOWNICA					
2.1	KNR 02-31-0107-0100	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	45		
2.2	analiza własna	Wykonanie i osadzenie wodospustów z krawedziaków drewnianych "typ b"	mb	18		
2.3	KNNR 00-06-1001-0200	Mechaniczne pogłębienie rowów do głębokości 1/2, na odkład	mb	150		
2.4	analiza własna	Praca z pilarką, pilarką na wysięgniku - wycięcie konarów i zakrzaczeń wzdłuż poboczy	r-g	80		
2.5	analiza własna	Osadzenie wodospustów z prefabrykatów betonowych zbrojonych, na ławie z betonu	mb	6		
			RAZEM Grabownica:			
3	Leśnictwo IZDEBKI					
3.1	KNR 02-31-0107-0100	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	40		
3.2	KNR 2-01/216	Praca koparki wieloczynnościowej	m-g	6		
3.3	KNR 2-01/203	Wykopy koparką podsiebnią z wywozem urobku na odległość do 1 km - odmulenie rowu, (ok.0,5 m3 urobku na 1 mb rowu)	m3	70		
3.4	analiza własna	Praca z pilarką, pilarką na wysięgniku - wycięcie konarów i zakrzaczeń wzdłuż poboczy	r-g	24		
	analiza własna	Prace ręczne - porządkowe	r-g	40		
3.5	KNNR 00-06-0204-0500	Ręczne oczyszczenie przepustów rurowych do połowy zamulenia, średnica 40 - 60 cm	m	36		
			Razem Izdebki			

4		Leśnictwo NIEWISTKA			
4.1	KNR 02-31-0107-0100	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	40	
			Razem Niewistka		
5		Leśnictwo BLIZNE			
5.1	KNR 02-31-0107-0100	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	45	
5.2	KNNR 00-06-0204-0500	Ręczne oczyszczenie przepustów rurowych do połowy zamulenia, średnica 40 - 60 cm	m	18	
5.3	KNR 2-01/216	Praca koparki wieloczynnościowej	m-g	8	
			Razem Blizne		
6		Leśnictwo PODLESIE			
6.1	KNR 02-31-0107-0100	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	45	
6.2	KNNR 00-06-0204-0500	Ręczne oczyszczenie przepustów rurowych do połowy zamulenia, średnica 40 - 60 cm	m	30	
6.3	analiza własna	Prace ręczne - porządkowe	r-g	16	
			Razem Podlesie		
7		Leśnictwo PRZYSIETNICA			
7.1	KNR 02-31-0107-0100	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	45	
			Razem Przysietnica		
OGÓŁEM NETTO					
VAT					
OGÓŁEM BRUTTO					