




Widok z góry




Przekrój A-A



Przekrój B-B



Przekrój C-C



Parametry projektowanego przepustu

L.p	Kilometr	Lokalizacja	Długość	Średnica	Materiał projektowany	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu	Spadek	UWAGA
			[m]	[cm]		[m.n.p.m.]	[m.n.p.m.]		
1	0+004,00	Po stronie prawej	9,00	60,00	PEHD	150,99	150,90	1,00	-

UWAGA:

- projektowany przepust w ramach przebudowy istniejącego rowu;
- połączenie projektowanego przepustu z istniejącym przepustem za pomocą studzienki DN1200;
- wlot istniejącego przepustu pozostaje bez zmian;

Inwestor		Wykonawca		
Gmina Samborzec Samborzec 43 27-650 Samborzec		AJKO Artur Kręcis ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6; 28-200 Staszów tel. 660 381 206; e-mail: artur@ajko.com.pl		
Obiekt				
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1714T polegająca na budowie parkingu w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 373051 T, parkingu oraz budowa oświetlenia w miejscowości Samborzec"				
Nazwa rysunku			Skala	
SZCZEGÓŁ PRZEPUSTU			1:50	
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Data	Podpis
Projektant	Artur Kręcis	SWK/0087/PWBD/15 branża drogowa	05.2024	
Projektant	Wojciech Marciniak	SWK/0221/PWBD/19 branża drogowa	05.2024	
Sprawdzający				
Asystent projektanta	Dominik Krzyżanowski	branża drogowa	05.2024	
Data opracowania		Branża	Nr rysunku	
Maj 2024		Drogowa	6	